Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka

Odział Rękopisów

Zespół (fond) 26

URZĄD KONSERWATORSKI WOJEWÓDZTWA LWOWSKIEGO

31. Materiały w sprawach ochrony pamiątek architektury i sztuki oraz dot. restauracji i konserwacji poszczególnych obiektów. 1934. K. 462.



STRONY NIEZAPISANE NIE ZOSTAŁY ZDIGITALIZOWANE

Львівська б/б-ка АН УРСР
ВІДДІЛ РУКОПИСІВ
№ УК-31

2010

Управління консервації львівського
воєводства.

Мат-ли в справі охорони, реставрації і
консарвації пам'яток архітектури та мистецтва,
а також рядових об'єктів.

Поч.м. 45 6арк. (10г.)

УК-31ª Додано: реєстр мат-в.
19 3гр. 6арк. (1г.)

(1)

арк. 1 – 19

L: Adm. 2/1. /34.

Czarny Ostróg

Konsystorz
Starej Cerkwi.
Drohiczyn.

Wp. I.

Do
Wielebnego Ks. Kat.
Urzędu Parafjalnego
w Czarnym Ostrowie
pow. Bobrka

Konsystorz

Donosi do wiadomości ~~Ks. Dziekan~~, że tamtejszy Komitet parafjalny zamierza rozebrać starą tamtejszą cerkiew drewnianą z XVIII w. i na jej miejscu zbudować nową murowaną cerkiew. Urząd Wojewódzki Zwraca niniejszem uwagę, że cerkiew niniejsza, ~~będąca~~ reprezentująca interesujący typ budownictwa drewnianego, stanowi zabytek architektoniczny, wskutek czego wszelkie roboty tego objektu mogłyby nastąpić jedynie po uzyskaniu pozwolenia, wydanego na mocy Rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6. marca 1928 r. o opiece nad zabytkami (Dz. U. R. P. Nr 29. poz 265.)

Wp. II. do odp. Wp. I

Pewnej Parafii Świętomarii
w Bobrce

udzielam do wiadomości
całej, mej dobrej wiernych owczarni
cerkwi.

Mile Lwów dn. 17/I 1934.

Kms. [illegible] 17.I.

Hradec

1310

2

Hodów

1807 - 12

3

Haerów p. Brzozów

1485 - 1502

Повідомлення ревентуальній
ремонті церкви зр: 1772
в Гор: Острові: = Св

Ок. Р: 87/933

= Світлою Воєвідства
Відділ
Консервації штуки і Культури
у = Львові

Ур: кан: Уряд) Парох: в „Горному Острові"
Пов: Бідрка Повідомляє Св: Воєвідство
в Львові „відділ консервації штуки і культури" що в
„Горному) Острові" Церков збудована в р. 1772,
Котра потребує в як найкоротшому часі ремонту:
= Ремонт перевівся ревентуально весною
1933 р: - розходиться о новий дах: ті старий
дах може кождої хвилі завалитися! Отім
Св: Воєвідство Повідомляє ся, кажучи на розпо-
рядженя Св: Воєвідства, щодо ремонту церкви:
Упрошаєся Св: Воєвідство о скоре вирі-
шення, в вищє вимінений Справі

Від Ур: кан: Уряду) Парох:
в „Горному) Острові" Пов:
Бідрка: Дек: Стрішисовт

14. I. 1933.

Свящ: о Петро Турчев
парох:

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Weszło dnia 21 STCZ. 1933
L. dz. 2/11 zał.
waga

2/11.

Czarny Ostrów.

Rewizorcy
cerkwi z r. 1772.

D6

Wielebnego Ks. Kat
Wsp. Parafjalnego

z Czarnym Ostrowie
ca Bóbrka

W wyniku z dokumentami
z dnia 14. stycznia b.r.
wpłynęła do Wielebnej Kurii dla
uzupełnienia zdjęcia fotogra-
ficznego zabytkowej cerkwi
oraz nagrobowego

kontynuacji na wypadek
dalszych.

W Lwowie dn. 25/I. 33

Ks. Lf. 25.I

L: M2 2/2. /34.

Wyp. I.

Do
Wielebnego Konwentu
OO. Franciszkanów
w Śr. Stanisławie
od Kalicza.

Li. Krzesław.
Restauracja
średniowiecznego portalu

Upraszam o doniesienie tut. Urzędowi ~~Ubezpieczeniu~~ /~~Oddział Ubezpieczeń~~/ czy w bliższym dalszym roku będą prowadzone ~~dalsze~~ roboty celem restauracji średniowiecznego w części wspaniałego portalu późniejszego tamtejszego Kościoła, oraz jakie wydatki pociągnie za sobą rekonstrukcja tego zabytku. Tut. Oddział Sztuki, który poprzednio udzielił ~~mi~~ zezwolenie na zakupienie materjału Kamiennego, potrzebnego do wykonania odnośnego portalu, prosiłby aby w nadchodzącym sezonie budowlanym roboty powyższe ukończone, przyczem ~~dla~~ stosowny wpływ wyjaśniał na tem

cel stosowny zastrzec, o ile Wielebny Kuratus ze swojej strony pisma na niemiecz o pewne dusze. Wkrótce zaręczam, że tut. Urząd zatrzega sobie wybór nieboszczyka, którego mógłby podlotać pragnieniu rodziny przy zgłoszeniu ze wskazaniem nieboszczyka projekt odnośnego wypełnionego protokółu, który winien dwukrotnie odczytany odczytanie nieboszczykowi po zaakceptowaniu odpowiedniej wiadomości Wielebnego Kuratusa przez Konserwatora

Do wykonania

Wp. II. na odp. wp. I.

Urzędowi Wojewódzkiemu
w Stanisławowie
prezentem do wiadomości.

We Lwowie dnia 18/I. 934.

Kons. [illegible] 17. I

AK. 2 - 2 - 34

Liczba Namiestnictwa

1

Konsygnacya

należytości asygnowanych przez c. k. Namiestnictwo przedsiębiorcom budowli drogowych za ..... *na podstawie przedłożonych przez c. k. Starostwo konsygnacyi z dnia* ..... *188* *do L.* ..... *poświadczeń i wykazów prestacyjnych za miesiąc* ..... *188* *o czem przedsiębiorców zawiadomić należy.*

Nr. pozycyi	Nazwisko i miejsce zamieszkania przedsiębiorcy	W	Asygnowana należytość wal. austr. złot.	ct.	Potrącone z tej należytości kwoty na	złot.	ct.	Uwaga

Juśkowice

Adwokat Dom.

Ak. 2/8-34.

L. skład. 278. (L. Nam. 47.770 z r. 1871.)

8

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI

L. O.B.4/29.ex 1934.

WE LWOWIE, DNIA 6.września, 1935

K A R T A S Ł U Ż B O W A

D o

Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego
/:Oddział Kultury i Sztuki:/

w m i e j s c u

Powołując się na tut.Kartę służbową z dnia 27.X.1934.r.Nr. O.B.4/29.-uprasza się o przyspieszenie przedstawienia dowodów kasowych na kwotę 500zł.asygnowaną Starostwu w Złoczowie na odbudowę zabytkowego dworu Juśkowicach /czek P.K.O.Nr.47/12 z dnia 13/1. 1934./względnie o doniesienie o przeszkodach do dnia 25.b.m.-

Z Oddziału O.B.:

(Dr. BAŃKOWSKI)
Kierownik Oddziału

Wyp.

Karta skribowa.

Kolegiatow Pudsel-Gorgol.

w Milejach

Odnosnie do Urzęd. tajnt. L: O.B. 29 ex 34.

Urzędem w załączeniu nadesłane Wyż.
Wydział Powiatowy w Stocznie wypełniwanie
z udzielonych informacji na niżej
wymienionego dowódcy w Jaśkowicach.

Zał: kliszé.

W Kwiecie dn. 12. IX. 1934

Kmic. [illegible]

Wydział Powiatowy
Powiatowy Zarząd drogowy
w Złoczowie.

Złoczow, dnia 2. lipca 1935 r.

Nr.BD- 10 ex 1935 r.

9

Odbudowa dworku w Juskowicach.-

Do

Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego
/ Oddział Sztuki /
na ręce JWpana Konserwatora

we/ Lwowie.

W dalszem wykonaniu zarządzenia z dnia 5.czerwca 1934 Nr. AK.2/8/34 oraz w ślad sprawozdania z dnia 9.VI.1934 Nr.BD-16 przedkładam zliczenie Nr.1 z r.1933/34 na wyrachowanie asygnowanej zaliczki na remont dworku w Juskowicach w kwocie..... 800´00 zł
z której po odliczeniu wydatków objętych powyższem zliczeniem w kwocie ..... 760´51 "
Zostaje 39´49 zł

Równocześnie przedkładam zliczenie Nr.1 z r. 1934/35 na wyrachowanie zaliczki asygnowanej na cel j.w. w łącznej kwocie ..... 1.000´00 zł
zgodnie z zarządzeniami z dnia 18.VI.1934, 4.III.1935 i z dnia 8.kwietnia 1935 Nr. AK.2/8/34, co razem
z wykazaną pozostałością z r.1933/34 daje kwotę 1.039´49 zł
Suma wydatków objętych zliczeniem z r.1934/35 wynosi 621´05 "
Pozostaje 418´44 zł

Zarządzeniem z dnia 23.XI.1934 Nr.KB-34 przesłał Urząd Wojewódzki w Tarnopolu rachunki za pobrane materjały dla rekonstr-ukcji wyżej wymienionego dworku, na kwotę ..... 729´53 zł
które są w trakcie realizacji z pozostałości kasowej wykazanej powyżej. Po uskutecznionej wypłacie rachunki te zostaną dodatkowo przedłożone, nadmieniam jednak, że
brak jest pokrycia na kwotę ..... 311´09 zł

Za Przewodnicz. Wydziału Powiat.
Kierownik Powiat. Zarządu drog.

/ Inż.S.Noszowski /

L. A II 2/8/34.

L: AK.2/8/34.

Jaśkowice
Gdańska dwory.

Wyk.

Do tymcz. Wydziału
Lewiatanowego
w Złocowie

Urząd Wojewódzki zwraca
uwagę, że nie otrzymał
dotąd wyrachowania
z udzielonej subwencji
w tegorocznej kwocie 1.000 zł.
na odbudowę dworu
w Jaśkowicach.

We dwóch dn. 4/III 935 r.

Kanc: L.

AK 2-8/34

Wyp.

do Wydziału Państwowego
w Złoczowie
do rąk Pana Starosty Jana Stachiewicza

Urząd Wojewódzki prosi
o bezotwłoczne uruchomienie
wypłacalności + ujęcia
zasiłku w tutejszej Kasie
1000 zł., udzielonego w roku
1934. na odbudowę zabudo-
wań dworu w Jastkowicach +
~~powiecie tut. Gołdziel Stasiak~~

W dniu dn 8/IV 935.

Vers. p. t.

11

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI

We Lwowie, dnia 28 marca 1935.

L. OB. 4/ 29 / 34.

Kontrola dowodów rach. Min.
wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego.

Karta służbowa.

D o

Wydziału Komunikacyjno- budowlanego
Oddziału Kultury i Sztuki

w/ miejscu

Odnośnie do tut. karty służbowej z dnia 27. X 1934 L.OB.4/29 uprasza się o przyspieszenie przedstawienia dowodów kasowych na kwoty : 1/ 500 zł. asygnowaną Starostwu w Złoczowie na restaurację zabytkowego dworca w Juśkowicach / czek P.K.O. Nr. 47/12 z dnia 23. stycznia 1934,
2/ 500 zł. asygnowaną Starostwu w Bóbrce, jako subwencję na budowę rzyk. kat. kaplicy w Stokach / czek P.K.O. Nr. 10/164 z dnia 26. II 1934 /
3/ 500 zł. asygnowana Starostwu w Samborze jako subwencję na remont kościoła w Wojutyczach / czek P.K.O. Nr. 12/204 z dnia 23/3 1934 /.

Za Wojewodę :

Kwaśniewski

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dn. - 1 KWI. 1935
L. AK 2/ 8. /34 Zał. ...
WYGA

Do

Wyj.

Karta służbowa

Do
Wydziału Ogólnego
w miejscu

Odnosząc się do pisma
tamtejszego z dn. 28. marca b. r.
L: O.B. 4/29/34. Komunikuję:
Nie mam nic przeciw temu,
Wydział Parafialny w Stocznie
nie przedłożył dotąd stosownego
Ordynariuszowi Studium wyceny
zasiłku na odbudowę zabytkowego
dworu w Juśkowicach,
wobec czego zwracam się raz
jeszcze z poleceniem
niezwłocznego przedłożenia
odnośnych rachunków, które
należy dołączyć do otrzymanego
zwrotnej pokwitowanie
Ordynariusz Biskupi
subwencji w kwocie 500 zł.
na budowę kaplicy w Stodach
/par. Bibirka/ oraz Kościoła w
Wiśniczach par. Sambor
Ordynariat Studium nie otrzymał.

We Lwowie dn. 8. IV. 935.

Kanc. [illegible]

L: Ak. 2/9. /34.

Sokulica.
Rozliczenie gminne

V Umiastach

V Wrzesztapit

Wp.

Do Pana Starosty powiatowego
w Jarocinie

Podaje do wiadomości Pan. Urzędu że P. Stanisław Gilowski, urzędujący w obecnym miesiącu powołanie na ławnika rozliczenia majątkowego w sprawie wojny światowej Gminy Umiastach na okres trzyletni ustępującego miesięcznego Stanisława Adamskiego, wobec tego że Gilowski oświadczył mi ustnie że nie może przyjąć powołania ale nadto do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnego pisma w tej sprawie Pan Starosta zarządzić raczy ponowne powołanie na miejsce i wtym miesiącu wydatku nie obciążyć powołaniem tutejszem z dnia 9. maja 1933 r. L: Ak. 2/21/33., o rezultacie zaś niezwłocznie doniesienie uskarżę do dnia dzisiejszego tut. Urzędowi.

W Umiastach dn. 31/I 934
Kons. L. 27.I

A.K. 2-9-34

STAROSTWO POWIATOWE JAROSŁAWSKIE

L. AA.3/6/34

Jarosław dnia 23/2.1934

Sośnica rozbiórka gorzelni.

do L.AK.2/9/34 z 31/1.1934

Urzędowi Wojewódzkiemu

we

Lwowie

donoszę, że Gilowski Stanisław dotychczas nie przeprowadził żadnej rozbiórki zrujnowanej w czasie wojny gorzelni.

Rozbiórkę a to w myśl otrzymanego zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzał będzie na wiosnę br.-

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 26 LUT. 1934
L. AK 2/9/34

do

STAROSTA JAROSŁAWSKI
(WĄS HENRYK)

28.II.34

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Wpłynęło dnia 26 LUT. 1934 r.
Nr. 37

Nr. 2-9-34

15

Do
Pana Starosty grodzkiego
w Jarosławiu.

Sośnica
Posiadłość rycerska
[illegible] gorzelni.

Odnośnie do pisma tut.
z dnia 6. marca b.r. L: Mk. 8/2/33.
mam honor donieść, że
rycerska posiadłość ziemska
w Sośnicy, składająca się
na mocy [illegible] istniejącego
tu niegdyś zamku obronnego,
a mianowicie wielopiennej
piwnicy, stanowiącej [illegible]
[illegible] nieruchomość,
która gdyż zawdzięcza
swe [illegible] pochodzenie
zbudowaniu gorzelni, nosi cechy charakter
monumentalny.

Specyfikacja w załączeniu
na zasadzie Rozp. Prezyd.
Rzeczyp. z dnia 6. marca 1928 r.
o ulgach nad Zbiór Praw
(Dz. U. R. P. Nr 29 poz. 268.)
przy rozbiórce części [illegible] obronnej
[illegible] zamku wyraźnie
śladów architektury obronnej
XVI. lub XVII wieku, jakoteż
murów obwodowych dla
których stanowią częściowo
budynki istniejące przy
starej granicy
dawnej własności.
Zachodzi przeto Pan Starosta
dopilnować, aby zarządzenie:
nie mniejsze ustawy ścisłe
wykonanie, wydanej [illegible]
[illegible] polecenie, zabraniające
jakie [illegible] dochodzenia
[illegible] śladów przeszłości

w bramy przyszłościowej,
wszelkiej

Załączam
należy

AK. 2-21-33

wstań niemych i uczniów
dziewcząt, wszystkich
na stałych ~~miejscach~~ Uczniów
zmarłego, wskazanych też
dnia z ~~ogłoszeń~~ dziennych
wnet nieboszczki
żydowskich + katolickich szkół
winny być w tej Świątyni
czasie ~~żałobnym~~, ~~zamkniętem~~
otaczający tłum należy
uporządkować i uprzedzić.

Ze Lwowa dn. 9/I. 1873.

Kons. L. f.

Do

Wysokiego Województwa
na ręce
Wielmożnego Jana Konserwatora
we
Lwowie
przez
Świetny Starostwo w Jarosławiu.

Niżej podpisany Stanisław Gilowski zamieszkały w Sośnicy pow. Jarosław donosi jak następująco:
Przy parcelacji folwarku Sośnica nabytem ośrodek obejmujący 100 morgów, gdzie między innemi zniszczonemi budynkami są resztki murów z gorzelni rolniczej zbudowanej przed wojną na murach byłego kaulku a podczas wojny zniszczonej. —
Ponieważ mury te od roku 1914 nieustannie ulegają zniszczeniu a odbudowa z powodu rozparcelowania folwarku i nieudające się na budynek gospodarczy nie ma miejsca, postanowiłem takowe w części rozebrać by cegłę użyć na inny cel.
Starostwo w Jarosławiu powołując się na polecenie Województwa rozstrzygnęło mi rozbieranie tychże. —
Ponieważ na moją prośbę raczył Wielmożny Jan Konserwator osobiście na miejscu zbadać tę sprawę i przekonał się, że resztki murów gorzelni rolniczej niezasługują na miano zabytków, przeto proszę upstrzejmie o takowe powiadomienie o tem Starostwo w Jarosławiu. —

GILOWSKI ... WOJEWÓDZKI
... MARCA 1933

Zaznaczam, że rozbieżność całości nie mam zamiaru, jedynie tylko prawo skrzydła tegoż.

Stanisław Gilowski

Sośnica p. Radymno. –

Ze strony Zwierzchności Gminy w Sośnicy potwierdza się jako zgodne z prawdą i prośbę się popiera.

Zwierzchność Gminy Sośnicy
dnia 6go Lutego 1933 roku. –

[signature]

URZĄD GMINNY SOŚNICA

STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU.
Weszło - 3 MARZ. 1933
L. 449/2/933 zał.

„OST. ZAŁ. AZW."

Gilowski Stanisław
Jarosław d. 3. III. 1933
Jeżnowice na Sośnicę
powiat.

Uprzedomi Pojewódzkiem
Ch Lmomé

Przedkładam d. dekrzji

Za Starostę jarosławskiego
Mr. GROSS
Zastępca Starosty.

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Weszło dnia - 8 MARZ. 1933
L. 10K 2/21 zał.
waga

Klasztor O.O. Karmelitów w Trembowli
L.: 5.

Trembowla, dnia 5 lutego 1934.

Do

Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego
Oddział Sztuki i Kultury
we Lwowie.

Stosownie do pisma z dnia 23 stycznia 1934 r. L.: AK. 2/10/34 zawiadamiam uprzejmie, iż Konwent tutejszy z braku odpowiednich funduszów nie będzie jeszcze mógł w tym roku przystąpić do remontu kościoła i klasztoru. Konwent będzie musiał najpierw gromadzić potrzebne pieniądze i dopiero po osiągnięciu pewnej gotówki, będzie mógł przystąpić do remontu.

Jeszcze w jesieni zaczęliśmy roboty koło dachu kościelnego, ponieważ w przeszłym roku wiatr zerwał zupełnie blachę z prawej strony kościoła a z lewej strony jedną trzecią. Przełożenie i uzupełnienie nową blachą dachu będzie kosztowało przeszło 600 zł.

Wnętrze kościoła zostało przyzwoicie gruntownie z brudu i sprzątu zaraz na początku otwarcia przez nas kościoła t. j. w drugiej połowie listopada minionego roku.

Władze zakonne nakazały mi przygotować Konwent pod Kolejjum, które zostanie przeniesione do Lwowa, będę więc musiał z nastaniem wiosny przeprowadzić w klasztorze odpowiednie inwestycje.

Drugą rzeczą konieczną, którą trzeba będzie uskutecznić, to zamurowanie i wzmocnienie muru od rzeki. Przeciętego muru upadła zupełnie na dziurę, a część podparta słabo belkami cienkiemi.

Przeb również podszkarpowań więzę od strony rzeki, która może z niedalekiej przyszłości wpaść.

Prowincja nasza polska przeprowadziła w ostatnich latach remont kościoła i klasztoru w Borowcach i przeprowadza dotychczas remont kościoła w Krakowie. Na ten cel sprzedała prowincja przeszło 100 morgów pola, więcej już sprzedać nie może, ponieważ zostałaby podcięta egzystencja prowincji.

Remont kościoła i klasztoru trombowelskiego wymaga wielkich sum pieniężnych. Dochody, jakie czerpie Konwent z czynszu dzierżawnego z folwarku Borysówka, nie wiadomo czy wystarczą na utrzymanie Konwentu i opłacenie podatków, wobec czego również nie wiadomo, skąd wziąć pieniędzy na remont. — Proszę więc Wielmożnego Pana Konserwatora o starania poczynienie Konwentowi z pomocą przez udzielenie pewnej części pieniędzy z kwoty, jaką otrzymuje Wielmożny Pan Konserwator z Ministerstwa na powyższe cele.

O. Rajmund Polaka
Przeor.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
wpłynęło dnia – 8 LUT. 1934
L: NK 2/10 zał. .....
..... waga .....

Trembowla

Reperacyj Kościoła
i Klasztoru O. Karmelitów

V Potwierdzenie Wpłat. Kasie Urzędowej w Trembowli.

We dniu dn. 17/II. 34
Kas. [illegible]

Exp.

Do Wielebnego O. Przeora
Konwentu O. Karmelitów

w Trembowli

W [illegible] z dnia 5 lutego b.r. L: 5. upraszam o niepodejmowanie żadnych robót w Kościele i Klasztorze bez uprzedniej tut. Odbitki Sztuki, której winien zatwierdzić uprzednio [illegible] projekt reperacyj Zabytków. Poruczam wpisz o udzielenie Konserwatorskiej na zabezpieczenie przed ministerstwem reprezentacji Wydziału obronnego [illegible] i Sztuki, celem uprzedzenia stronnej subwencji na wykonanie Konserwatorskich robót zabezpieczających.

Klasztor O. O. Karmelitów w Trembowli
L. 32.

Trembowla, dnia 23. VIII. 1934 r.

Do

P. T. Urzędu Wojewódzkiego
/Oddział Sztuki/
we Lwowie.

Zawiadamiam uprzejmie, iż Bractwo Szkaplerza św. przy tutejszym kościele zbiera potrzebne fundusze na odnowienie Wielkiego Ołtarza, które to roboty zamierza rozpocząć z początkiem września b. r. przy zachowaniu dawnych kolorów.

O. Rajmund Golaka
Przeor.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 25 SRP. 1934
L. Sztk 2/10 z. l. ____
waga ____

Wp

Do Wielebnego Konsystorza
w Kamieńcu Podolskim

w Tarnowie

Odpowiedź do pisma
Konsyt. z dnia 23. sierpnia b. r.
L: 32 uprzejmie o ~~to~~
~~za zatrzymanie się~~ z melduje:
Ksiądz ~~Kazimierz~~ Antoni Wal:
Valigo w latach Kierownik do
czasu przyjazdu Konsystorza
Adiunkt w Gorlicach wreszcie
b. r. przybycie do Tarnowa.

We Lwowie dn. 11/IX 924
Kons. [illegible] 8. IX

L: Ar2. 2/10/34.

Exp.

Trembowla

Restauracja
Klasztoru O.O.
Karmelitów

Do Wielebnego Rozwentu
O.O. Karmelitów
w Trembowli

Upraszam o dokończenie tut. Oddziałami Sztuki i Kultury czy z końcem bieżącego roku będą wykończone roboty przy restauracji tamt. Kościoła i Klasztoru. Za najpilniejsze roboty uważam ~~[illegible]~~ otynkowanie fasady głównej Kościoła wraz z uzupełnieniem żmudnych gzymsów i zaprojektowaniem nowego portalu oraz gruntowne odnowienie wnętrza z prochu i brudu. W dalszym etapem pracy będzie ~~[illegible]~~ cenne malowidła ścienne z XVIII. wieku, które musi być przeprowadzone przez fachowego restauratora oraz ~~a także~~ zabezpieczenie przed ~~[illegible]~~ zniszczeniem otaczającego Klasztor muru i bramy obronnej.

Trembowla dn. 23/I 934

Kons. [illegible] 23.I.

Za radą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Kultury.

Konserwator [illegible]

AK. 2 - 10 - 34

4к-31
акт. 22-77

(2)

20

AK-2/15-34.

21

Prezydyum c.k. Namiestnictwa. O d p i s .

L. 4837/pr. Lwów, dnia 13. kwietnia 1904.

O K Ó L N I K

do wszystkich Panów c. k. Starostów.

Poczynione dotąd spostrzeżenia udowodniły, że jedną z przyczyn szerzenia i przewlekania się tyfusu plamistego w naszym kraju jest brak stanowczego postępowania lekarzy przy desinfekcyi zakażonych przedmiotów i przy izolowaniu chorych i podejrzanych.

Sprawdzono niejednokrotnie, że lekarze nie postępują dość energicznie przy niszczeniu zarazków tyfusu.

Palenie słomy z łóżek osób zakażonych, bielenie wapnem ścian i podłóg, mycie sprzętów wodą karbolową, sublimatową lub ługiem oraz gotowanie bielizny i niektórych części odzieży w wodzie wrzącej lub w ługu- nie jest jeszcze dostateczne, jeżeli po chorym zostaną części ubrania, nie dające się odrazić jednym z powyższych sposobów lub parą wodną. Do takich przedmiotów należą kożuchy, serdaki, sieraki lub opończe, dalej poduszki, których chorzy tyfusowi w chorobie używali. Zabiegi, aby z przedmiotów tych usunąć zarazki przez trzepanie lub przewietrzanie do słońca lub na strychu, są dlatego niebezpieczne, iż prowadzą do złudnego przeświadczenia o ich rzekomej skuteczności, gdy istotnie są zawodne i kryć mają źródło dalszego zarażania.

Przedmioty takie, których zdaniem lekarza odrazić skutecznie nie można, lub których wartość jest tak małą, że koszta desinfekcyi byłyby większe , należy bezwarunkowo niszczyć za pomocą ognia.

Pan Starosta zechce przeto polecić lekarzom delegowanym do sprawdzania tyfusu plamistego i do leczenia takich chorych, aby wykonując końcowe odrażanie ubikacyj, sprzętów i przedmiotów zakażonych, zarządzali zniszczanie za pomocą ognia wyżej wspomnianych przedmiotów ubrania i pościeli.

AK. 2 - 15 - 34

Na podstawie wniosków lekarzy delegowanych, winien Pan zaraz w początku epidemii tyfusu plamistego przedłożyć mi sprawozdanie z podaniem kwoty, potrzebnej na wynagrodzenia za przedmioty z tego powodu ogniem niszczone, a w miarę trwania epidemii żądać na ten cel dalszych zasiłków.

Przed zarządzeniem spalenia takich przedmiotów, winien lekarz delegowany, przy zachowaniu potrzebnej ostrożności, spowodować ich otaksowanie i oznaczoną wartość zaraz wypłacić, w którym to celu udzielać ma Pan lekarzowi potrzebną kwotę z zasiłków, które przesyłać będę Panu. Taksowanie przedmiotów winno być wykazane zawczasu tak, aby z tego powodu nie następowała zwłoka lub przerwa w toku odrażania końcowego.

Przy taksowaniu przedmiotów małej wartości, n.p. starych kożuchów winien lekarz uwzględnić, czy oznaczoną przez taksatorów kwotę właściciel będzie w stanie nabyć w miejsce spalonego podobnej użyteczności, przedmiot więc zamiast starego kożucha, sierak lub opończę i gdyby uznał, że to jest niemożebne, wolno mu wypłacić kwotę nieco wyższą od oznaczonej przez taksatorów.

Do taksowania winien lekarz wezwać naczelnika gminy lub jego zastępcę i drugiego wiarygodnego gospodarza. Zwięzły protokół otaksowania, spisany na ćwiartce papieru obejmować ma: nazwę gminy, przedmiot otaksowany, imię i nazwisko jego właściciela, cenę przez taksatorów oznaczoną, datę i podpisy taksatorów i delegowanego lekarza. Gdyby lekarz w myśl powyższej uwagi uznał za wskazane, aby właścicielowi wypłacić wyższą kwotę, niż ją oznaczyli taksatorowie, winien powód tego wyjaśnić kilkoma słowami na dole protokołu.

Dopiero po doszczętnem spaleniu przedmiotów może lekarz oddalić się z miejsca spalania.

Pożądanem jest, aby zwłaszcza w porze zimnej, w razie zarządzonego palenia przedmiotów wspomnianych dostarczono właścicielom takich samych gotowych przedmiotów, zakupionych przez Starostwo w handlach kożuchów, sieraków i opończy. Przedmioty zakupione musiałyby jednak być niepodejrzane pod względem sanitarnym, a w szczególności co do

ich pochodzenia i znajdować się pod ciągłym nadzorem sanitarnym, aby sam handel nie stał się źródłem rozszerzania tyfusu .

Rachunki za otaksowane i do spalenia przeznaczone przedmioty ,względnie za dostarczone w ich miejsce zakupiona przedmioty z podaniem ich szczegółowej ceny,winien Pan przedkładać mi osobno za każdą gminę po wygaśnięciu w niej epidemii.

O ile przy uiszczeniu przedmiotów zakażonych nie mogących być w inny sposób skutecznie odrażonymi,zalecam lekarzom stanowcze postępowanie, o tyle znów nie wątpię,że niszczenie przedmiotów ograniczą lekarze tylko do nieodzownej potrzeby,że dozwolonym na ten cel funduszem rozporządzać będą oględnie i oszczędnie oraz z należytem zrozumieniem celu,który w ten sposób ma być osiągniętym .

Nie mniej ważnym środkiem sanitarnym przy tłumieniu tyfusu plamistego jest ścisłe odosobnienie osób chorych i tych osób zdrowych, które wspólne z chorym zajmują pomieszkanie i to tak długo, dopóki po ostatnim przypadku ukończonej choroby nie zostanie wykonaną desinfekcya zakażonej ubikacyi,osób i przedmiotów,za których pośrednictwem choroba mogłaby być dalej rozszerzoną.

Uznaję za potrzebne,aby dla zapewnienia dobrego odosobnienia zaopatrywano osoby izolowane z zapomogi państwowej w żywność i przedmioty niezbędne do codziennego użytku.

W tym celu winien Pan także zaraz w początku epidemii przedkładając mi wniosek co do kwoty potrzebnej na spalanie rzeczy zakażonych a nie dających się odrazić ,podać zarazem,jaka przypuszczalna kwota potrzebną będzie na żywienie chorych i podejrzanych izolowanych.

Za podstawę ocenienia kosztów żywienia zdrowych należy brać w rachubę tylko te artykuły żywności,które mieszkańcy spożywają w normalnych warunkach, a tylko jako środki skrzepiające dla chorych i rekonwalescentów można dostarczać im nieco mięsa na rosół i wyjątkowo małe ilości wina. W domach zamożniejszych gospodarzy,którzy posiadają własne zapasy żywności,zachodzić może potrzeba dostarczania im tylko tych artykułów,na których im zbywa chwilowo /sól,nafta/. Rzeczą będzie

delegowanego lekarza obmyśleć przy pomocy miejscowego komitetu epidemicznego i eksponowanego żandarma, gdzie środki żywności nabywać należy, aby je izolowani otrzymali na czas w dostatecznej ilości i dobrej jakości .

Z dostarczonych dla izolowanych środków żywności winien delegowany lekarz prowadzić rachunki, które Pan przedłoży mi po ukończeniu epidemii zestawione za każdą poszczególną gminę osobno.

Kwity na artykuły żywności najprościej w formie konsygnacyi wydawane przez lekarza delegowanego lub przez jednego wiarygodnego członka komitetu obejmować mają : nazwę gminy , numer domu, nazwisko właściciela domu, liczbę mieszkańców chorych i zdrowych w tymże domu, ilość /wagę/ poszczególnych artykułów żywności, przepisanych dla osób izolowanych, datę i podpis osoby, która kwit wystawiła.

W końcu zwracam uwagę Pana, że o ile przestrzegać należy dobrej izolacyi, aby osoby zdrowe lecz podejrzane nie stykały się z osobami z innych domów, o tyle znów osobom tym nie można zabraniać roboty na własnem obejściu lub na własnem polu . -

C.k.Namiestnik :

Potocki w.r.

Podolskie Towarzystwo
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ w CZORTKOWIE

W Czortkowie, dnia 1 grudnia 1934 r.

22

L:62/34.

Sprawa wykupna zamku
czortkowskiego.

Do

Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego
do rąk Pana Konserwatora
we
L w o w i e .

W związku z pismem Pana Konserwatora z dnia 24 października br. Nr. AK 2/15/34 donosimy uprzejmie, że Zarząd Fundacji mimo nalegań naszych oraz danej nam obietnicy, pisma naszego w sprawie sprzedaży zamku czortkowskiego do Kurji Metripolitalnej we Lwowie nie wysłał, jedynie S.Przełożona w czasie swej tam bytności ustnie o tem wzmiankowała.

Wobec powyższego odnieśliśmy się do Ks.Dziekana Tenerowicza w Kopyczyńcach, pełniącego z ramienia Kurji czynności komisarza do spraw Fundacji im. H.Sadowskiego w Czortkowie w tej sprawie, która naszem zdaniem weźmie obecnie inny obrót, tembardziej, że stanowisko Ks.Dziekana jak nam wiadomo, jest wobec nas wybitnie przychylne.

W załączeniu przesyłamy odpis pisma skierowanego do Ks.Tenerowicza.

W końcu zaznaczamy, że zamierzamy zakupić ruiny zamku za cenę 3ooo zł, płatnych w ciągu 10 lat po 300 zł rocznie.

Za Zarząd :

Sekretarz:
Jurasek
/F.Jurasek/

Przewodniczący:
/Józef Opacki/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 3 - GRUD. 1934
Ak 2/15. zał. 1
waga

p/a
Pani Zofia Zatwita
wraz odmowie

Podolskie Towarzystwo
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ w CZORTKOWIE

W Czortkowie, dnia 1 grudnia 1934 r.

23

L: 77./34.

W sprawie konserwacji
zamku czortkowskiego.

odpis!

Do

Przewielebnego Ks. Dziekana Tenerowicza Stanisława
Komisarza do spraw czortkowskiej fundacji im. H. Sadowskiego
w
K o p y c z y ń c a c h .

W załączeniu przesyła Zarząd Oddziału Podolskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Czortkowie odpis naszego pisma skierowanego w dniu 5 września b.r. do Zarządu Fundacji ubogich im. H. Sadowskiego w Czortkowie na ręce Przew. S. Przełożonej, w sprawie sprzedaży ruin zamku czortkowskiego będącego obecnie w dzierżawie T-wa i przezeń konserwowanego. Pismo to miał Zarząd Fundacji przesłać Kurji Metropolitalnej we Lwowie, celem uzyskania zezwolenia na sprzedaż wymienionego objektu. Jak ostatnio dowiedzieliśmy się pismo to nie zostało skierowane do Lwowa, gdzie S. Przełożona jedynie ustnie poczyniła o tem wzmiankę.

Wobec powyższego prosimy uprzejmie Przew. Ks. Dziekana jako Komisarza do spraw czortkowskiej fundacji o łaskawe skierowanie sprawy na odpowiednie tory i przyspieszenie jej załatwienia, mamy bowiem obecnie w planie roboty w kierunku odbudowania znaczniejszej części zamku, na co obiecano dalej idącą subwencję, uwarunkowaną od prawnego stanu posiadania.

Znając skąd inąd patrjotyczne stanowisko Ks. Dziekana wobec narodowych poczynań na naszych kresach, ufamy, że znajdziemy w Nim protektora dla naszych zamierzeń.

Oczekując z niecierpliwością pozytywnego załatwienia sprawy, pozostajemy z wyrazami prawdziwego szacunku

Za Zarząd Oddziału:

Sekretarz: Przewodniczący:

/F. Jurasek/ /Józef Opacki/

Podolskie Towarzystwo
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ w CZORTKOWIE
L. 43/34.

W Czortkowie, dnia 24 sierpnia 1934.

24

Sprawa konserwacji
Zamku czortkowskiego.

Pan Konserwator p. Tadeusz Trajewski

we Lwowie.

W bieżącym sezonie Zarząd Oddziału dokonał całego szeregu robót na terenie ruin zamkowych, stosując się do wskazówek Pana Konserwatora.

W szczególności całkowicie oczyszczono baszty, otynkowując w ten sposób najniższe konstrukcje strzelnicze, splantowano drogi dojścia ruin zewnątrz, oraz otkryto w rezultacie około 21 otworów strzelniczych i rekonstruowano je.

Powyższe roboty te pochłonęły całą gotówkę Oddziału, zaś otrzymane od Pana Konserwatora kwoty przekazano na pokrycie robocizny zeszłorocznej.

Zwracamy się z prośbą o łaskawe udzielenie nam subwencji choćby na pokrycie części robocizny obecnej - wysokości 300 złotych.

Za Zarząd.

Jurasch
Sekretarz

Podolskie Towarzystwo
ODDZIAŁ
w
Czortkowie.
Turystyczno - Krajoznawcze

Prezes.

2/15
24 dot

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Wpłynęło dnia 23 SRP. 1934
L. dz. Ak 2/15
Załącz.
Uwaga

do Ak

Podolskie Towarzystwo
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ w CZORTKOWIE

L: 32/35.

W sprawie wykupna zamku
czortkowskiego.

W Czortkowie, dnia 12 lutego 1935.

Do

Okręgowej Komisji Konserwatorskiej

we

Lwowie.

Zarząd Oddziału Podolskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Czortkowie uchwalił zakupić ruiny zamku czortkowskiego, będące własnością Fundacji im. H. Sadowskiego i wydzierżawione przez tut. Oddział na lat 9. Ponieważ zamierzamy w najbliższym sezonie poczynić znaczniejsze inwestycje, których subwencjonowanie uzależnione jest od prawnego stanu posiadania, proszę uprzejmie o łaskawe poruszenie tej sprawy w Kurji Metropolitalnej we Lwowie, u której odpowiednie pismo się znajduje i ewent. przyspieszenie.

Dla informacji podaję, że proponujemy cenę kupna 4000 zł, płatne w ciągu 10 lat po 400 zł rocznie.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dn. 15 LUT. 1935
L. Kl.Kl. 2/24 ZAŁ. .....
WAGA .....

Przewodniczący:

/Józef Opacki/
czł. koresp. Okr. Kom. Kons.

Podolskie Towarzystwo
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ w CZORTKOWIE

W Czortkowie, dnia 24 listopada 1934.

L: 63/34.

Do

Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego

Oddział Kultury i Sztuki

we

Lwowie.

Stosownie do pisma Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października b.r.L: AK.2/15/34 Zarząd Oddziału PTTK w Czortkowie przesyła w załączeniu 8 rachunków na kwotę 272 zł, tytułem dodatkowego rozliczenia się z uzyskanej subwencji w kwocie 400 zł na konserwacji zamku czortkowskiego.

Za Zarząd:

Sekretarz:

Jurasek

/F.Jurasek/

Przewodniczący:

Józefopacki

/Józef Opacki/

Podolskie Towarzystwo ODDZIAŁ w Czortkowie TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI

Weszło dnia 3 - GRUD. 1934

L. AK 2/15. zał. ____

waga ____

CEGIELNIA KRĘGOWA
SEIDE WEISSER
CZORTKÓW
TELEFON 14

L. 53/R.



Rachunek

dla P.T. Towarzystwa Krajoznawczo- Turystycznego

w/ Czortkowie.-

Za dostarczonych w październiku 1933 r.
850 sztuk cegieł po 50 zł. 1000 szt. ..... 42 zł. 50 gr.

wyraźnie: czterdzieści i dwa złotych 50 groszy

W Czortkowie, dnia 4/IX 1934

Z podziękowaniem otrzymałem.

Sprawdził do wypłaty 42.50 zł
dn. 4/IX 934

CEGIELNIA KRĘGOWA
SEIDE WEISSER
CZORTKÓW
TELEFON 14

Lista płac

L. 55/R. 28

Za dokonane roboty murarskie przy odbarwianiu strzelnic w ramach Cytadeli po 3.50 dziennie

Lp.	Nazwisko i imię	Pracował w dniach 16. VIII.	17. VIII.	18. VIII.	Razem dni	Należytość	Pokwitowanie odbioru
1.	Skalmierski Tadeusz	1	1	1	3	10.50	Skalmierski

Słownie dziesięć 50/100 złotych, które wypłacono

dnia 18/VIII. 1934.

Prezes.

Sprawdził do wypłaty 10 zł. 50 gr

dn. 18/VIII 934 r.

Lista płacy. L 48/R.

Za roboty ziemne i dowożenie materiałami w czasie w Czortkowie.

Sitajer Kazimierz:

1.) za roboty ziemne w czasie od 16-21.VII i 13-18.VIII — dni robocze 11
2.) za dowożenie materiałów w czasie od 23.VII — 11.VIII. " " 18

Razem dni robocze — 29.

płaca po 2zł dziennie ..... razem 58 złotych
słownie pięćdziesiąt osiem złotych.

Czortków, dnia 20.VIII. 1934.

przy wypłacie
potwierdzam podpis
— pisemność stwierdzam
Sitajer Kazimierz

Sprawdził do wypłaty
L. 21/8 934
Inż. Szramiej

Lista płacy

L: 42/R.

za roboty ziemne, wykonane w ramach zasiłków (akcji) w Czortkowie.

L.p.	Nazwisko i imię	Odbyte prace w dniach						Razem dni	Należność	Pokwitowanie odbioru
		6. VIII.	7. VIII.	8. VIII.	9. VIII.	10. VIII.	11. VIII.			
1	Dutka Jan	/	/	/	/	/	/	6	3·- 25	Dutka Jan
2	Hrycir Piotr	/	/	/	/	/	/	6	3·- "	Hrycin Piotr
3	Hrycir Roman	/	/	/	/	/	/	6	3·- "	Hrycin Roman
4	Garus Franciszek	/	/	/	/	/	/	6	3·- "	Garus za Kibzara Jan ojciec chrzestny
5	Kobzar Wasyl	/	/	/	/	/	/	6	3·- "	x x x
6	Kmiopacki Tadeusz	/	/	/	/	/	/	6	3·- "	x/a z Kmiopacki
7	Korolij Michał	/	/	/	/	/	/	6	3·- "	Korolij Michał
8	Melnyk Jan	/	/	/	/	/	/	6	3·- "	x x x z Melnyk Jan
9	Parasij Roman	/	/	/	/	/	/	6	3·- "	Parasij
10	Swynar Hryń	/	/	/	/	/	/	6	3·- "	Swynar Hryń
11	Szydłowski Marjan	/	/	/	/	/	/	6	3·- "	Marjan Szydłowski
	Razem	11	11	11	11	11	11	66	33 25	

Słownie: trzydzieści trzy złotych dwadzieścia pięć groszy

Wypłacono w Czortkowie, dnia 11 sierpnia 1934 roku

Specjalista wypł.
z 11/8 934 Jn Baranicz

Lista pracy

L: 41/R.

za roboty ziemne wykonane w ramach Zamku (dół basty) w Czersku.

L.p.	Nazwisko i imię	Odbyte prace w dniach						Razem dni	Należność	Pokwitowanie odbioru
		30.VII.	31.VII.	1.VIII.	2.VIII.	3.VIII.	4.VIII			
1	Dutka Jan	/	/	/	/	/	/	6	3.- 25	Dutka Jan
2	Hrycuk Roman	/	/	/	/	/	/	6	3.- "	Hrycuk Roman
3	Hrycuk Piotr	/	/	/	/	/	/	6	3.- "	Hrycuk Piotr
4	Garus Franciszek	/	/	/	/	/	/	6	3.- "	Garus F.
5	Kobzar Wasyl	/	/	/	/	/	/	6	3.- "	XXX z Kobzar Jan
6	Konopacki Tadeusz	/	/	/	/	/	/	6	3.- "	Konopacki
7	Korościj Mikołaj	/	/	/	/	/	/	6	3.- "	Korościj Mikołaj
8	Parasij Roman	/	/	/	/	/	/	6	3.- "	Parasij
9	Shelezyk Jan	/	/	/	/	/	/	6	3.- "	+++ z Shelezyk Jan
10	Swynar Hryń	/	/	/	/	/	/	6	3.- "	Swynar Hryń
11	Sydorowski Marjan	/	/	/	/	/	/	6	3.- "	Marjan Sydorowski
	Razem	11	11	11	11	11	11	66	33 25	

Kierownik budowy roboty wypłacono

do Czersku, dnia 4 sierpnia 1934.

Sprawdził do wypłaty

K. 7/8 934 Inż. Baranicz

Lista płacy

L: 37/R.

52

na roboty ziemne, wykonane koło rzeki w Czortkowie
(planowanie pagórka nad rzeką).

L.p.	Nazwisko pracownika	Odbyte prace w dniach: 23.VII.	24.VII.	25.VII.	26.VII.	27.VII.	28.VII.	Razem dni	Należność	Podpisanie odbiorcy
1	Dutka Jan	/	/	/	/	/	/	6	3.25	Dutka
2	Hryciw Roman	/	/	/	/	/	/	6	3.–	Hryciw
3	Hryciw Piotr	/	/	/	/	/	/	6	3.–	Hryciw Piotr
4	Kobzar Wasyl	/	/	/	/	/	/	6	3.–	X X X za Kobzara Józef [illegible]
5	Konopacki Tadeusz	/	/	/	/	/	/	6	3.–	Konopacki
6	Korościj Michał	/	/	/	/	/	/	6	3.–	Korościj Michał
7	Melnyk Jan	/	/	/	/	/	/	6	3.–	+++ za Melnyka Józef [illegible]
8	Parasij Roman	/	/	/	/	/	/	6	3.–	Parasij.
9	Garus Franciszek			/	/	/	/	4	2.–	Garus.
10	Swynar Hryń			/	/	/	/	4	2.–	Hryń Swynar
11	Szydłowski Marjan			/	/	/	/	4	2.–	Marjan Szydłowski
	Razem	8	8	11	11	11	11	60	30 zł.	

Sprawdził co do cyfry
L. 287/7 934 Inż. Barwicz

Wypłacono w Czortkowie; dnia 28.VII. 1934.

L. 52/R.

33

Lista płacy akordowa

za roboty ziemne w zarządzie w Czorsztynie

Wykopanie ziemi między tynami
i przerzut na odległość do 80m.-

110 m³ łącznie po 0.50 zł. płacono 55 zł.

Słownie pięćdziesiąt pięć złotych

Czorsztyn dn. 21. sierpnia 1934

Otrzymałem 20/9 1934.

Jan Nowak

Sprawdził do wypłaty

dn. 21/8 1934 Inż. Jaworniczy

Lista płacy

L: 50/R.


Za roboty melioracyjne, wykonane w ramach Gminnego programu zatrudnienia okresowego (robót publicznych).

Lp.	Nazwisko i imię	Pracowało w dniach 20. VIII.	21. VIII.	Razem dni	Należytość	Podpis otrzymującego
1.	Chałupiewicz Tadeusz	1	1	2	7.-25	Chałupiewicz
2.	Tur Paweł	1	1	2	3.-4	Paweł Tur
	Razem	2	2	4	10.-25	

Słownie: dziesięć złotych, ćwierć wypłacono.

Do Gminnego, dnia 21 sierpnia 1934.

Sprawdzono do wypłaty
dn. 21/8 934
Jan Gminny



Podolskie Towarzystwo
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ w CZORTKOWIE

95

Pan Konserwator

we Lwowie.

Do wiadomości i prośbę o poparcie.

Jurecki
sekretarz

Jerzy Gregorowicz
prezes

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 10 PAŹ. 1934
Lit. AK 2/15 zał. ——
waga ——

Wyp.

do

Zarządu Oddziału Podol.
Tow. Turyst.-Krajoznawczego
w Czortkowie

do rąk Pana Dyr. Józefa
Opackiego.

W związku z nadesłaniem odpisu prośby Zarz. Oddziału do Zarządu Fundacji im. H. Sienkiewicza o darowiznę na rzecz Czort. Konserwatora, upraszam o powiadomienie Konserwatora, czy pismo zostało już wysłane do Kurji Metropolitalnej we Lwowie, celem zbadania stosownej interwencji.

We Lwowie dn. 24/X 934

Kons. [illegible]

AK. 2 - 15 - 34

O d p i s !

Podolskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Oddział w Czortkowie.

W Czortkowie, dnia 5 września 1934 r.

L:46/34,

D o

Zarządu Fundacji Ubogich im.H.Sadowskiego
do rąk Przewielebnej S.Przełożonej SS.Miłosierdzia
w Czortkowie.

Zarząd Oddziału PTTK w Czortkowie zwraca się z uprzejmą prośbą o łaskawe odstąpienie na własność wspomnianego Towarzystwa ruin zamku w Czortkowie, będącego własnością Fundacji, a pozostającego w dzierżawie Towarzystwa.

Prośbę swą Zarząd motywuje tem, że wydzierżawiając na lat 9 zamek, pozostający niemal w kompletnej ruinie, przystąpił energicznie do konderwacji jego, przyczem usunął wszelkie rumowiska, zabezpieczył objekt od zewnątrz, splantował całe wnętrze i od zewnątrz, wyniósł kilka murów, zrekonstruował 2 sale, otwory strzelnicze i tp. Wspomniane prace zrealizowane pochłonęły w ciągu 3ch ostatnich lat przeszło 3000 zł.

Obecnie Zarząd zamierza przystąpić do robót poważniejszych, jak rekonstrukcja baszty, odnowienie kilku sal na pomieszczenie własnych biur, pracowni etnograficznej i fotograficznej, oraz schroniska noclegowego dla wycieczek i turystów. Zamierzenia te wymagają wielkich wkładów finansowych, które mogą być uzyskane jedynie w wypadku otrzymania objektu na własność T-wa. Równocześnie cały szereg murów grosi zawaleniem, tem samem wymaga rychłej konserwacji, ta zaś kosztów. Wyczerpane finansowo T-wo nie może już w dalszym ciągu prowadzić robót konserwatorskich w objekcie nie własnym, a w wypadku zaprzestania tychże, prace dotychczasowe poszłyby na marne.

Dlatego też Zarząd Oddziału jako placówka, która postanowiła usilnie ratować narodowe pamiątki na kresach Wsch., a tem samem grunkować polskość tych ziem, zwraca się z usilną prośbą o łaskawe odstąpienie zamku czortkowskiego na naszą własność, tem bardziej, że właściciel objektu jest ustawowo obowiązany do konserwacji, w tym zaś wypadku Fundacja nie jest w stanie zaspokoić tego postulatu, mając bezpośredni, a tak trudny dziś cel, utrzymania zakładu ubogich, podczas gdy T-wo zupełnie bezinteresownie, z pobudek ideowych i patrjotycznych postulat konserwacji realizować będzie, o czem świadczy dotychczasowa jego praca.

Prosimy bardzo o rychłą odpowiedź, od której zależy uzyskanie odpowiednich kredytów na konserwację.

Wys.

Do Zarządu Oddziału
Radom. Tow.-Turyst.-Krajozn.

w Radomiu

Crottkau

Wypłacenie 7 zniżkowej
w kwocie 400 zł. na
Konferencję miesięczną.

do rąk Pana Prof. Józefa
Opackiego

Za rachunek niniejszem w załączeniu przedłożone mi pismo tut. z dnia 6. października b.r. L: 26, rachunek Firmy L. Glaser na 75. za wykonanie instalacji elektrycznej oraz Firmy M. Mosiń na 202 zł. V z nadmienieniem, iż wydatki, mające z urządzeniem schroniska turystycznego nie mogą być w żadnym wypadku zaliczone z Kredytów, przeznaczonych na Konferencję zebrania. Uprasam przeto o możliwie szybkie przedłożenie wypłacenia na kwotę 277 zł. przyczem należy niezależnie ostatnio poniesione wydatki na odtworzenie zniszczonego stolarki, wzbranie należy mi wapienny, odczynienie beczki i [redacted] brezentu z oprawą i naprawy i t.d., które spowodowały zaliczenie Oddziału na kwotę 290 zł.

Zał: 2. Rachunki/

Radom dnia 24/X 1934.

Kwit

Podolskie Towarzystwo
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ w CZORTKOWIE

W Czortkowie, dnia 6 października 1934.

L:26/34.

Czortków-konserwacja zamku.

D o

Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego
Oddział Kultury i Sztuki

we
L w o w i e .

W związku z otrzymaną subwencją pismem Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego z dnia 25 maja b.r.L:AK.2/15/34 i z dnia 18.VI.br.L:dtto, w łącznej sumie 400 zł/czterystu złotych/na pokrycie długów zaciągniętych na roboty konserwatorskie i rekonstrukcyjne w zamku czortkowskim, Zarząd Oddziału Podolskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Czortkowie przesyła w załączeniu oryginalne rachunki, jako dowody na rozliczenie się z otrzymanej subwencji, na kwoty:

1/ roboty ślolarskie.....202.oo zł
2/ instalacja elektryczna..... 75.oo "
3/ cegła z dostawą.....135.oo "

razem.....412.oo zł.

Równocześnie Zarząd uprasza o łaskawe asygnowanie dalszej subwencji na częściowe choćby pokrycie kosztów konserwacji tegorocznej. Stan zadłużenia z tego roku wynosi 290 złotych.

Za Zarząd:

Sekretarz:
/F.Jurasek/

Przewodniczący:
/Józef Opacki/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 10 PAŹ. 1934
L. AK 2/15. zał. 2
waga

Podolskie Towarzystwo
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ w CZORTKOWIE

W Czortkowie, dnia 6 października 1934.

37

L:50/34.

D o

Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego
Oddział Kultury i Sztuki
we Lwowie.

Oddział Podolskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Czortkowie przesyła w załączeniu sprawozdanie z dokonanych prac konserwatorskich w zamku czortkowskim w roku 1934 .

Za Zarząd:

Sekretarz:
/F.Jurasek/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 10 PAŹ. 1934
L: 4102/15. zał. 1
waga

Przewodniczący:
/Józef Opacki/

a/a 24. X 934.

CEGIELNIA KRĘGOWA
SEIDE WEISSER
CZORTKÓW
TELEFON 72

L: 76/R

38

Rachunek

dla P. T. T-wa Turystyczno - Krajoznawczego

w/ Czortkowie. -

Za 3.000 szt. cegieł po 45 zł. za tysiąc sztuk

wynosi 135 zł. -- gr.

wyraźnie: sto trzydzieści pięć złotych, które z podziękowaniem otrzymałem.-

W Czortkowie, dnia 19. października 1933 roku.-

Sprawdzono do wypłaty
dn. 19/X 933.

CEGIELNIA KRĘGOWA
SEIDE WEISSER
CZORTKÓW
TELEFON 72

Podolskie Towarzystwo
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ w CZORTKOWIE

Sprawozdanie z robót konserwatorskich w zamku czortkowskim w roku 1934 .

stan objektu przed inwestycją	realizacja
Otoczenie zamku od zewnątrz:	
1.pod zamkiem od bramy w górę i w dół pagórki, nasypy, rumowiska	Całą parcelę od frontu/od strony cerkwi/splantowano, wał usypany przez wywiezienie gruzów z wnętrza zamku z lat 1932 i 1933 wyrównany i oszkarpowany. Wytyczono ścieżkę dla ruchu pieszego /od granicy cerkiewnej/a tem samem uchroniono splantowaną część przed zniszczeniem i obsuwaniem. Splantowana część zostanie jesienią zasiana trawą i zasadzona drzewkami, oraz zamieniona na skwer Od Pd.Zach. wyrównano i oszkarpowano drogę zamkową nad strumykiem. W planie zasadzenie szpalerem drzew.
2.Mur zewnętrzny od strony cerkwi: dawne otwory strzelnicze zamurowane.	Otwory strzelnicze w ilości 16 odkryte i zrekonstruowane.
3.Filar podpierający nowszą basztę PD. wykazuje niebezpieczne zarysy i pęknięcia.	Odniesiono się do SS.Miłosierdzia o zniesienie filaru. Prace rozbiercze rozpoczęte. W ten sposób odsłoni się widok na jar Seretu. Mamura
Wnętrze:	
4.Odczyszczone częściowo w latach ubiegłych sale, zawalone gruzem i rumowiskiem przy robotach murarskich i rekonstrukcji.	Wszystkie sale odczyszczono zupełnie, rumowiska usunięto, poziom wyrównano całkowicie.
5.Baszta Pd.Pod klatką schodową mieszczą się 2 kondygnacje strzelnicze, całkowicie zasypane do poziomu drogi podzamkowej.	Wnętrze baszty w obrębie sal na planie pod lit."p"i w przedłużeniu wyczyszczone całkowicie przez usunięcie nasypu i dobrano się do głębokości 8 m. odkrywając przejścia do innych strzelnic, znajdujących się w dalszych ubikacjach.
6.Ruiny oficyn naprzeciw bramy: całkowicie zasypane:	Odczyszczono 4 ubikacje do dawnego poziomu.

W Czortkowie, dnia 6 października 1934 r.

Sekretarz:
/F.Jurasek/

Przewodniczący:
/Józef Opacki/

Podolskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Centralny Zarząd w Tarnopolu
gmach Urzędu Wojew.

Konto czek. P. K. O. Warszawa
Nr. 154.714.

Telefon Nr. 23.

16 Oddziałów Powiatowych.

Tarnopol, dnia 4 września 1934

L. 166

Do
Pana Konserwatora
JWPana Dra Zbigniewa Hornunga
we/ L w o w i e
Urząd Wojewódzki.

Zamek czortkowski, którego częściową odbudowę i konserwację zostały włożone znaczniejsze fundusze, w czem subwencje udzielone przez Pana Konserwatora, jest własnością zakonną wzgl. fundacyjną, wydzierżawioną jedynie na kilka lat T-wu, które nie będzie mogło w przyszłości inwestować pieniędzy i pracy w objekt mogący być w każdej chwili odebranym przez właścicieli.

Również starania T-wa o uzyskanie pożyczki z Dyrekcji Funduszu Pracy na odbudowę zamku czortkowskiego mogą być uwieńczone rezultatem tylko w wypadku wykazania się własnością hipoteczną tego objektu.

Z powyższych przyczyn, oraz z uwagi na to, że T-wo daje większą rękojmię należytej konserwacji zamku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o poczynienie usilnych kroków w Konsystorzu, w kierunku przekazania własności zamku w formie darowizny na rzecz P.T.T.K..

Sądzimy, że jest to tem łatwiej osiągalne, iż właściciele zamku w myśl obowiązujących przepisów nie mogą go ani sprzedać ani też obrócić na jakiekolwiek cele użytkowe, a więc nie mają żadnej korzyści z posiadania tego objektu, dla nich bezwartościowego.

Zakonnice dysponujące zamkiem czortkowskim zdają sobie sprawę z tej sytuacji, gdyż wyraziły zgodę na darowiznę zamku, uzależniając przeprowadzenie formalności od zezwolenia Konsystorza.

Z poważaniem

Sekretarz:
w/z
/Bachowski/

Prezes:
/T. Kunzek/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 11 WRZ. 1934
L. Ak 2/15 zał. ...
... waga ...

Wł.

Do Zarządu Oddziału
Tow. Turyst.-Krajoznawczego
w Tarnopolu
Urząd Wojewódzki

W odpowiedzi na pismo
Urz. z dnia 4. września
b. r. L: 166. zawiadamiam,
że Konsulat nie jest
upoważniony do wydawania
viz i przyjmowania do Rz. Węg.
Ordynariatów Metropolitalnych
we Lwowie, ~~Stanisławowie~~
o ~~dokumentach~~ niniejszem
Centrala ~~Oddziału~~ ma zwrócić
się Tow. Turyst.-Krajoznawcze
w Tarnopolu. Przy-
tem ~~Urząd~~ Wojewódzki wydziału
Społeczno Samorządowego,
uprzejmie ~~Oddział~~ Zarząd
uprasza, ~~aby~~ o ~~zajęcie~~ zajęcie roli
opieki, że jedynie w ten
sposób można będzie zapew-
nić stosunkowo ~~szybkie~~
załatwienie tego załatwienia przed
nieszczęściem.

We Lwowie dnia 12/IX 39 r.

Kierownik

AK. 2 - 15 - 34

Egz. II

Pan Dr Eligiusz Florkiewicz
Konsul Generalny RP.
w miejscu

Deleguje Pana do Grottkau, celem skontrolowania stanu wykonania wśród mniejszości Konsulacji ruchu tamt. ludności.

Wr. Dnia dn. 18/VI 934.

Naczelnik Województwa

L: Wł. 2/15/34.

Czortków
Konserwacja ruin

wys

Do
Zarządu Oddziału Podol.
Tow. Turyst. Krajoznawczego
w Czortkowie
Pan
do rąk Prof. Józefa Oppenheima

Przesyłając niniejszem kwotę 200 zł (słownie dwieście) tytułem drugiej raty zasiłku na dalszą konserwację ruin Tanenbaum, zamku i przemku zastrzega się, że w pierwszej dekadzie października b.r. przybędzie Konserwator na miejsce, aby zapoznać się z ostatecznie wykonanemi pracami.

Wyrachowanie z niniejszej subwencji przedłożyć należy do dnia 15. września b.r. z dołączeniem rachunków na cały wypłacony zasiłek.

Wp. II. Na odp. Wp. I

1) Panu Wojewodzie
w Tarnopolu

2) Panu Staroście powiatowemu
w Czortkowie

3) Podol. Towarzystwu
Turyst-Krajoznawczego
w Tarnopolu
Ul. Wojewódzka

1-3)
przesyłam do wiadomości

We dniu dn. 18/VI 34

Kurs. [illegible]

PODOLSKIE
TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
CENTRALNY ZARZĄD W TARNOPOLU, (GMACH URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO).

CENTRALNY ZARZĄD W TARNOPOLU
GMACH URZĘDU WOJEW.

KONTO CZEK. P.K.O. WARSZAWA NR. 154.714.

TELEFON NR. 23.

16. ODDZIAŁÓW POWIATOWYCH.

Tarnopol, dnia 27 marca *1934 r.*

L. 41

Do

Pana Konserwatora przy Urzędzie

Wojewódzkim Lwowskim

do rąk JWPana Dr. Hornunga

Lwów

Urząd Wojewódzki.

Podolskie Towarzystwo Turyst.-Krajoznawcze w Tarnopolu przedkładając w załączeniu sprawozdanie z wykonania inwestycyjnych robót na zamku w Czortkowie, prosi uprzejmie o łaskawe przyznanie Oddziałowi w Czortkowie subwencji w kwocie przynajmniej 400 zł., która umożliwiłaby Oddziałowi spłacenie długów zaciągniętych w ciągu roku 1933 na zabezpieczenie i konserwację ruin zamku w Czortkowie.

Przesyłając równocześnie odpis pisma, skierowanego przez Towarzystwo do Ministerstwa Wyzn.Rel.i Ośw.Publ. w sprawie udzielenia subwencji na urządzenie w tym zamku schroniska na 6 osób - Podolskie T-wo Turyst.-Krajoznawcze prosi o łaskawe poparcie jego prośby w powyższej sprawie.

Podolskie T-wo Turyst.-Krajoznawcze zaznacza, że nie posiada obecnie żadnych środków finansowych na jakiekolwiek roboty i wyraża przekonanie, że Pan Konserwator udzieli rychło proszonej subwencji, która usunęłaby grożącą Oddziałowi czortkowskiemu niewypłacalność i ruinę materjalną z powodu prac zabezpieczających i konserwujących zamek czortkowski, prowadzonych dla dobra publicznego.-

3 zał. / sprawozdanie,,----------
odpis pisma do Min.Wyz.Rel.i O.P./

Sekretarz:

/Czekanowski/

Prezes:

/T.Kunzek/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Wpłynęło dnia – 3 KW. 1934
L. AK 2/15. zał. 2
waga

AK

Czortków.
Konserwacja rozporządzenia

Wp. I

Do Zarządu Oddziału Pudol.
Towarzystwa Turyst-Krajoznawczego
w Czortkowie
do rąk Pana Prof. Wład. Obrębskiego

Otrzymuje niniejszem kartę
200 zł. (dwieście zł.) tytułem
zwrotu na konserwację
mienia tamtejszego Zarządu,
~~[illegible]~~ wydanego
na podstawie zeszłorocznego zobo-
wiązania, zaciągniętego na
zabezpieczenie odnośnego
obiektu. Wyrażenie
i wzięcie niniejszej zobo-
wiązania niniejszej przedsta-
wiam tut. Urzędowi do
dnia 1. października b. r.
z dołączeniem rachunków
na mowę wyżej podaną.

Wp. II. Do adp. wp. I.

1) Pana Starosty
w Tarnopolu
2) Pana Kierownika finansowego
w Czortkowie
3) Zarządu Pudol. Tow.

Turyst-Krajoznawczego
w Tarnopolu
Urząd Wojewódzki
przesyłam do wiadomości

we dniu dn. 25/V. 934
Kons. 1 f. 24. V

34 - 47 - 2

Odpis

PODOLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO - KRAJOZNACZE
W TARNOPOLU

41

Tarnopol, dnia 27 marca 1934 r.

Do

Ministerstwa Wyznań Religijnych

i Oświecenia Publicznego

WARSZAWA

Przesyłając w załączeniu odpis sprawozdania z wykonania inwestycyjnych prac w zamku czortkowskim, Podolskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze prosi uprzejmie - z uwagi na to, że odbudowane i zrekonstruowane pod nadzorem konserwatora lwowskiego Dr. Hornunga m.i. dwie sale przeznaczone są na schronisko turystyczne - o przyznanie Towarzystwu urządzenia noclegowego na 6 łóżek.

Ponieważ Czortków leży na trakcie turystycznym Stanisławów - Buczacz - Trembowla - Tarnopol i rokrocznie w okresie letnim /wakacyjnym/ gościć musi cały szereg wycieczkowców, uprawiających tak turystykę pieszą jako też wodną /Seret/ zwłaszcza z pośród młodzieży szkolnej, którą nie stać na opłacanie hoteli, przeto użyczenie popercia Ministerstwa w powyższej sprawie przyczyni się do rozwiązania tego trudnego na naszym terenie problemu.

Miejscowy Oddział Towarzystwa w Czortkowie pod przewodnictwem nauczyciela gimnazjum państw. p. J. Opackiego daje pełną gwarancję, że pozostające pod jego zarządem schronisko będzie pod każdym względem celowo wykorzystane, przedewszystkiem jako schronisko szkolne. Pod tym względem jesteśmy/skłonni zastosować się do regulaminu obowiązującego dla schronisk szkolnych.

2 zał. /sprawozdanie i kosztorys, opracowany na podstawie cen miejscowych w Czortkowie/.

Prezes:

Sekretarz:

/T. Kunzek/ wr.

/M. Czeknowski/ wr.

Odpis

Podolskie Towarzystwo
Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział w Czortkowie

Sprawozdanie z wykonania inwestycyjnych robót
w zamku czortkowskim w roku 1933.

Prace przeprowadzone przez Oddział Podolskiego Towarzystwa Turyst.-Krajozn.
w Czortkowie.

Uwaga: Liczby określające dane miejsce w ruinach zamku, zaznaczone są na planie zamku /odbitka kalkowa/, przesłanym do Urzędu Kons.we Lwowie w r.1932/.

Stan objektu przed inwestycją:	Realizacja inwest. :
Dziedziniec i miejsce dawnego krużganka arkadowego: pokryte licznemi garbami z rumowisk.	Zniwelowano cały dziedziniec. Po wywiezieniu gruzów wyłoniły się z rumowisk podstawy dawnych kolumn dawnego krużganka arkadowego w ilości 3-ch /fotogr.nr.2/
W otworach okiennych Nr.XVI, XVII. XIX i XXI /między XVIII i XX / brak zupełnie murów od poziomu podłogi do parapetów.	W otworach okiennych Nr.XVI, XVII, XIX i XXI brakujące mury uzupełniono od poziomu podłogi do wysokości parapetów okiennych.
Nad otworami wejściowemi z dziedzińca do sal "n", "p" brak sklepień, wskutego czego zwisające luźnie kamienie i powstałe wskutek tego rysy w murach, groziły ich runięciem.	Mury zabezpieczono przez wykonanie sklepień żelazo betonowych /fot.nr.4 i 5/, ponadto zamurowano i zafugowano szczeliny, oraz zapełniono materjałem kamiennym i cementowym pęknięcia powstałe nad sklepieniami, wskutek rozluźnienia się kamieni w murze.
Sale części pałacowej od strony miasta: "j, h, g, e, f, i, l, m" zasypane gruzami i rumowiskiem na całej powierzchni do wysokości 80 cm./"h, g, e"/, i przeszło 2.50 m. /"m, l, i, f"/.	Wspomniane sale oczyszczono do poziomu dawnej podłogi, gruz wywieziono poza obręb zamku, bądź też podsypano nim przyległą terasę zamkową /fot.nr.6, 7/.
Terasa zamkowa między basztami: pokryta licznemi garbami powstałemi z rumowisk, krawędź od miasta niezabezpieczona. Na krawędzi otwory - ślady dawnej barjery.	Terasę wyrównano przez podsypanie gruzem i piaskiem, Krawędź opatrzono drewnianą barjerą od baszty do baszty /fot.nr.10 i 11/
Baszta niższa /od strony dworca kol./: stanowi najstarszą część zamku, budowana na glinie. Wskutek opadów atmosferycznych glina i zlepiszcze z pomiędzy kamieni zostały wypłukane, wskutek czego powstały liczne szczeliny, rozluźniające mury całej baszty. Ponadto od strony miasta pod dawnym balkonem /nr.XVIII/ wskutek rozluźnienia odpadła część muru	Wśród ciężkich warunków zamurowano całkowicie wyłom nr.XVIII i drobniejsze w górze nad i po bokach okna, zamurowano i zafugowano szczeliny i pęknięcia na wszystkich ścianach baszty. Ponadto zrekonstruowano w tej baszcie dawny otwór strzelniczy /fot.nr.8 i 9/

-/-

Stan objektu przed inwestycją :	Realizacja inwest.:
i powstała znaczna wyrwa, grożąca w najbliższej przyszłości runięciem baszty.	Była to najniebezpieczniejsza część ruin zamkowych. Moment niebezpieczeństwa ujawnił się dopiero przy robotach murarskich. Roboty te prowadzono od podstawy baszty do jej szczytu, posuwając się stopniowo z rusztowaniami w górę. Od góry jak to się normalnie czyni, nie można było przeprowadzać inwestycji wdół, luźnie bowiem tkwiące kamienie w murach, pod ciężarem rusztowania usuwały się, skutkiem czego rusztowanie obniżało się i groziło runięciem oraz niebezpieczeństwem dla pracowników.
Oczyszczone w r. 1932 sale "ł, k" posiadają zupełnie dobrze zachowane ściany, brak tylko sklepień.	Sale te wybrano do ich rekonstrukcji wzgl. odnowienia. Obie sale o wymiarach: 6 x 2.85 i 4.75 zasklepiono cegłą nową /pół - łuk/ według pozostałych śladów dawnego sklepienia. Dla uniknięcia przemakania sufitów od zewnątrz z jednej, oraz zachowania dotychczasowego charakteru ruin z drugiej strony, sklepienie przysypano gruzem i piaskiem, poczem zalano cementem. W ten sposób powstały nad sklepieniami 2 platformy betonowe o małym spadku na wodę z lekko wystającym okapem, w którym wyżłobiono rowek ściekowo - odpływowy. Otwory okienny i drzwiowe: Wszystkie futryny dębowe, reszta materjał miękki. a/ od strony dziedzińca: w otwór do sali "ł" wmurowano okno dwuskrzydłowe podwójne. Do sali "k" drzwi jednoskrzydłowe. Obie sale połączone drzwiami jednoskrzydłowemi. b/ od strony miasta: otwór w sali "ł" zamurowano cienką ścianą. W ten sposób uzyskano dużą wnękę, w której urządzono pracownię i ciemnię fotograficzną. Wnękę zaopatrzono dwuskrzydłowemi dzwiami. Otwór drzwiowy w sali "k" podmurowano prowizoryczną pół-ścianką i zaopatrzono w dwuskrzydłowe podwójne okno. Przy przyszłej rekonstrukcji sali "l" i "m" - ściankę i okno zniesie się, zaś w otwór wmuruje się oszklone drzwi. Wszystkie okna i drzwi odtworzono na podstawie zachowanych drzwi i okien w starym klasztorze O.O. Dominikenów w Czortkowie, budowanym w tym samym czasie, jak zamek. Drzwi i okna zamalowano na kolor kamienia /przystosowano do wyglądu murów/. Ponadto w sali "ł" odtworzono dawny kominek,

-/-

stan objektu przed inwestycją:	realizacja inwest.
	zaś w sali "k" wystawiono piec kamyczkowy. Po wyprawieniu sklepień i ścian, oraz zainstalowaniu krytych przewodów elektr. sporządzono w obu salach podłogi /fot.12,13,14./ Przeznaczenie sal: Sala "ł" przeznaczona na lokal urzędowy Oddziału Podolskiego Tow. Turyst.-Krajozn., magazyn muzealny i pracownię fotograficzną, zaś "k" w okresie zimowym na posiedzenia i czytelnię, w letnim na schronisko noclegowe na 6 łóżek.
dziedziniec:	środkową część dziedzińca /terasa II-ga rejon dawnej wozowni/ zasadzono 32 ozdobnemi drzewkami.

W Czortkowie, dnia 27 listopada 1933 r.

Za Zarząd:

Sekretarz:

Ferdynand Jurasek wr.

Prezes:

Józef Opacki wr.

W Czortkowie, dnia 22 stycznia 1934 r.

Podolskie Towarzystwo
Turystyczno-Krakoznawcze
Oddział w Czortkowie.

L:2/34.

W sprawie dalszej konserwacji
ruin zamkowych.

D o

Urzędu Wojewódzkiego

Oddział Sztuki

we Lwowie.

W związku z pismem z dnia 11 stycznia 1934 r.L:AK.2/97/33 Zarząd Oddziału PTTK w Czortkowie zawiadamia, że z chwilą nastania wiosny zamierza wszcząć dalsze prace w kierunku konserwacji zamku czortkowskiego. W szczególności na plan najbliższych robót wysuwa się odczyszczenie ziemne części Pd Wsch./dawne pokoje służby-między basztą trójkątną i właściwą częścią pałacową/, zniwelowanie części dawnej wozowni/na środku zamku/ i po odszukaniu odczyszczenie tam studni dawnej, której brak daje się przy robotach murarskich wybitnie odczuwać. Ponadto odnowienie dalszych 3-ch salek obok już odnowionych.

Zaznacza się, że roboty te rozpocznie się dopiero w miarę uzyskania na ten cel funduszów.

Za Zarząd:

Podolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Czortkowie.

Sekretarz:
Jurasek
/Ferd.Jurasek/

Prezes:
/Józef Opacki/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 24 STCZ. 1934
Ak 2/15. zał. .....
.....

a/a 29.I.34

AA. 2 - 94 - 33

Podolskie Towarzystwo
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ w CZORTKOWIE

L: 79./33.

W Czortkowie, dnia 29 listopada 1933. 75



D o

Pana Konserwatora-przy Urzędzie Wojewódzkim

we

L w o w i e .


Zarząd Oddziału PTTK w Czortkowie przesyła w załączeniu sprawozdanie z dokonanych robót inwestycyjnych i konserwatorskich w ruinach zamku czortkowskiego z nadmienieniem, że dla dokładniejszego orjentowania się w znakowaniu poszczególnych miejsc ma służyć przesłany w ub.roku plan ruin zamku w Czortkowie.

Ponadto sprawozdanie pisane uzupełnia się kolekcją zdjęć fotograficznych.

Za Zarząd:

Sekretarz:
Ferdynand Jurasek
/Ferdynand Jurasek/

Prezes:
/Józef Opacki/



Imp.

Do Zarządu Oddziału Pudol.
Tow. Turyst.-Krajoznawczego
w Cieszynie
do rąk Prof.
Józefa Ogrodzkiego

W myśl § 11 Statutu Tow. z dnia 29. listopada 1873 r. L: 79. przypuszcza do istniejącej miejscowości nadesłane wpisowe i ordynarne subwencje w łącznej kwocie 800 zł. na Zabezpieczenie z rąk Zarządu w Cieszynie.

Równocześnie upraszam o [illegible] doręczenie tut. Oddziałowi Stróży wydanej roboty Zamkowej (Tarasowej) w Cieszynie wraz z dalszą konserwacją roboty

Wiedeń dn. 11/I 1874.

Kons. [illegible]

f. 10. I

L. dz. 2/97/33.

Wp. I.

Do

Zarządu Oddziału Pudel.
Tow. Turyst.-Krajoznawczego

w Czarnkowie

do rąk Pana Prof. Józefa
Opackiego.

Czarnków
dnia 2 stycznia 1933 r.

Asygnuję niniejszem dalszą ratę zasiłku w kwocie 400 zł. (czterysta zł.) na Remont ruin zamkowych, przyczem odnośnie wypłaty winny być ~~dotychczas~~ przepisy jak przy udzieleniu zimy.

Sprawozdanie z użycia niniejszej subwencji względnie należy tut. Urzędowi do dnia 1. stycznia 1934 r. z dołączeniem rachunków na które zgórej powołano.

Wp. II. do odp. Wp. I

AKC 2-97-33

1) Panu Wojewodzie
v Tarnopolu
2/ Panu Starostwu powiatowemu
w Czortkowie

ad 1-2.
Wszystkim do wiadomości.

We Lwowie dn. 18/IX 1933.r.

Kons. L.f. 18.IX

L: Ak. 2/97/33.

49

Wp.

Do Zarządu Oddziału Tow. Podolskiego
Turystyczno-Krajoznawczego
w Czortkowie
do rąk. Prof. Józefa Oppelberga

Uprasza o możliwie szybkie doręczenie tut. Urzędowi opłaty skarbowej od Rekonesancji geograficznego terenu tamtejszego Zarządu wpłaty nieprowadzone.

Kwit dnia 27/XI 933

Kwit L. dz. 27-XI.

Ak. 2 - 97 - 33

L: AR 2/97/33.

Wc

Do
~~Wydziału~~ Zarządu
Oddziału Podol. Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
w Czortkowie
do rąk Prof. Józefa Opackiego

Asygnuje niniejszem Panu
~~300~~ zł. / trzysta /
tytułem dalszej zapomogi na
konserwację ruin zamku
w Czortkowie, w szczególności
zaś na zabezpieczenie zagro-
żonego narożnika baszty, który
winien być ile możności
jak najrychlej podmurowany,
~~oraz~~ wraz z pokryciem wieżyc,
należy wykonać.
Równocześnie zwracam o
podjęcie w porze letniej
stosownej akcji zarobkowej
na miejscowym terenie
na rzecz ratowania od
zagłady całości ruin tamtejsz

Wygotowano czek pk. ~~pl~~ P. K. O.
~~B. P. z~~ dnia 30/8 1933 Nr. 29
S. 105 Rach. podjęto i przechowano.

Ks. Ku. 11/6

i zorganizowanie pierwszej pomocy, dochodzenie, mogącej zasilić fundusze, potrzebne do wykonania ~~przedmiotu~~ odnośnych robót, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ wyraźnie + wyjęta niniejszej umowy jest to wiele więcej wynagrodzenie + wyjęta niniejszej umowy należy Kwestie Oddziałowi Kasie do dnia 30 marca 1931. + dołączeniem rachunku Reszta za Roboty wyjęte podane.

Zp. II. Na odp. Zp. I.

1) Pani Kazimierz Zmiatowscy
v Cmolowie
2) Pani Wojciechowie
v Tarnopolu

ad 1-2

Przesyłam do wiadomości

We Lwowie dn. 21. VIII 1931.

Kons. L. [illegible] 21. VIII

Odr.

Oddziałowi Budżet. Gosp. Dział 257/8
v miejscu
+ prośbą o asygnowanie
i wypłacenie Kwoty 300 zł
z Zb.

We Lwowie dn. 21. VIII 1931.

[illegible]

Wygotowano czek pk. pl. P.K.O.
B.P. z dnia ... / ... 193... Nr. ...
S. ... Razem podjęto i przechowano.

AK. 2 - 97 - 33

Zestawienie

wydatków poczynionych w r 1933 celem rekonstrukcji Zamku

1)	Wykopy ziemne	252 zł 80 gr.
2)	Roboty murarskie	478 " 50 "
3)	Roboty stolarskie	236 " 30 "
4)	Instalacja świetlna	83 " 00 "
5)	Wapno i cement	311 " 55 "
6)	Suter	20 " 00 "
7)	Materjały żelazne	61 " 58 "
8)	Materjały drzewne	85 " 00 "
9)	Cegła	135 " 00 "
10)	Fryzy	30 " 00 "
11)	Dostawy materjałów	12 " 50 "
	Razem	1706 zł 23 gr

Podolskie Towarzystwo ODDZIAŁ w Czortkowie. Turystyczno - Krajoznawcze

Czortków dnia 27 listopada 1933

Mroczeck

Kierownik

Zestawienie rachunków.

25.—	zł
60.—	"
16.50	"
61.60	"
88.50	"
8.—	"
43.—	"
71.50	"
63.—	"
55.50	"
88.—	"
71.80	"
123.50	"
26.50	"
Razem	802.40 zł

Podolskie Towarzystwo
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ w CZORTKOWIE

M. LANDE
SKŁAD WAPNA GIPSU
CZORTKÓW ul. Szewska 202.

L: 44/R 54

Czortków dnia 12/VIII 1933

Rachunek

Nr. 12.

dla Pow. Inwest. Krajow. o Rostkowi
za restauracji Zwin zamkowych

		Płatny i zaskarżalny w miejscu wystawienia	Cena	Kwota	
Za	1/2	m³ Wapna gasz.		12	zł
"	100	kg cementu		11	"
		za dostawę		2	"
		razem		25	zł
		(słownie) dwadzieścia pięć złotych otrzymałem			

10 GROSZY 10 OPŁATA STEMPLOWA

Meier Lande

otrzymałem Cz. 21/VIII 1933

Towar wysłano na rachunek i ryzyko zamawiającego.

Reklamacje mogą być uwzględnione tylko do 3 dni po otrzymaniu towaru.

Sprawdziłem do wypłaty
M. 12/8 933. Inż. Bramin

L: 46/R.

55

Lista płacy

za roboty ziemne przy odczyszczaniu rowu
zamku i Czopt Rowie od 15 lipca do 19 sierpnia 1933

Kazimierz Sztajner 3 dni po 2 zł - 6 zł.

Sprawdzono na kwotę 6 zł 0 groszy słownie sześć złotych

Słownie 6 złotych stwierdza Czorsztyn dn. 21 sierpnia 1933.

Sztajner Kazimierz

Inż. Baranieck

913·86
299 50
1213 36

L: 47/R

Roboty murarskie 56

Pomocnicy murarscy w zamku

Jan Kosowicz 4 dni 7, 8, 9 11 wz po 2 zł . 4 = 8
Władysław Krucik 3 dni 7, 9, 11 wz po 2 zł . 3 = 6
Drazinski 9 wz 1 fura cegieł do betonu 2 zł 50 gr
16 zł 50 gr

Słownie Szesnaście złotych 50 gr.

Zgadza się do wypłaty
Ks. 12/IX 933. [illegible]

Otrzymali
Jan Kosowicz.
Władysław Krucik.
Otrzymałem:
Marian Drazinski

M. LANDE
SKŁAD WAPNA I GIPSU
CZORTKÓW, ul. Szewska 202.

L: 49/A 57

Czortków dnia 16/II 1933

Rachunek

Nr. 17

dla Towarz. Kmpt. Rolnicz. Okręgow.
w Czortkowie

		Płatny i zaskarżalny w miejscu wystawienia	Cena	Kwota
				40
Za	1½ m³	Kopa paszow.		~~4~~ 21
"	200 kg	Siarczku		21 .
		Za dostawę		- 60
		razem.		~~63.60~~
		(słownie) sześćdziesiąt ~~trzy~~ jeden		61. 60
		złotych 60/100.		
		Otrzymałem.		

Kwit ten nie uprawnia do robót murarskich i innych
Specyfikacja do wglądu

L. 49/II 33 Inż. Zarzycki

OPŁATA STEMPLOWA 20 GROSZY 20

M. LANDE
SKŁAD WAPNA I GIPSU
CZORTKÓW, ul. Szewska 202.

Towar wysłano na rachunek i ryzyko zamawiającego.

Reklamacje mogą być uwzględnione tylko do 3 dni po otrzymaniu towaru.

L. 52/R

Roboty murarskie i ziemne

58

Roboty murarskie

Matwijewicz ~~Antoni~~ 6 dni

tj. 29, 30 ½ sierp ~~7~~ 9, 11, 20, 21, wrz po (5 zł. 6½ = 32 zł 50 gr

Matwijewicz Tadeusz 6 dni

tj 7, 8, 9, 11, 20 21 wrz po (4 zł. 6 = 24 zł

Kaszczyszyn Teodor 2 dni tj 20, 21, wrz 2 zł. 2 = 4 zł

Janina Kosthowna 4 dni tj 7, 8, 9, 11, wrz (1.5 4 6 zł

Jan Kostka w pracy murarskiej i składaniu

kamieni 11 dni tj 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, wrz 2.0 11 22

88 50 zł

Słownie osiemdziesiąt osiem 50 gr.

Czerlin dn. 23. IX 933

Kwit. do wypłaty

Odbyniec

Otrzymał zł 24 gr

Matwijewicz

Odbyniec 22 zł

Teodor Kaszczyszyn

Kostka

odrzymałem 6 zł Kostkiewicz

Otrzymałem 32 zł Mieczysław Olear

L. 58/R Roboty ziemne o Zamk

Jan Kostka 1 a dn. 27, 28, 29, 30 4 km. 2 zł 8 zł

stanie otrzymał

Czersk dn. 30/X 933

Starszy dozoru
mi[illegible]

Otrzymałem
Kostka

700·00
394 38
305 62

877 73
399 50
1277 23

913·86
305 62
1219 48

L. 57/R. Roboty murarskie i Zaciesie

Tydzień od 25 do 30/9. 933. 60

27 28 29 30

Otton Maturjewicz 3 dni po 5 zł. = 15 zł.

Tadeusz Maturjewicz 4 " " 4 " = 16 zł

Jan Sawaryn 3 " " 2 " = 6 zł

Józef Zając 3 " " 2 " = 6 zł

Razem 43 zł.

Otrzymałem 15 zł
Otton Mat

Otrzymałem 16 zł.
Maturjewicz

Sprawdzono roboty 66 zł

dn. 30/IX 933 Jan Sawaryn

Sawaryn Jan.

Zając Józef

L: 68/R

Roboty murarskie w Zamku.

Tydzień od 2/X do 7/X 933

	2	3	4	5	6	7	Dziennie zł.	gr.	Razem	
Otton Maturjewicz	1	1	1	½	1	1	5	-	27	50
Tadeusz Maturjewicz	1	1	1	½	1	1	4	-	22	-
Jan Sawaryn	1	1	1	½	1	1	2	-	11	-
Józef Zając	1	1	1	½	1	1	2	-	11	-
									71 zł.	50 gr.

Otton Maturjewicz

Tadeusz Maturjewicz

Jan Sawaryn

Józef Zając

T. Maturjewicz

Sprawdzono do wypłaty

do 7/X 933 Inż. Zawrzyk

Otrzymał

L. 69/R

Lista płatnicza

robót murarskich w Zamku.

Tydzień od 9 do 14/X. 1933

	9	10	11	12	13	14	dziennie	razem
Antoni Matuszewicz	1	-	1	1	1	1	5 zł.	25 -
Tadeusz Matuszewicz	1	-	-	1	1	1	4 "	16 -
Jan Sawaryn	1	-	1	1	1	1	2 "	10 -
Józef Zajączkowski	1	-	1	1	1	1	2	10 -
Jan Krosnowski	-	-	-	-	-	1	2	2 -
								63 zł. -

Otrzymał.

Antoni Matuszewicz
Tadeusz Matuszewicz
Jan Sawaryn
Józef Zajączkowski
Jan Krosnowski

Sprawdzono do wypłaty

dn. 14/X 933 [illegible]

HANDEL WAPNA GIPSU
SAMUEL OHRINGER
CZORTKÓW

L: 70/33

63

Rachunek

Dla
P. T. Pana Przysięgłego Rzeczoznawcy
w Czortkowie

Za 500 kg Wapna po 6.50 gr = zł 32.50
" 4 worki Cementu 5.25 " = " 21.00
dostawa powyższego materjału " 2.00

Razem zł 55.50
(słownie) pięćdziesiąt pięć złotych 50/100
Otrzymałem

Czortków 25/9 933.

HANDEL WAPNA GIPSU
SAMUEL OHRINGER
CZORTKÓW

Otrzymano.



HANDEL WAPNA GIPSU
SAMUEL OHRINGER
CZORTKÓW.

Sprawdzono z oryginałem
dn. 27/9 933 Jurkiewicz



69

L: 41/R.

Kwit

88 zł. słownie osiemdziesiąt osiem złotych
które otrzymałem z Kasy Oddziału Podwodnego
Tow. Krajowego za roboty przy kopaniu i wywożeniu
ziemi w Kamieniu i Czerlonie. Razem 176 m³ po 50 gr.

Czorsztyn dn. 5. sierpnia 933

Sprawdzono do wypłaty
dn. 5 VIII 933 Jan Kostka

Jan Kostka

L. 81/R

65



1933.

Rachunek

za wykopanie i wywiezienie ziemi przy oczyszczaniu
ewn. zamku w Orzechowie według obliczenia
143·6 m³ kierow. po 0·525 złot. 80 gr. złotnie
siedmdziesiąt jeden złotych 80 gr.

Orzechów dn. 16. X 933.

Roboty obliczył em
i sprawdzam do wypłaty
dn. 16/X 933. Jn. Sowiński

otrzymałem
Jan Kozłowski

M. LANDE
SKŁAD WAPNA I GIPSU
CZORTKÓW, ul. Szewska 202.

L: 80/R 66

Czortków dnia 18/X 1937

Rachunek

Nr. 19

dla Robót murarskich t. Zanda

		Płatny i zaskarżalny w miejscu wystawienia	Cena	Kwota	
				zł.	gr.
Za	4½ m³	wapna gasz. a	24	108	-
"	300 kg	cementu a	16	31	50
"	200 "	gipsu a	5½	11	00
		razem		150.	50
		słownie sto pięćdziesiąt złotych 50/100 gr		123	50

Materjał odebrałem
stan materjałowy
zapłacono

Reć Lande

LANDE
SKŁAD WAPNA I GIPSU
CZORTKÓW, ul. Szewska 202.

Skwitowano do wypłaty
dn. 19/X 933 Zanda

30 GROSZY 30
OPŁATA STEMPLOWA

Towar wysłano na rachunek i ryzyko zamawiającego.

Reklamacje mogą być uwzględnione tylko do 3 dni po otrzymaniu towaru.

L: 45/R. 67

Lista płacy
robotnikow zajętych przy robotach i zakładu w miesiącu sierpniu - 1933.

1. Tadeusz Chałasiewicz	28, 29, 30	3 h po 40 g.	--	12.00
2. Władysław Michałkow	- 29 30/2	1½ h	20 g.	3 zł.
3. Jan Kostka	28, 29. 30.	3 -	2.5	7.50
4. Janina Kostka	28 29	2 -	2.0	4.0
				26.50

słownie dwadzieścia sześć zł.

Sprawozdanie robót:
Zamurowano otwory na grobie brama - i wylano posadzkę betonową nad tejscem do drugiej bramy

Otrzymałem
Z Michajowa
Jan Kostka

Otrzymałem 4 zł

Kostkowa Janina
otrzymałem 3 zł.

Wł. Michałkow

Czarkowo dn. 2/IX 933.

Sprawił inż. Jaroniek

Podolskie Towarzystwo
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ w CZORTKOWIE

W Czortkowie, dnia 29 listopada 1933. 68

L: 65 /33.

D o

Pana Konserwatora przy Urzędzie Wojewódzkim

we

L w o w i e .

W związku z otrzymanemi przez tut. Oddział subwencjami na konserwację ruin tut. zamku:

a/ tamt. pismo z dnia 23/XI 1932 nr AK. 2/19/32 na kwotę 100 zł
b/ " " " " 24/8 1933 " AK. 2/97/33 na " 300 zł
c/ " " " " 18/9 1933 " AK. 2/97/33 na " 400 zł

razem..... 800 zł

Zarząd Oddziału P.T.T.K. w Czortkowie przesyła w załączeniu oryginalne rachunki rozchodowe w związku z przeprowadzonemi inwestycjami w zamku w 1933 r. w obrębie 800 złotych.

Równocześnie Zarząd nadmienia, że powyższa subwencja była tylko częścią gotówki, jaką Zarząd włożył w prace konserwatorskie, ogółem koszty inwestycji w roku bież. wyniosły jak wykazuje zestawienie liczbowe prac 1706.23 złotych, z których koszty w wysokości 906.23 zł, pokrył Zarząd z własnych funduszów.

Wskutek całkowitego wyczerpania funduszów, Zarząd zaciągnął jeszcze dług w wysokości 200 zł na wykończenie odnowionych sal.

W związku z powyższem Zarząd bardzo uprzejmie dziękuje za dotychczasową opiekę materjalną i przekazane subwencje, równocześnie prosi o łaskawe dalsze asygnowanie subwencyj, o ile możności na pokrycie małej części robót dotychczasowych, gdyż brak gotówki uniemożliwia poprowadzenie pracy w czasie zimy, jaką Zarząd nakreślił-

Równocześnie załącza się zestawienie ogólne kosztów jakie Zarząd poniósł przy konserwacji zamku w roku 1933.

Za Zarząd:



Sekretarz:

Ferd-Jurasek

/Ferdynand Jurasek/

Prezes:

Józefopacki

/Józef Opacki/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia – 1 GRUD. 1933
L. dz. VK
zał. pkt 2
waga

Podolskie Towarzystwo
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ w CZORTKOWIE

69

Sprawozdanie z wykonania inwestycyjnych robót w zamku czortkowskim w roku 1933.

Prace przeprowadzone przez Oddział Podolskiego Towarzystwa Turyst.-Krajozn. w Czortkowie.

Uwaga: Liczby określające dane miejsce w ruinach zamku, zaznaczone są na planie zamku /odbitka kalkowa/ przesłanym do Urzędu Kons. we Lwowie w r. 1932./

stan objektu przed inwestycją:	Realizacja inwest.:
Dziedziniec i miejsce dawnego krużganka arkadowego: pokryte licznemi garbami, z rumowisk.	Zniwelowano cały dziedziniec. Po wywiezieniu gruzów wyłoniły się z rumowisk podstawy dawnych kolumn dawnego kruzganka arkadowego w ilości 3-ch. /fotogr. nr. 2./
W otworach okiennych nr. XVI, XVII, XIX i XXI /między XVIII i XX/ brak zupełnie murów od poziomu podłogi do parapetów.	W otworach okiennych Nr. XVI, XVII, XIX i XXI brakujące mury uzupełniono od poziomu podłogi do wysokości parapetów okiennych.
Nad otworami wejściowemi z dziedzińca do sal "n", "p" brak sklepień, wskutek czego zwisające luźnie kamienie i powstałe wskutek tego rysy w murach, groziły ich runięciem.	Mury zabezpieczono przez wykonanie sklepień zelazo-betonowych /fot. nr. 4 i 5/ ponadto zamurowano i zafugowano szczeliny, oraz zapełniono materjałem kamiennym i cementowym pęknięcia powstałe nad sklepieniami, wskutek rozluźnienia się kamieni w murze.
Sale części pałacowej od strony miasta: "j, h, g, e, f, i, l, m" zasypane gruzami i rumowiskiem na całej powierzchni do wysokości 80 cm /"h, g, e"/, i przeszło 2.5o m /"m, l, i, f"/.	Wspomniane sale oczyszczono do poziomu dawnej podłogi, gruz wywieziono poza obręb zamku, bądź też podsypano nim przyległą terasę zamkową /fot. nr. 6, 7/.
Terasa zamkowa między basztami: pokryta licznemi garbami powstałemi z rumowisk, krawędź od miasta niezabezpieczona. Na krawędzi otwory-ślady dawnej barjery.	Terasę wyrównano przez podsypanie gruzem i piaskiem. Krawędź opatrzono drewnianą barjerą od baszty do baszty /fot. nr. 6, 7/ fot. 11., 10,
Baszta niższa /od strony dworca kol/: stanowi najstarszą część zamku, budowana na glinie. Wskutek opadów atmosferycznych glina i zlepiszcze z pomiędzy kamieni zostały wypłukane, wskutek czego powstały liczne liczne szczeliny, rozluźniające mury całej baszty. Ponadto od strony miasta pod dawnym balkonem /nr. XVIII/ wskutek rozluźnienia odpadła część muru	Wśród ciężkich warunków zamurowano całkowicie wyłom nr. XVIII i drobniejsze w górze nad i po bokach okna, zamurowano i zafugowano szczeliny i pęknięcia na wszystkich ścianach baszty. Ponadto zreakonstruowano w tej baszcie dawny otwór strzelniczy. /fot. nr. 8, 9

stan objektu przed inwestycją:	Realizacja inwest:
i powstała znaczna wyrwa, grożąca w najbliższej przyszłości runięciem baszty.	Była to najniebezpieczniejsza część ruin zamkowych, Moment niebezpieczeństwa ujawnił się dopiero przy robotach murarskich. Roboty te prowadzono od podstawy baszty do jej szczytu, posuwając się stopniowo z rusztowaniami w górę. Od góry jak to się normalnie czyni, nie można było przeprowadzać inwestycji wdół, luźnie bowiem tkwiące kamienie w murach, pod ciężarem rusztowania usuwały się, skutkiem czego rusztowanie obniżało się i groziło runięciem oraz niebezpieczeństwem dla pracowników.
Oczyszczone w r.1932 sale "ł k" posiadają zupełnie dobrze zachowane ściany, brak tylko sklepień.	Sale te wybrano do ich rekonstrukcji wzgl. odnowienia. Obie sale o wymiarach: 6 x 8.55 x 4.75 zasklepiono cegłą nową /pół-łuk/ według pozostałych śladów dawnego sklepienia. Dla uniknięcia przemakania sufitów od zewnątrz z jednej, oraz zachowania dotychczasowego charakteru ruin z drugiej strony, sklepienia przysypano gruzem i piaskiem, poczem zalano cementem. W ten sposób powstały nad sklepieniami 2 platformy betonowe o małym spadku na wodę z lekko wystającym okapem, w którym wyżłobiono rowek ściekowo-odpływowy.

Otwory okienne i drzwiowe:

Wszystkie futryny dębowe, reszta materjał miękki.

a/ od strony dziedzińca:
w otwór do sali "ł" wmurowano okno dwuskrzydłowe podwójne. Do sali "k" drzwi jednoskrzydłowe.

Obie sale połączone drzwiami jednoskrzydłowemi.

b/. od strony miasta:
otwór w sali "ł" zamurowano cienką ścianą W ten sposób uzyskano dużą wnękę, w której urządzono pracownię i ciemnię fotograficzną. Wnęka zaopatrzono dwuskrzydłowemi drzwiami.

Otwór drzwiowy w sali "k" podmurowano prowizoryczną pół-ścianką i zaopatrzono w dwuskrzydłowe podwójne okno. Przy przyszłej rekonstrukcji sali "l" i "m" - ściankę i okno zniesie się, zaś w otwór wmuruje się oszklone drzwi.

Wszystkie okna i drzwi odtworzono na podstawie zachowanych drzwi i okien w starym klasztorze OO. Dominikanów w Czortkowie, budowanym w tym samym czasie, jak zamek.

Drzwi i okna zamalowano na kolor kamienia/przystosowano do wyglądu murów/.

Stan objektu przed inwestycją:	Realizacja inwest.:
	Ponadto w sali "1" odtworzono dawny kominek, zaś w sali "k" wystawiono piec kamyczkowy. Po wyprawieniu sklepień i ścian, oraz zainstalowaniu krytych przewodów elektr. sporządzono w obu salach podłogi: fot: 12, 13, 14) Przeznaczenie sal: Sala "1" przeznaczona na lokal urzędowy Oddziału Podolskiego Towarzystwa Turystyczno-krajoznawczego, magazyn muzealny i pracownię fotograficzną, zaś "k" w okresie zimowym na posiedzenia i czytelnię, w letnim na schronisko noclegowe na 6 łóżek.
dziedziniec:	środkową część dziedzińca/terasa II-ga rejon dawnej wozowni/ zasadzono 32 ozdobnemi drzewkami.

W Czortkowie, dnia 27 listopada 1933 r.

Za Zarząd:

Sekretarz:

/Ferdynand Jurasek/

Prezes:

/Józef Opacki/

Konserwacja ruin zamku w Bratkowie.




Fot. 1. Brama wjazdowa wmurowana w r. 1932. w miejsce dawnego wyłomu. Nad bramą zel.-bet. sklepienie.




Fot. 2. Na lewo - dziedziniec zamkowy - splantowany w r. 1933. W oddali białe płaszczyzny odkopane potężny skalnym arkadowego szczytu zamku. Na prawo w głębi za murem - brama wjazdowa.



Fot. 3. W środku między murowanym (na prawo) a wysokimi ruinami (na lewo) wyłomu w r. 1932. mur 10 m. dł. - zaś 8 m. wys. w miejscu wyłomu. -



Fot. 4. Zabezpieczenie nad wejściem: zwisający mur sklepieniem zel.-bet. Strzelniy zamurowano. (fragment z okresu wysychania sklepienia).



Fot. 5. Podobnie jak na fot. 4., różnica w grubszem zazębieniu ruin. Po zdjęciu wystającego sklepienia, wyrąb i strzelnica zamurowano. —



Fot. 6. Sala zasypana rumowiskiem — w czasie oczyszczania. Grubość na wysokość 2'50 m.



Fot. 7. Sala z fot. 6 — oczyszczona. —



Fot. 9. Baszta z fot. 8 — naprawiona. Białe plamy — ślady prac murarskich. Na prawo zrekonstruowana strzelnica. —



Fot. 8. Baszta zamkowa od strony dworca kolej. Prace inwest. w zaczątku. Widać pod dachem biały wyłom zamurowany, powyżej strzelniy i liczne wyłomy; oraz na prawo dolna zniszczony otwór strzelniczy.



Fot. 10. Widok na teraz zamkową. Widać krawędź basteja drewniana. (zdjęcie od ulicy).



Fot. 11.
Widok na taras zamkowy, z tyłu zamkowej. Taras zniszczony i podtynkowany.—



Fot. 12.
Widok z dziedzińca zamkowego na okno i otwór (otwory) sal odnowionych (prace porządkowe).



Fot. 13.
Widok na odnowiony część jak z fot. 12. — Okno i drzwi zamurowane. —



Fot. 14.
Widok z dziedzińca na frontową część zamku. Na lewo część zamku odnowiona (okno i drzwi). Na prawo 3 otwory prowadzące do trzech sal, które w r. 1934 zamierza się odnowić. — W ten sposób odnowi się środkową część parteru. —



Fot. 15. Wykopany z głębokości 1.20 m obok ruin absydy (od przeciwnej strony miasta) w czasie wyodrębniania piasku z żyły piaskowej prowadzącej przez zamek. Kości ludzkie.
Złożono go do skrzyni i zakopano na tem samem miejscu. —

/: fot. J. Opacki :/

Podolskie Towarzystwo
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ w CZORTKOWIE

W Czortkowie, dnia 30 listopada 1933.

74

L:83/33.

W sprawie konserwacji
zamku w Czortkowie.

D o

Urzędu Wojewódzkiego-Oddział Kultury i Sztuki

we Lwowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 bm.L:AK 2/97/33 Zarząd tut.Oddziału PTTK zawiadamia, że zagrożony narożnik tut.zamku został ocalony przez zamurowanie wyłomu i zafugowanie szczelin i pęknięć.

Szczegółowe sprawozdanie w tej sprawie wraz ze zdjęciami fotograficznemi zostało przesłane Oddziałowi K.i Szt.we Lwowie przez nas w dniu wczorajszym.

Za Zarząd:

Sekretarz:
Jurasek
/F.Jurasek/

Podolskie Towarzystwo
ODDZIAŁ
w
Czortkowie.
Turystyczno - Krajoznawcze

Przewodniczący:
Józef Opacki
/Józef Opacki/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI

eszło dnia – 1 GRUD. 1933 ←

do Dtk 2/97 zał. .....

waga .....

9/a

10. I 34 L 1

YK-31

ame 78-146

(3)

L. Adm. 2/17/34.

Tarnopol.
„Nowy Kurjer"
dwutygodnik
Komisyjne.

Tymcz. Wydział Samorządowy
w Lwowie

we Lwowie
Plac Smolki

Powtarzając mu na powitanie
z dnia 11. Kwietnia 1933. Liw. 3839/F
w sprawie Komisji mającej na
celu likwidację bankructwa,
wracającego „Nowym Kurjerem",
albo „Kurjerem Tarnopolskiego"
w której Reprezentator nie widzi
przeszkody na udział, Uprasza
o udzielenie odpowiedzi przy=
kotu dwutygodnika Komisyjnego oraz o przysłanie
miejsce tut. Oddziału Starostwa
o obecnym stanie sprawy.

We Lwowie dn. 17/II 34

Kurs. [illegible]

TOWARZYSTWO OPIEKI
NAD ZABYTKAMI SZTUKI I KULTURY
we Lwowie.

We Lwowie, dnia 19. stycznia 1934

ul: Nabielaka L:29:I.p.

Do

L: 5/34

Urzędu Wojewódzkiego

Wydział Sztuki i Kultury

we L w o w i e

ul Czarneckiego .

Przy niniejszem przysyłamy odpis naszego pisma do Tymczaso wego Wydziału Samorządowego w likwidacji w odpowiedzi na pismo Okręgowego Urzędu Budownictwa Wojskowego Nr VI. z dnia 26. października 1933 r. Nr 85o.12/Z.N.a., - z uprzejmą prośbą o poparcie naszego stanowiska i wykorzystanie prerogatyw wynikających z ustawy o ochronie zabytków z dnia 6.III. 1928 r. Dz.U.R.P. Nr 29. poz. 265.

Za Wydział Towarzystwa

Opieki nad Zabytkami Sztuki i Kultury

we Lwowie

Sekretarz

TOWARZYSTWO OPIEKI
NAD ZABYTKAMI SZTUKI i KULTURY
we Lwowie.

Przewodniczący

Prof. Dr. Zubrz

1 załącznik

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 24 STCZ. 1934
L: Al 2/17 zał 1

TOWARZYSTWO OPIEKI
NAD ZABYTKAMI SZTUKI i KULTURY
we Lwowie.

we Lwowie, dnia 19/I.1934.

L: 3/34.

Do

Tymczasowego Wydziału Samorządowego
w likwidacji

Departament Fundacyjny

we Lwowie

Gmach Urzędu Wojewódzkiego.

W Tarnopolu w stronie zachodniej miasta, położony na wysokiem oszkarpowanem wzniesieniu-nad stawem- stoi gmach, nazwany dziś "Zamkiem" Nowym,- gdyż przytyka bezpośrednio do starego zamku, założonego przez hetmana W.Kor.Jana Tarnowskiego, późniejszej własności Zamojskich, Koniecpolskich, Sobieskich, Potockich itd.,- oddzielony dziś od właściwego dziedzińca zamkowego budynkami gospodarczymi i szopami oraz niewielkiem podwórzem od strony południowej.

Gmach ten wybudowany na pozostałych murach dawnej ciosowej budowli, wchodzącej przedtem w obręb całego Zamku Tarnopolskiego,- przez Franciszka Korytowskiego hr.Mora z początkiem XIX.w., tworzył bezsprzecznie ze Starym Zamkiem Tarnowskich i Sobieskich, dziś będącym w posiadaniu Skarbu Wojskowego,-jednolitą całość. Dowodem tego jest choćby druga nazwa jego w ustach ludności miejscowej, jako "Zamek Sobieskich".-

Nazwa ta potwierdza z jednej strony fakt przejścia kompleksu obu budynków zamkowych na własność rodziny Sobieskich w r.1690., tj. Królowej Marji Kazimiery ż.Jana III. i syna Królewicza Jakóba,- zarazem stwierdza fakt, że dzisiejszy teren obu zamków tworzył bezsprzecznie w czasach historycznych nierozerwalną całość.

Ponadto Gmach ten jest wyposażony -od strony ulicy wiodącej od stawu-ciosową fasadą piątrowych arkad o niezwykle pięknych stosunkach architektonicznych z graniami /rustyką/ciosów, posiadających wartość piękna monumentalnego, która do dziś dochowała się, choć arkady dziś są zamurowane, dawniej tworzyły charakterystyczne podcienia

architektury renesansowej,-

Gmachowi temu,posiadającemu wewnątrz przez 2.piętra idącą salę teatralną,grozi zniszczeniem to,że obecnie zajmujący go cywilni mieszkańcy nieodpowiednio używają budynku i podwórza,dotykającego ściany starego Zamku,zajętego dziś przez Wojskowość.

Zniszczenie bowiem udziela się Zamkowi Tarnowskich przez ścianę południowego skrzydła,skutkiem wilgoci i zaśmiecenia,oraz walących się szop i budynków gospodarczych,a ocalić może jedynie połączenie obu gmachów,jak było w czasach historycznych,przez usunięcie tego odgrodzenia i szop oraz przez otworzenie jednego wspólnego dziedzińca dla całego Zamku.

Budownictwo wojskowe zamierza ponadto urządzić w sali teatralnej świetlicę oficerską,zapewniając równocześnie opiekę i właściwą konserwację zamku.-

Okręgowy Urząd Budownictwa Wojskowego N.VI.we Lwowie - zwrócił się do naszego Towarzystwa z odezwą,aby Towarzystwo poparło ze swego stanowiska starania tego wojskowego Urzędu o oddanie najmu realności fundacyjnej im.Strzałkowskiego w Tarnopolu tzw."Zamek Sobieskiego" dla celów garnizonu wojskowego w Tarnopolu,w tym celu prosi o spowodowanie jak najwcześniejszego rozwiązania umowy o najem tej realności ze spadkobiercami śp.Dr.Koziebrodzkiego.Fundacyjny majątek ten został dalej poddzierżawiony i jest przedmiotem bezzwględnej eksploatacji bez oglądania się na niszczenie i doprowadzanie do ruiny substancji fundacyjnej,stanowiącej-obok wartości użytkowej -przedmiot wysokiej wartości historycznej,zabytkowej i artystycznej.

Jak to można stwierdzić na miejscu,spadkobiercy śp.Dra Koziebrodzkiego będący najemcami i ich podnajemcy nie zwracają uwagi na żadne motywy historyczne,zabytkowe,artystyczne.

Niewątpliwie znajdą się prawne motywy,które uzasadnią słuszne powody rozwiązania kontraktu najmu tego pamiątkowego gmachu zabytkowego z dotychczasowymi najemcami i podnajemcami,którzy eksploatują i niszczą substancję fundacyjną,główny zaś podnajemca Schachter,obowiązany do konserwacji zamku,popadł w niewypłacalność.

Z naprowadzonych wyżej powodów, Towarzystwo uważa za wskazane, aby po usunięciu przeszkód natury prawnej oraz technicznych /zburzenie szop i odgrodzenia/, Budownictwo Wojskowe OK.VI. objęło gmach tz. nowego Zamku w Tarnopolu w posiadanie, w celu urządzenia w jego sali teatralnej świetlicy dla oficerów, a zarazem poczuwa się do obowiązku, aby stanąć w obronie tego zapomnianego zabytku a ocalałego tak z pożogi ~~d~~ dawnych turecko-tatarskich najazdów, jak i wielkiej wojny i prosi- z uwagi na podtrzymanie powagi naszego stanu posiadania na kresach, oraz ze względu na dobro naszej armji o wydobycie tego zabytku z pod warunków, które niekorzystnych ~~(zniszczą cały zabytek)~~ i zagrażają jego istnieniu.-

Sekretarz: mp.
Dr. Zygmunt Morwitz

L S

Przewodniczący: mp.
Prof. Dr. Zubrzycki

WOJEWODA LWOWSKI

Odpis.

Lwów, dnia 11. kwietnia 1933.

LW: 3839.
F

Do

Pana Piotra D O B R Z A N S K I E G O
Radcy wojewódzkiego
w
m i e j s c u.

W dniu 11. kwietnia 1933. r. oznajmił telefonicznie Pan Wicewojewoda tarnopolski, że w najbliższym czasie odbędzie się dochodzenie komisyjne przy udziale reprezentantów Urzędu Wojewódzkiego i Magistratu m. Tarnopola celem zbadania realności zw. Nowym Zamkiem, względnie Zamkiem Sobieskiego pod L. konskr. 1280. w Tarnopolu.

Realność ta będąca własnością fundacji im. Stanisława Strzałkowskiego wydzierżawiona została kontraktem z 15. maja 1925. r. Antoniemu Koziebrodzkiemu właścicielowi dóbr w Chlebowie, który poddzierżawia ją Spółce z budowniczym Wilhelmem Schächterem na czele.

Jak stwierdziło Dowództwo 54. p.p. mieszczącego się w najbliższym sąsiedztwie Zamku, w t. z. Zamku Tarnowskiego dzierżawca realności fundacyjnej Antoni Koziebrodzki nie dotrzymuje warunków przepisanych art. 5-tym kontraktu dzierżawy, a odnoszących się do odbudowy i należytej konserwacji przedmiotu najmu.-

Dowództwo 54. p.p. stwierdza, że dzierżawca od szeregu lat nie przeprowadził żadnych naprawek, a budynek nietylko chyli się ku zupełnej ruinie, ale już obecnie zagraża niebezpieczeństwo życia.

Ze względu na wartość historyczną i architektoniczną, a także na obchodzony w tym roku 250-rocznicę zwycięstwa Króla Jana III. pod Wiedniem należy bezzwłocznie usunąć nieprawidłowy stan rzeczy i wobec dzierżawcy wyciągnąć konsekwencje z rygorów przewidzianych art. 9-tym kontraktu.

Poza sprawę dotrzymania zobowiązań kontraktowych przez dzierżawcę domaga się Dowództwo wydania również pewnych zarządzeń

natury sanitarnej i budowlanej, co należy do zakresu działania kompetentnych władz miejscowych.

Wszystkie zarządzenia wydane zostaną na podstawie mającego się przeprowadzić bezzwłocznie dochodzenia komisyjno-protokolarnego, w którym obok reprezentantów władz miejscowych i przedstawiciela Urzędu Wojewódzkiego w Tarnopolu zechce Pan wziąć udział imieniem Fundacji Stanisława Strzałkowskiego pozostającej w zarządzie Wojewody lwowskiego jako likwidatora Tymczasowego Wydziału Samorządowego.

W sprawie terminu mającej się zaraz po Świętach odbyć komisji porozumie się Pan w krótkiej drodze z Panem Wicewojewodą tarnopolskim, do którego należy się zgłosić przed rozpoczęciem komisji.

Z uwagi, że realność t.zw. Nowy Zamek /względnie Zamek Sobieskiego/ posiada również wartość historyczną i architektoniczną, o mającej się odbyć komisji uwiadamiam również Oddział dla spraw kultury i sztuki, a to w tym celu, by również Pan Konserwator wziął udział w dochodzeniu komisyjnem.

WOJEWODA LWOWSKI

LW: 3839.

F

Lwów, dnia 11. kwietnia 1933.

Urzędowi Wojewódzkiemu
/Oddział dla spraw kultury i sztuki/

we Lwowie

udzielam do wiadomości celem wzięcia udziału w dochodzeniu komisyjnem Pana Konserwatora.

Wojewoda lwowski:
w z.
/Wicewojewoda Dychdalewicz/

LWOWSKI U AB WOJEWÓDZKI
Weszło dnia 14 KW. 1933
L. Ak 2/34 zał.
waga

URZĄD WOJEWÓDZKI TARNOPOLSKI

Nr.AA-69.

Zamek w Tarnopolu własność
Fundacji St.Strzałkowskiego.

Tarnopol, dnia 22 czerwca 1934 r.

Do

U r z ę d u W o j e w ó d z k i e g o

/Oddział Kultury i Sztuki/

we/ L w o w i e

Na pismo z dnia 4 czerwca 1934 L_AK.2/17/34 Urząd Wojewódzki przesyła żądany odpis protokołu dochodzeń w przedmiotowej sprawie i zawiadamia, że pismem z dnia 7 kwietnia br. Nr.AA-69 zwrócił się do Pana Wojewody Lwowskiego jako Likwidatora Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie o rozwiązanie kontraktu najmu przedmiotowej realności oraz umożliwienie pomieszczenia w niej różnych instytucyj kulturalno-oświatowych w Tarnopolu.

1 zał.

Z a W o j e w o d ę :

/Dr.Laniewski/
Naczelnik Wydziału

C.

URZĄD WOJEWODZKI LWOWSKI
Weszło dnia 25 CZER 1934
L. AK. 2/17 zał. 1
waga

WOJEWODA LWOWSKI

84

LW: 2366/34.
F.

We Lwowie, dnia 18 kwietnia 1934.

Przedmiot: w sprawie realności t.z."Nowy Zamek " w Tarnopolu.

Do

Urzędu Wojewódzkiego
Oddział kultury i sztuki
w miejscu

Na pismo z dnia 17/2. br.L. A.K.2/17/34 - oznajmia się, że dochodzenie komisyjne odnośnie stanu realności t.zw."Nowy Zamek " w Tarnopolu - własność Fundacji styp.im.Stanisława Strzałkowskiego stanowiącej zarządził i przeprowadził w dniu 28 kwietnia 1933. roku Urząd Wojewódzki w Tarnopolu który udzielić może odpisu spisanego na miejscu protokołu tudzież informacji o dalszym przebiegu tej sprawy oraz o wydanych w następstwie stwierdzonego stanu zarządzeniach administracyjnych.

Zarazem oznajmia się, że wobec niedopełnienia przez najmobiorcę zobowiązań kontraktowych w przedmiocie odbudowy i należytego utrzymania przedmiotu najmu - wdrożone zostały zaraz przez Prokuratorję Generalną stosowne kroki w kierunku wprowadzenia przymusowego zarządu praw najmu.

Wedle ostatniej relacji Prokuratorji Generalnej w najbliższych już dniach wprowadzony będzie przymusowy zarząd praw najmu, poczem wdrożony będzie proces o rozwiązanie kontraktu.

Za Wojewodę lwowskiego
Naczelnik Depart.fundacyjnego:
/ Dr.Rappé /

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 19 MAJ. 1934
L. dz. A.K. 2/17. zał. .....
waga —

Wyk.

Do Urzędu Wojewódzkiego
w Tarnopolu

Uprasza się o udzielenie
tut. ~~Starostwu~~ Oddziałowi
Sztuki odpisu protokołu
doch[illegible]dzenia, przeprowadzonego
dnia 28. Kwietnia 1933. r.
w Oddziale Pow. „Narodowej Samoobrony"
w Tarnopolu, stanowiącego
Cło Własność Fundacji
Stanisława Strzałki-Wilczyńskiego,
w Sztuce Konserwatorskiej
Urzędu Wojewódzkiego
z Oddziału wyjątkowo Na
Wolność, oraz o udzielenie informacji w
jakim stanie znajduje się obecnie odnośna
sprawa.

W Dowód czego 4/VI. 34
Kons. Sztuki 3.VI

Odpis:

Protokół.

spisany w dniu 28 kwietnia 1933 roku z komisyjnego zbadania na miejscu stanu realności, stanowiącej własność fundacji im.Stanisława Strzałkowskiego, zwanej "Nowym Zamkiem" względnie "Zamkiem Sobieskiego" w Tarnopolu, L.konsk.1280, a wydzierżawionej kontraktem najmu z dnia 15 maja 1925 roku śp.Antoniemu Koziebrodzkiemu, wł. dóbr w Chlebowie.

I.Czynności urzędowej dokonano na podstawie decyzji Wojewody Tarnopolskiego z dnia 20 kwietnia 1933 r.Nr.AA-98.

II. Obecni: Wiesław Stalony-Dobrzański, radca wojewódzki Tarnopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w charakterze przewodniczącego.

W charakterze członków Komisji:

1/ radca Wojewódzki Piotr Dobrzański w charakterze delegata Lwowskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zastępcy interesów fundacji

2/ Dr.Stanisław Nowak, jako delegat Starosty Powiatowego,

3/ Dr.Stanisław Zieliński, lekarz powiatowy,

4/ inż.Artur Lachowski i 5/ Dr.Jan Schmidt, lekarz miejski, delegowani przez Burmistrza m.Tarnopola. Ponadto:

6/ inż.Witold Łaba w zastępstwie dzierżyciela sąsiedniej realności p.n. "Zamek Tarnowskiego" tj.54 p.p.z upoważnienia D-twa tegoż pułku z dnia 26 kwietnia 1933 r.Nr.850/33,

7/ Szczęsny Koziebrodzki, wł.dóbr Chlebów, jako przedstawiciel spadkobierców śp.Antoniego Koziebrodzkiego,

8/ adw.Dr. Izaak Weisnicht, zastępca prawny Szczęsnego Koziebrodzkiego,

9/ Wilhelm Schächter, jako podnajemca badanej realności - jako osoby interesowane względnie strony,

III. Przewodniczący po stwierdzeniu, że wszyscy w decyzji wymienieni cytowanej powyżej/o terminie i miejscu odbycia się komisyjnego badania zostali w należyty sposób zawiadomieni i przybyli z wyjątkiem zast.Konserwatora p.Krzywobłockiego, ogłasza komisyjne badanie za otwarte i zwraca się do radcy woj. Piotra Dobrzańskiego, występującego w zastępstwie fundacji im.Stanisława Strzałkowskiego o odczytanie pisma D-twa 54 pp. oraz przedstawienie prawnego stanu sprawy o ile dotyczy kontraktu najmu realności pn. "Nowy Zamek". Wezwany odczytuje pismo D-twa 54 pp., które zawiera następujące zarzuty względnie postulaty o wywarcie wpływu na dzierżawcę wzgl. zarządcę realności, by 1/ przeprowadził natychmiast usunięcie gnoju z podwórza, 2/ przeprowadził natychmias naprawę ustępów i przegniłych przez to niedbalstwo murów, 3/ przeprowadził odprowadzenie wód z podwórza, oraz 4/ usunął z piwnic realności składy lodu, ewentualnie, by piwnice te przez odpowiednie obetonowanie zabezpieczył, a tem samem zapobiegł przeciekaniu wody pod mury i przypory kamienne" Zamku Tarnowskiego". - Następnie wyjaśnia i odczytuje kontrakt najmu, zawarty w dniu 15 maja 1925 roku pomiędzy Tymczasowym Wydziałem Samorządowym we Lwowie, jako władzą ~~samorządową~~ zarządzającą fundacją stypendyjną im. Stanisława Strzałkowskiego, a śp.Dr.Antonim Koziebrodzkim, z którego wynika, że:

1/ okres najmu wynosi lat 15, od dnia 1 kwietnia 1925 r. do 31 marca 1940 r.

2/ najemca oprócz opłaty czynszu najmu i innych świadczeń dodatkowych obowiązany jest do a/ odbudowy w rozmiarach szczegółowo w kontrakcie określonych całej realności i poszczególnych jej objektów oraz należytej jej konserwacji przez cały okres trwania najmu, b/ najemcy nie wolno przenieść na osoby trzecie praw z kontraktu

wynikających bez zgody fundacji, natomiast c/ wolno mu podnajmywać w całości lub w części osobom trzecim rzeczoną realność.-

Nadto dodaje, że jeszcze za życia śp.Antoniego Koziebrodzkiego Tymczasowy Wydział Samorządowy powziął wiadomość, że w/w sam realnością nie administruje, lecz ustanowił zarządcę w osobie Wilhelma Schächtera pod jego osobistą i wyłączną odpowiedzialnością, tzn. Antoniego Koziebrodzkiego.

Na to Wilhelm Schächter wyjaśnia, że stosunek jego do najemcy polegał i polega dotychczas na stosunku cichej spółki z udziałem w zyskach i stratach. Szczegóły umowy są skonkretyzowane w odnośnym kontrakcie spółki posiadanym przez obie strony.- IV. Po tych wyjaśnieniach przystąpiono do oględzin całego objektu, przyczem stwierdzono, że:

1/ fasada budynku głównego od strony placu Sobieskiego znajduje się w stanie niezłym i wykazuje tylko uszkodzenie koło bramy głównej, wejściowej, po prawej stronie tejże,

2/ fasada od strony ulicy Strzałkowskiego wykazuje stan zaniedbania i brak śladów jakichkolwiek odnowień,

3/ fasada od strony zachodniej /od stawu/ wykazuje zupełny brak konserwacji,

4/ od strony północnej /od podwórza/, w części środkowej,odpowiadającej położeniu wielkiej sali i przyległych do niej ubikacji, wykazuje przeprowadzenie pewnego remontu, pozostałe zaś części znajdują się w stanie zaniedbania, a szczególnie część zachodnia od stawu;

5/ części murów, pozostałe po zburzonej oficynie, od strony stawu, zostały wykorzystane w ten sposób, że przez dodanie ścian drewnianych utworzono odrębne przybudówki bardzo prymitywne i szpecące tę ich część;

6/ stwierdzono również, że narożnik zamku /gmachu głównego/ od strony południowo-zachodniej, z obu jego stron, odstaje na co wskazują spękania prowadzące od gzymsu górnego aż do linji przecięcia się murów kapitalnych z chodnikiem, z przyczyny nienależytego odwodnienia tej partji;

7/ stwierdzono, że w piwnicy od strony ul.Strzałkowskiego mocz z ustępów na parterze przecieka przez podłogę wzgl, sklepienie piwnic do tychże, spływa jako ciecz bezwonna kroplami na podłogę piwnicy, a następnie wsiąkając w grunt powoduje rozluźnienie gruntu, podmakanie fundamentów, zmniejszenie wytrzymałości gruntu w tem miejscu, a w następstwie częściowe osiadanie murów na co wskazują zauważone przez komisję szczeliny i spękania murów;

8/ od strony ul. Strzałkowskiego, prawnie w środku długości frontu, daje się zauważyć pewne wybrzuszenie ściany frontowej na przestrzeni 4 do 5 metrów. Wybrzuszenie to jest trudno dostrzegalne z zewnątrz, lecz wyraźnie występujące w piwnicy i mieszkaniach nad nią, zajmowanych przez lokatorów: Segallową i Hochbergów. Wedle zapodania tych lokatorów jest to następstwem wybuchu granatu, podczas działań wojennych;

9/ od strony zachodniej /od stawu/ dokonano nadbudówkę przyczem nie związano nowego muru ze starym, przezco dobudowany mur oddzielił się od murów głównych. To samo dotyczy muru wychodków od strony podwórza;

10/ od strony zachodniej /od stawu/ stwierdzono odpadnięcie części gzymsu górnego, wypadnięcie poszczególnych cegieł, a szczególnie na narożniku północno-zachodnim;

11/ po stronie zachodniej podwórza znajduje się w oddaleniu około 4 metrów od ścian „Zamku Tarnowskiego" piwnica w której obecnie złożony jest lód. Stwierdzenie jednak, czy wody z lodu topnie-

jącego wywierają ujemny i w jakim stopniu wpływ na mury sąsiedniego zamku, bez opróżnienia lodowni oraz szczegółowych badań w tym kierunku, jest niemożliwe w obecnym stanie;

12/ oficyna piętrowa przylegająca do Zamku Tarnowskiego, znajduje się w stanie zupełnego zaniedbania, gdyż dotychczas nie była remontowana;

13/ bruk na podwórzu istnieje, lecz istnieją w nim również zapadnięcia, wymagające wyrównania i uzupełnienia kamieniem, aby umożliwić łatwy odpływ wód opadowych;

14/ od strony placu Sobieskiego brak bramy wjazdowej, któraby pozwalała na zamknięcie podwórza;

15/ stan ubikacji mieszkalnych wskazuje przeprowadzony remont w ostatnich latach z wyjątkiem korytarzy. W dwuch sieniach lokatorzy pourządzali prymitywne komórki z desek, które, jako z materjału łatwo palnego, należy niezwłocznie usunąć. Wygląd korytarzy z powodu zaniedbania ich remontu sprawia ujemne i niekorzystne wrażenie.

Pod względem sanitarnym stan przedstawia się następująco:

1/ Kanalizacja wadliwie funkcjonująca, dół kloaczny położony przy stronie zachodniej budynku głównego przepełniony i źle nakryty, komunikuje z małym /zbiornikiem/ szybem koło łąk stawowych, skąd odpływa treść płynna o charakterze cieczy kanałowej na przechodnią ścieżkę. W pobliżu dołu kloacznego po-wietrze przepojone jest odorem gazów gnilnych;

2/ ustępy posiadają sedesy, ściany i drzwi przeważnie zniszczone, to samo posadzki betonowe i nie są utrzymane w należytem stanie. Rury odprowadzające ekskrementy z ustępów częściowo popękane o czem świadczy zawilgocenie sąsiednich ścian. Ilość

ustępów jest bezwzględnie zamała w stosunku do ilości ubikacji mieszkalnych i osób zamieszkałych;

3/ zupełny brak zlewów w budynku; na dziedzińcu znajduje się dwie kraty wodościekowe, odprowadzające wody opadowe do wyżej opisanego pod 1 szybu;

4/ dokoła przybudówki przy piwnicy zewnętrznej /od strony stawu/ stwierdzono większą ilość nawozu końskiego, a pod oknami ustępów z tejże strony większą ilość śmieci i nieczystości w ilości kilku wagonów, które przez zawilgocenie wywierają ujemny wpływ na kamień murów nośnych i zatruwają powietrze;

5/ brak odpowiednich śmietników, gdyż jeden istniejący nie wystarcza.

6/ obecnie istniejąca stajenka od strony stawu, jako przybudówka, musi być bezwzględnie usunięta.

V. Dające się zauważyć zawilgocenie murów Zamku Tarnowskiego w partji naprzeciw zewnętrznej piwnicy, w której niewłaściwie urządzono lodownię, jest częściowo wynikiem wód opadowych przepływających z części podwórza dzięki istniejącemu w tem miejscu obniżeniu gruntu. Zapobiedz temu można przez wybrukowanie odpowiednie ze ściekiem po środku tego miejsca.

VI. W całej realności istnieje 78 ubikacji mieszkalnych, 2 składy i sala jednopiętrowa przez dwie kondygnacje z przyległemi czteroma ubikacjami. W gmachu zamieszkuje 44 lokatorów głównych w/g załączonego spisu dostarczonego przez Wilhelma Schächtera.

VII. Najemca podaje, iż zastrzeżenia swoje co do poszczególnych ustępów protokułu względnie opisu, przedłoży pisemnie do dni 14 po otrzymaniu odpisu protokułu, o udzielenie którego prosi.

VIII Na tem protokół zakończono o godzinie 20 m.20, odczytano, za zgodny uznano i podpisano.

/-/ W.ST.-Dobrzański wr. /-/ Piotr Dobrzański wr. /-/ Dr.Nowak wr. /-/ Dr.St.Zieliński wr. /-/ Inż.Lachowski wr. /-/ Dr.Schmidt wr. /-/ Inż.Łaba wr. /-/ Szczęsny Koziebrodzki wr. /-/ Dr.Weisnicht wr /-/ Wilhelm Schächter wr.

L. 9/34.

89

Do

Wysokiego Urzędu Wojewódzkiego

we Lwowie.

Z powołaniem się na c. pismo W. Urzędu wojewódzkiego z dnia Lwów dnia 16 Stycznia 1934 L. AK. 2/109/33 prezydyum Urzędu parafjalnego stwierdza, że Komitet parafjalny na posiedzeniu swym dnia 20 Stycznia r.b. uchwalił obrać zabytkowy „Zwiastowanie" z braku sprzedaży funduszu obecnie do użytku Diecezji gr.-kat. w Przemyślu według polecenia W. Pana Komisarza.

Gr.-Kat. Urząd parafjalny

Laszki Murowane dnia 22. Stycznia 1934.

X. Stefyk

proboszcz.



URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 23 STCZ. 1934
Ak 2/19. zał. .....

AK. 2-19-34

a/c

L. 80/33.

90

Wysoki Województwo

– Urząd Konserwatorski –

we Lwowie.

W odpowiedzi na pismo z daty 9/XI 1933. L. Alk. 2/109/33 podpisany Urząd donosi, że stosownie do polecenia w sprawie odesłania obrazu do Muzeum Diecez: przedstawił parafianom w czasie ich obecności rozmowie obrazu przed zagładą. Parafianie po naradzie między sobą, oznajmili podpisanemu, że proszą Wysoki Urząd Konserwatorski by zezwolił im odnowić obraz - tylko nie zaraz, - a tymczasem obraz ten oprawią w szkło, by w ten sposób zabezpieczyć go przed zniszczeniem do czasu odrestaurowania. –

Donoszę o tem oczekując dalszych decyzyj Wysokiego Urzędu Konserwatorskiego. –

Gr: Kat: Urząd parafjalny
Laszki Murow. dnia 27. Listopada 1933.

ks. St. Wójcik
proboszcz.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia – 7 GRUD. 1933
L. Alk 2/109. zał. .....
..... waga .....

Wp.

Do Wielebnego Ur. Kat.
Urzędu Parafjalnego
w Laszkach Murowanych
ad Felsztyn

W odpowiedzi na pismo
z dnia 27. listopada 1933. r.

L: 80/33. Zawiadamiam, że
postanowienie [illegible] obrazu,
"Zwiastowanie" w cerkwi [illegible]
[illegible] jedynie dopuszczalne
[illegible] w tym wypadku, gdyby
Komitet Ochrony tych-
miast Zwrócił się Wydziałowego
[illegible] restauratora, [illegible]
najlepiej do Muzeum
Ukraińskiego Muzeum Naro-
dowego we Lwie / ul. Moch-
nackiego 5 / w celu
przeprowadzenia konieczne
konserwacji. Zabytek należałoby
odesłanie [illegible] na okres [illegible]
[illegible] przedłużony
dalszą ruinę obrazu a nawet
kompletne jego zniszczenie.

O ile Komitet [illegible]
nie dysponuje potrzebnemi
funduszami na odnowie-
nie [illegible] obrazu, [illegible]
należy [illegible] odesłać
go do Muzeum Diecezjal-
nego w Przemyślu. W
celu [illegible]
aby ocalić [illegible] tę cenną
zabytek.

Odp. II. do odp. Wydz. I.

Pani Stanisławie [illegible]
w Samborze

odnośnie do [illegible]
celem [illegible]
dopilnowania
aby [illegible] odesłanie niniejszego
[illegible] wykonane.

We Lwowie dn. 10/I 934
Kons. [illegible]

Wydz. Konserwatorski

W sprawie [illegible]
[illegible] Konserwatorem

W tej sprawie

W tym względzie
[illegible] ostrożności

A14. 2-609-33

L: Arch. 2/109/33

91

Wp.

Do
Wielebnego Grecko-kat.
Urzędu Parafjalnego
w Lesznach miłowanek
ad Felsztyn

Skonstatowałem niegdaj, że
w tamtejszej cerkwi z XVIII. wieku / b. Basiliań-
skiej. / znajduje się cenny
stary obraz z XVI/XVII. wieku
przedstawiający „Zwiastowanie"
w wielkim ołtarzu po prawej
stronie od wejścia, który
domaga się pilnej konser-
wacji. W przeciwnym
wypadku grozi mu
niechybnie zagłada.
Ważne się przeto Wielebny
Urząd ~~do~~ za pośrednictwem Rzp.
V z dnia 6 marca 1928 r. Prezydenta Rzeczypospolitej V
o opiekę nad zabytkami
(Dz. U. R. P. Nr. 29. poz.
do ~~zabytków~~ odnalezionego obrazu w porozumieniu z Konserwato-

AK.2-109-33

wem, z zapytaniem o odesłanie go do Muzeum Diecezjalnego w Przemyślu lub też Ukr. Muzeum Narodowego we Lwowie ul. Mochnackiego 42, | Równocześnie nadmieniam, że odnalezienie przyszłego właściciela może być wyłącznie jedynie wyłącznego restauratora, obznajomionego dokładnie z konserwacyą metodami konserwacji obrazów.

Exp. II na odp. z 20. I.

1) Pani Stanisławie powiadomienie w Sanoku

2) Najprzewielebniejszej Radzie Prezydyalnej obr. grecko-kat. w Przemyślu.

1-2. Przesyłam do wiadomości z prośbą o wydanie Muzeum naczelnik, aby nie dopuścił do wywiezienia tego cennego obrazu.

W Lwowie dn. 20/IX. 925.

Kust. [illegible] f 20. IX.

L: 65/33.

Do

Wysokiego Urzędu Wojewódzkiego

we Lwowie.

Na polecenie Wysokiego Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie z dnia 20 Września 1933 L. AK. 2/109/33 w sprawie odstąpienia zabytkowego starego obrazu „Zwiastowanie" w cerkwi Łoniowej podpisany Urząd podaje że odniósł się do Najprzewielebniejszego Ks. Konsystorza w Przemyślu o przyjęcie tego obrazu do Muzeum Diecezjalnego. – Najprzewielebniejszy Konsystorz pismem z dnia Przemyśl dnia 6 Października L. 6574. zarządził by obraz ten wysłać do Muzeum Diecezjalnego.

Lecz podpisany Urząd parafialnie nie mógł wykonać polecenia tak, Wysokiego Urzędu Wojewódzkiego, jakoteż Najprzewielebniejszego Konsystorza, z następującego powodu: Znany tu w parafji komunista który w tym roku wrócił z emigracji do wsi nazwiska Jan Pich, nie dopuścił do wydania tego obrazu. W Niedzielę t.j: 18 b.m. w czasie nabożeństwa wykrzykiwał przed cerkwią, że Księdz sprzedał obraz i namawiał ludzi do czynów gwałtownych i groził pobiciem. Po nabożeństwie wieczornym znów przed cerkwią wykrzykiwał że: „Województwo nie ma żadnego prawa do cerkwi i do obrazu, a ksiądz jak chce, za obraz niech zapłaci, lub sprawa inaczej. Na zapytanie proboszcza czy nie ma przeszkody wydania obrazu – powiedział on jak i jego

AK. 2 – 109 / – 33

brat Marcin Pich że niedopuszcza do wydania obrazu

Parafjanie przez cały czas zachowywali się pasywnie oprócz wymienionych Jana Picha - Marcina Picha i tegoż synów Stanisława i Franciszka Picha.

Podając powyższe do wiadomości Wysokiego Urzędu Wojewódzkiego do dalszego urzędowania oznajmiam że pozostałe pouczenie wydałem do Najprzewielebniejszego Konsystorza ob. gr. kat. w Przemyślu.

Gr. Kat. Urząd parafjalny

Laszki Murowane dnia 16. Października 1933

X Stefan Kijak

Proboszcz.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 17 PAŹ. 1933
L: AK 2/109 Zał. .....
Waga .....

Do Wielebnego Grecko-Kat. Urzędu Parafjalnego w Laszkach Murowanych ad Felicyan

W odpowiedzi na pismo tut. z dnia 16. września b. r. L: 65/33. zawiadamiam że Urząd Wojewódzki ~~nie może wdawać się do rozpoczęcia~~ wydał Wielebnemu Proboszczowi do zdecydowania ~~do~~ stałego ołtarzowego obrazu, przedstawiającego „Wniebowzięcie" do użytku Parafjalnego w Przemyślu, przyczem należy wyłożyć ludności, że idzie tu o ratowanie go przed ~~zniszczeniem~~ zgnilizną, która gorszy odnowieniu ołtarzowi w razie pozostawienia go w obecnym stanie.

W razie gdyby wszystkie

Z wiadomością wyżej wymienionych i Parafjanie

Incydenty w biurze Urzędu Powiatowego nie należą zwrócić się do najbliższego posterunku P. P.

Wiadomość dn. 9./XI 1933 Ks. [illegible] 7. XI.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Wpłynęło dnia 27 STCZ. 1934
Nr. 2/20. zał.
waga

Sprawa nad rekursami
stanki w powiatach

nad rozpatrzeniem budżetami w po-
wiecie, wchodzącymi + + +
przed r. 1850. które w przyszłości
stopniowo wzdłuż formularzy
wpisane za rekursy w powiecie
Rozp. Prezyd. Rzeczyp. z dnia 6. marca 1928.

Ak. 2 Hans. L 20

93

Do Pana Starosty powiatowego
w Przemyślu

Odnośnie do tut. pisma z dnia
25. stycznia b. r. L: Ad.T. 13/26/33.
przesyłam poniżej wykaz rekursów,
które wciągnięte zostały do rejestru:

1) Przemyśl. Katedra łac.
2) " Katedra grecko-kat.
3) " Zamek
4) " Kościół OO Franciszkanów
5) " Kościół OO. Benedyktynek
6) " Kościół Ojców Misjonarzy
7) Krasiczyn Zamek
8) Wiązownica Cerkiew.


Wiadomość proszę mi dać
wpisaniem o wpłaceniu opłaty.

STAROSTWO POWIATOWE PRZEMYSKIE

L. AA-T-13/26/33.

Opieka nad zabytkami
sztuki w powiatach.

Przemyśl dnia 25 stycznia 1934.



DO

URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

we Lwowie.

Odnośnie do rozp.z 30/XI.1933.L.AK-2/123/33 proszę o przysłanie dla użytku tut. Starostwa wykazu objektów zabytkowych znajdujących się na terenie tut.powiatu,co do których władza konserwatorska orzekła o ich charakterze zabytkowym i wpisała je do swego rejestru zabytków.

Starosta powiatowy:

/Remiszewski/

URZĄD WOJEWÓDZKI
STANISŁAWOWSKI

STANISŁAWÓW, DNIA 25 sierpnia 1934.

NR. A.A.86/8

Gmina Rypne- sprzedaż
i przeniesienie cerkwi
starej na inne miejsce.
Do Nr.A.K.2/20 z 8/5
1933.

Do

Pana Konserwatora
przy Urzędzie Wojewódzkim

we Lwowie

Odnośnie pisma powyższego oznajmia Urząd Wojewódzki, że na odnośne zarządzenie tutejsze, którem podano do wiadomości naczelnika gminy w Rypnem treść pisma Pana Konserwatora, złożył tutejszemu Urzędowi Wojewódzkiemu reflektujący na nabycie starej cerkwi w Rypnem Urząd gr.kat. parafjalny w Perehińsku deklarację z 22 sierpnia 1933r. pod L.126 następującej treści" "Po przeniesieniu tej starej cerkwi do Perehińska odbuduje ją bez jakichkolwiek zmian w ściśle pierwotnym charakterze".

Wobec powyższego uprasza się o zajęcie merytorycznego stanowiska w stosunku do przyległej prośby komitetu parafjalnego w Rypnem o pozwolenie na sprzedaż i przeniesienie starej cerkwi rypniańskiej.-

Za Wojewodę :

/Kochański Radca Wojewódzki/

AK 2/20/34

Nr. A.S. 86/2.

Gmina Kępno sprzedaż i przeniesienie tekowi skazy na inne miejsce.

95

86/2

Ost. załatw.

Do

Pana Kasyla Łytasa

sołtysa gminy w Kępnie

/powiat dolina/

Zawiadamiam niniejszej treści prośby w sprawie powyższej oznajmia Zarząd Wojewódzki, przesłać dalej z pismem konserwatora - jak zaleciono.

Dan. 16 1933

Romanicki 30/8.

Wpłynęło: 26 1933

Odpisał:

Sprawdził:

Ekspedyowano: 1/6 II 33

До

Високого Воєвідського Уряду

/Консерваторської Комісії/

у Станиславові

В селі Ріпне, повіт Долина, побудовано нову деревляну Церкву. Тому, що в парохії не потрібно двох Церков, Громадський Уряд і Парохіяльний Комітет в Ріпнім хоче продати стару деревляну Церкву іншій Парохії, на що одержали вже дозвіл Митрополичої Консерваторської Комісії у Львові.- Продана Церква була би розібрана, перенесена на нове місце і там наново побудована після первісного взору.-

Підписаний Парохіяльний Комітет в Ріпнім просить отцим о дозвіл на продажу й перенесення старої Церкви в Ріпнім і повідомлення про рішення начальника громади Ріпне Василя Литуса.

Станиславів, дня 3/1 1933.-

о. Мирослав Трофимович
голова кол. пар. у. кат. пар.

Дякальна парохіяльна Рада в Перегінську годиться на перенесення старої Церкви в Ріпнім до Перегінська.

д. к. в.

о. Петро Бандрівський

URZĄD WOJEWÓDZKI
STANISŁAWOWSKI
Wpłynęło dnia 24 LUTY. 1933
Nr. Oc 186/2 zał. 1/1

Sokół

9.20/3 1933

Nr. A. A. 86/2.

Gmina - Rypne - wyrażenie zgody na przeniesienie cerkwi starej na inne miejsce.

Stanisławów 25 Lutego 1933.

Odpowiedź

Pana Konserwatora
przy Urzędzie Wojewódzkim
we
Lwowie

Urząd Wojewódzki udziela wiadomości
z prośbą o oświadczenie się z.z.a

Za Wojewodę

21/I 932 odp

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wpłynęło dnia 2 - MARZ. 1933
L. Nr 2/20 zał.
waga

Odpowiedź

Urzędowi Wojewódzkiemu
w Stanisławowie

Zwracam się z uprzedniem, że udzielenie pozwolenia na rozbiórkę i przeniesienie starej, zbytecznej cerkwi w Rypnem mogłoby nastąpić jedynie pod warunkiem przedania do wiadomości Konserwatora Gminy, zrezygnowania przez nią stosownej deklaracji, że po przeniesieniu jej [redacted] nie będzie ona w żadnych celach w ścisłe w pierwotnym charakterze odbudowana.

We dniu dnia 8. II. 1933. r.

[redacted]

W miejsca, na którem ma być ona wnet stanąć w obrębie

odp

URZĄD WOJEWÓDZKI
STANISŁAWOWSKI
Wpłynęło dnia 11 MAJ 1933
Nr. Oc 186/2 zał. 1/1

do Oc 186/2

L: Mz 2/21/34.

Prace Konserwacyjne
z zakresu malarstwa

Mp.

Dz 97

Do
Ministerstwa Wyzn. Relig.
i Oświecenia Publ.
(Wydział Sztuki)
w Warszawie

W wykonaniu Polecenia z dnia 18. stycznia b.r. Nr IV. Sztuk. - 12171/33 niniejszem uprzejmie zgłaszam zamiar ~~wykonania~~ konserwacji ~~malowideł~~ malarstwa ~~ściennego~~ w Kościele Farnym w Żółkwi, ~~należącego do Funduszu Kościelnego~~ który ~~w Żółkwi~~ z przeznaczenia ~~przeznaczył~~ Kredytowe ~~przyznał~~ wyasygnował Fundusz Pracy na zabezpieczenie zagrożonych malowideł.

1) Trzy obrazy ~~ścienne~~ sztalugowe (Pogrzeb Matki Boskiej i Kaetlera, przedstawiające wyjęcie Króla Jana III. pod Chocimiem, Parkanami i Wiedniem, w Kościele parafjalnym w Żółkwi. Wymienione kompozycje sztalugowe wykonane zostały farbami klejowemi, obecnie jednak płótno obniżyło i zwarstwy te, powodując ~~zniszczenie~~ zniszczenie się farb. Należałoby je zabezpieczyć na nowych blejtramach i usunąć zgniłe ramy.

2) Dwa tryptyki cechowe w Muzeum Diecezjalnem w Przemyślu

a miniaturce tryptyk z Żurowej z XV. wieku oraz Ościsko reclinata tryptyk z Ościsk z XVI. wieku. Dzieła te wymagają natychmiastowej konserwacji, bowiem brak fachowej opieki grozi im zniszczeniem.

3/ Sześć ikon wielko-kwiatkowych z Żurawca Instytutu Starożytności ze Lwowa, a mianowicie: 1) ~~Matka Boska~~ Madonna z XVI. w. 2) ~~Matka Boska~~ Madonna z XV/XVI. w. 3) Zwiastowanie Pańskie z XV/XVI. w. 4) Uśpienie N.P. Maryi z XVI. w. 5) Chrystus z XVII. w. 6) Madonna z r. 1642. Które po powrocie z Rosji, dotąd wymagają nie odpowiednia.

4) Policzyna ikonę w Kościele parafialnym w Siemianówce Pusto ~~Matka Boska~~ Pocieszenia z r. 1744, znajdującą się w fatalnym stanie konserwacji.

Z którymi miejscowościami sprawa ta wymaga pilnej interwencji na miejscu.

Równocześnie nadmieniam, że zwróciłem szczególną uwagę na stanie tut. Wydziału Sztuki, nie mającego odpowiedniej kandydatury, któraby mogła wykonywać ~~wszystkie~~ prace objęte poz. 1 – 3. Upraszam przeto o specjalne delegowanie odpowiedniego rzeczoznawcy z miast ~~Wrocławia~~ Lwowa dla zabezpieczenia materiału wskazanych zabytków w Siemianówce, względnie wykonanie wymienionych art. mal. przez

Również pewnego Władysława Lisiewicza

Którego uważam za specjalistę w powyższej dziedzinie.

Wilno. dn. 26/II 938 r.

Kons. Sztuki 26.II

98

M i n i s t e r s t w o
Wyznań Religijnych i Oświecenia
P u b l i c z n e g o .

W a r s z a w a

Dnia 18 stycznia 1934 roku

Nr.IV Szt-12171/33.

Prace konserwacyjne z zakresu zabytków malarstwa.

Na skutek prośby związków artystycznych, starających się o pozyskanie funduszów z Funduszu Pracy na zatrudnienie bezrobotnych artystów malarzy Ministerstwo poleca sporządzić i przesłać do dnia 1 marca 1934 r. wykaz tych zabytków malarstwa ściennego i stalugowego, które wymagałyby przeprowadzenia robót konserwacyjnych.

Należy wziąć pod uwagę dzieła nie tylko pierwszorzędnej wartości /te wymagają wykwalifikowanych restauratorów/ niezależnie od rodzaju zabytków /malarstwo ścienne, stalugowe/ i techniki a przytem wszelkiego rodzaju roboty konserwacyjne /oczyszczenie, utrwalenie i t.p./.

Do wykazu tego należałoby, o ile to możliwe, załączyć spis bezrobotnych, a nadających się do tego rodzaju pracy, artystów-malarzy.

Główny Konserwator
Jerzy Remer
/Jerzy Remer/

Otrzymują:

Urzędy Wojewódzkie - Oddziały Sztuki

w Warszawie
w Krakowie
we Lwowie
w Poznaniu
w Wilnie
w Lublinie
w Katowicach
w Łucku
Komisarjat Rządu m.st.Warszawy - Oddział Sztuki
w Warszawie, ul.Długa

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Wpłynęło dnia 30 STCZ. 1934
L.dz. Sk 2/27 Zał. ...
...wagi

99

L: Ar 2 8/21/34.

Wp.

Dwt

Wp.

Do Prześlebnego Kapituły Kolegiaty
W Stefana Almi Katedralnego
w Przemyślu
Księgi Pamiątkowe obr. tać.

W ostatnich czasach zwróciła się
możliwości odrestaurowania [illegible]
Zakrystyi Kapituły obrazów i kredytów
pozostałych [illegible] Fundacji Przez
pewnej ilości
Wniosku z tem [illegible] Prześlebnego
Kapituły Kolegiaty o łaskawe
W uwzględnienie
przesłanie do wiadomości
tut. Gabinetu Sztuki wykazu
Kilku najcenniejszych
obrazów, znajdujących się w tamt.
Muzeum Diecezjalnem,
przedstawiających sceny z życia
Chrystusa i XV i XVI. wieku,
które najbardziej domagają
się natychmiastowej konserwacyi.

Przemyśl dn. 17/II 34.

Kust. [illegible] 17.II

AK. 2 - 21 - 34

100

Starosta podhajecki
Nr. O - 10. Podhajce, dnia 3. lutego 1934 r.

Do
Urzędu Wojewódzkiego
/:Konserwator zabytków historycznych:/
we Lwowie

Upraszam o zawiadomienie, czy i w jakim stopniu, ruiny zamku w Podhajcach, posiadają charakter zabytkowy, gdyż chciałbym otoczyć je opieką i ewentualnie o charakterze zabytkowym może mi to ułatwić.

Równocześnie podaję do wiadomości, że na terenie gminy katastralnej Wolica koło Hołhocz, znajduje się 12 mogił /:kurhanów:/ prawdopodobnie pochodzących z czasów zmagań króla Jana III z nawałą turecko-tatarską około 1667 roku.-

Większość tych mogił znajduje się w lesie plebańskim oraz w lesie stanowiącym własność baronowej Marji Błażowskiej.

Faktem jest, że przed wojną, podczas orki w pobok jednej z mogił, wyorano krzywułę, którą wziął w przechowanie ówczesny właściciel folwarku Wolica, nadto w lesie zwanym „Okrągły garb" znajduje się niejednokrotnie stare monety i czerepy gliniane, wreszcie w lesie zwanym „Sidleckim" jest na górze bardzo głęboka studnia, która wedle wersji między ludnością Wolicy krążących, ma być wejściem czy wyjściem podziemnego kurytarza, ciągnącego się do Zaturzyna.

Upraszam o zawiadomienie, czy w tej sprawie robiono już poszukiwania oraz ewentualnie czy i kiedy Pan Konserwator zabytków zjedzie w tej sprawie celem stwierdzenia charakteru zabytkowego tych mogił.-

Starosta powiatowy:
/-/ H. Bogatkowski

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia - 5 LUT. 1934
Lit. K 2/22 zał. .....
waga .....

100

mp.

Do
Pana Starosty Powiatowego
w Podhajcach

W odpowiedzi na pismo tut. z dnia 3. lutego b. r. Nr O-10 Rozpoczynam, że do chwili obecnej w Zarwanicach stanowisko bezpieczeństwa celem w porozumieniu Resp. Prezydenta Rzeczypospolitej Vo opieki nad zabytkami, zgłaszam przeto o podanie do wiadomości tut. Oddziału Sztuki gdyż jako zainteresowanej, jako strzeżyciel odnośnej nieruchomości, celem wydania stosownego orzeczenia Konserwatorskiego, ~~wraz o~~ oraz o złożenie w formie stanu zabytkowej miejscowości w odnośnie miny.

V z dnia 6 marca 1928 r.

Pozatem zgłaszam o wydanie ~~odpowiedzi~~ wszystkich, mających na celu nie dopuszczenie do uszkodzenia przez ludność m. mogił z czasu wojen tureckich we wsi Wolica, do czasu wyjaśnienia Konserwatora Wojewódzkiego oraz tut. Urzędu archeologa, który zajmie się bliższem zbadaniem przedmiotu.

We wsi dn. 1/III 1928 r.
Ks. Ł.

AK. -2- 22 — 34

Starosta podhajecki

Nr. O - 10.

Podhajce, dnia 8. marca 1934 r.

Ruiny zamku w Podhajcach
i mogiły z czasów wojen
tureckich w Wolicy.
Na Nr. AK 2/33/34.
z dnia 1. marca 1934 r.

Urząd Wojewódzki
/:Konserwator:/
we Lwowie

Ruiny b. zamku znajdują się na dwóch parcelach.

Tabularnym właścicielem p. gr. 8/1 gm. kat. Podhajce, jest Inż. Jan Czyżewicz, właściciel dóbr Ściejowice p. Liszki ad Kraków, posiadaczem zaś tej parceli, jest „Polskie Towarzystwo Sokół" w Podhajcach.

Tabularnym właścicielem parceli gr. 259 jest Jakób Markus i Oskar Haber.-

Ruiny te są nieznaczne i w zupełnem zaniedbaniu.-

Starosta powiatowy:
w/z
/-/ Mr Zaleski

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 30 MARZ. 1934
MK 2/22.

L: MA-2/231/34.

Wp.

Do Wielkiego Rz. Kat.
Urzędu Prałatury
w Tłuszczkach
ad Halicz.

W myśl z podziękowaniem zwrotu
w kwocie 300 zł. ma odbiorcę:
Nie zdyskwalifikowany akt w sprz.
Kościoła parafij., Urząd Wojewódz:
Ni mniej mniej, że nie otrzy:
Miał dostęp wypadkowania
z Wyciąg odpowiedniej instrukcji.
Wypisz ks. Urzędu Wielkiego
Urzędu Prałatury do uwzględnienia
wydatku wszelkiego rodzaju malowania
otrzymywanego wydatku
na koszt wyżej podanej.

W Krakowie dn 5/IX 935

Ks. L.

102

Wp.

Do

Wielmożnego Ks. Kat.
Urzędu Parafjalnego
w Konkolnikach
ad Kalisz
do rąk Wielmożnego Księdza
Proboszcza Pawła Malickiego

Odnosząc się do prośby z dnia 14. lutego b.r. asygnuję Wam kwotę 300 zł. (Trzysta zł.) tytułem zasiłku na odnowienie polichromji ołtarzy w tamtejszym zabytkowym Kościele, przyczem wypłacenie z niniejszej subwencji należy ~~nastąpi~~ uzależniam od przedłożenia tut. Urzędowi najpóźniej do dnia 1. września b.r. z dołączeniem rachunków na całą wyżej podaną sumę.

Wp. II
Na odp. Wp. I.

1) Pani Wojewódzki
v Stanisławie

Zwracam się, że odnośne roboty winny być wykonane ściśle podług wskazówek Konserwatora.

KK. 2 - 23 - 34

2/ Najprzewielebniejszej
Kurji Metropolitalnej
Obrz. łac.
we Lwowie

3/ Pełnomocnictwo gminne
w Rohatynie
przesyłam do wiadomości

Urząd paraf. dnia 12/I 34.
Ks. L.

Do

Wysokiego Urzędu Konserwatorskiego

we

Lwowie.

Urząd paraf. ob. łać. w Konkolnikach

prosi o łaskawe udzielenie subwencji
na dalszą restaurację kościoła.

L:60/1934. Konkolniki dnia 14 lutego 1934.

Do

Swietnego Urzędu Konserwatorskiego

we L W O W I E.

Podpisany Urząd paraf. donosi uprzejmie, że roboty koło restauracji kościoła łać. w Konkolnikach rozpoczęte w roku 1932 postąpiły znacznie naprzód. Wyprawiono cały kościół zewnątrz, wymieniono wszystkie okna w liczbie 17 na nowe żelazne i na nowo je oszklono wymieniono w murach kościelnych około 2o.000 cegieł na nowe, przebudowano dwie ściany w kaplicy pod chórem, które były rozbite pociskami artyleryjskimi podczas wojny światowej i dano zupełnie nowy sufit, wyprawiono na nowo obie zakrystje i zbudowano około 100 mtr. sześciennych muru okalającego cmentarz kościelny. Koszt wykonanych robót wynosił około 15.000 złotych, który po odciągnięciu subwencji otrzymanej ze Swietnego Urzędu Konserwatorskiego w kwocie 300 zł. i składki otrzymanej od parafjan w kwocie około 2000 złotych, całą resztę pokryłem sam bądź gotówką bądź zaciągniętą pożyczką.

W roku 1933 i 1934 zabrano się do restauracji wnętrza kościoła. Odnowiono najbardziej zniszczony ołtarz Matki Boskiej kosztem 1500 zł. a obecnie restauruje się ambonę, która była w kompletniej ruinie, kosztem około 1300 zł.

Pozostają jeszcze do restauracji ołtarz główny, jeden ołtarz większy boczny i 4 mniejsze ołtarze boczne, których koszt restauracji według kosztorysu Pana Mielniczka ma wynieść około 12.000 zł.

Roboty koło restauracji kościoła odkładano z roku na rok aż przyjdą lepsze czasy, tymczasem zniszczenie postępuje dalej, tak, że robót dalej odkładać niemożna. Niedawno górna część ołtarza Serca Pana Jezusa zawaliła się zupełnie i szczęście że ludzi nie było w kościele, bo byłoby może na-


wet kogo poraniło.

Wobec tego, że koszt przy restauracji kościoła jest bardzo wielki, a restauracja wymaga ludzi fachowych, którzy muszą być lepiej płatni, podpisany Urząd paraf. nie mogąc znaleść nigdzie dostatecznych funduszów na roboty ani w drodze składek ani też w drodze przymusowej konkurencji, która w obecnych czasach jest niemożliwą do przeprowadzenia, zwraca się do Wysokiego Urzędu Konserwatorskiego z uprzejmą prośbą o łaskawe udzielenie wydatniejszej pomocy względnie subwencji na dalsze prowadzenie robót, które naprawdę nie cierpią dalszej zwłoki.

Urząd parafjalny obrz. łać.

Ks. Paweł Mikołajski
proc.





Wp.

do

P. N. Władysława Hlynicza
Konserwatora Okręg.

w Lwowie

Deleguje Pana do Rz. Kolinin
celem udzielenia rozkazów
w sprawie odnowienia relikwi-
arzy ołtarzy w tamt. Kościele
parafjalnym. Równocześnie należy
wskazać, jakie relikwie z groby.

Lwów dn. 16/IV 34.

Naczelnik Wydziału:

URZĄD PARAFIALNY OO. BAS
W UHNOWIE

L. 75.

Do Starszego Urzędu Wojewódzkiego
(Oddział Konserwatorski) we Lwowie.

W związku z pismem
Urzędu wojewódzkiego
L. A K. 2/24/1934 z dnia
21. sierpnia b. r. Urząd
parafjalny m. kat. w Uhnowie
przesyła szczegółowy
kosztorys rekonstrukcji
zniszczonej wieży dachowej
kościoła parafjalnego.

Uhnów 28. VIII 1934.

Starostwo Pow. w Kamionce Strumiłowej
Wpłynęło 29. SIER.
do L. Aa 1/468/34

AA. 2 - 24 - 34

Starosta powiatowy zawiadamia:
do L.dz. 1/1468/34 ✓
Kosztorys rekonstrukcji wieży
dzwonnej kościoła parafjalnego
r.kat. w Uhnowie. –

Rawa R. 1/8.934.

Sprawa Wojewódzkiemu
we Lwowie

przedkłada się.–

Starosta powiatowy:

Uhnów

(-) Hawrot.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia – 1 WRZ. 1934
L: Kk 2/24 zał. 1
waga

Uhnów

Kosztorys konserwacji
wieżyczki dzwonnicy

Zyp. I.

do Wielebnego Ur. Kat.
Urzędu Parafjalnego
w Uhnowie

W związku z nadesłaną prośbą o udzielenie zezwolenia na wykonanie wieży dzwonnicy na ~~kaplicy~~ fund. Telesforowym Wsi, której koszt wynosiłby 1629.50 zł wedle nadesłanego kosztorysu,

Urząd Wojewódzki zawiadamia, że z powodu otrzymania Przedstawienia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1924 roku w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1923 roku o uposażeniu nauczycieli, Pan Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zwrócił się do Urzędu o podanie do wiadomości, że nauczyciele otrzymujący w najbliższym czasie, pod warunkiem, że Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zwróci się do Urzędu o odpowiednie świadectwo na wypłatę dodatku.

Równocześnie zawiadamiam, że tut. Urząd nie otrzymał dotąd wyżej wymienionego świadectwa i odnośnej subwencji w kwocie 500 zł. na Kuratorjum atoli będzie wiedział, wypłaci mu przez Wielkiego Urząd do uwzględnienia wyżej wymienionego zaświadczenia odnośnych wniosków.

Przesyłam do wiadomości na powyższy temat w przedmiotowej sprawie.

W Łucku dn. 20/XI. 24.

Kurator:

Wyp. II. na odp.
Wyp. I.

Pani Kierownik Przedszkola
w Równem

Odpis.

Kosztorys

na konstrukcji więźby dachowej kościoła parafjalnego rz-kat. w Ukmowie.

Specyfikacja:

I. 1) Wymiana 2 więzarów t.j. trawów, przekrój 24/28 cm à 10·50 m długości, wyciągnięcie, odwiązanie i zaciągnięcie z pożądzeniem z konstrukcją m^3 1·50

materjał po 60 zł. . 90·00 zł
robocizna 80 " 120·00 "

2) Wymiana murłat 18/18 cm m 4·00 = m^3 0·14 po 50 7·00
robocizna mb 4·00 - 5·00 20·00

3) Wymiana trawów stężkowych z wyjęciem trawów wymienionych
mb. 6·00 po 5·00 30·00

4) Żelazivo t.j. klamry 20·00

II. Więźba nad głównąnawą

1) Wymiana trawów stężkowych na nowe o długg. 1·50, o wymiarze 24/28 cm dębowych
m^3 0·80 po 60·00 48·00
robocizna mb 10·50 50·50

2) Wymiana murłat 18/24 cm długg. 26 m m^3 1·00 50·00
robocizna mb 26·00 po 5·00 130·00

3) Wymiana krokwi na nowe o wymiarze 16/18 cm
à 14 m = m^3 0·40 po 70·00 28·00

Robocizna t.j. odwiązanie, wyciągnięcie i zaciągnięcie łączników z pożądzeniem z konstrukcyą
mb. 11·00 po 8·00 112·00

Do przeniesienia 705·50

zł 05·50

4) Wzmocnienie 2 tramów wyjątych zapomocą nowinnej rozporowej 2 belki 28/24 cm dług. 6·00 m 2 stupów 21/24 cm po 4·00 2 zastrzałów 18/24 à 6·00 4 klocków 10/18 à 3·00

razem kubatura 1·20 × 2 = 2·40

po 60·00 144·00

robocizna 64 mb po 4·00 256·00

5) Wyjęcie belki podciągowej pod środkowy słup dachowy górne z podwieszeniem słupa na długości 8·00 m do poziomu z podcięciem wszystkich stupów na tej długości z dodaniem krzyżaków i tramów 5/16 cm łączonych śrubami do stupów materjał 2·00 m³ po 60·00 120·00

robocizna 2·00 m³ po 80·00 160·00

6) Połączenie tramów zapomocą śrub z podciągiem górnym łącznie z klamrowaniem 60·00

zelazivo — 40·00

7) Wzmocnienie całej konstrukcji dachowej nad górną salą klamrami w ilości 160 szt. łącznie z robocizną i rusztowaniem 6·80 128·00

8) Przepasanie muru na stupy podporowe mb 8·00 30/30 cm

zamb — 2·00 16·00

Razem — 1629·50 zł

Lwów 14/IV. 1934 Arch. Wład. Jastrzębiewicz

m. p.

AR. 2 — 24 — 34

Starostwo Pow. w Rawie Ruskiej
Wydz. Ob. 28. SIER.
L. dz. 1/468/34

L: 107

Do

Wydziału Powiatowego Zdrojowiska
w Iwoniczu

Dział Konserwatorski
przy Starostwie w Rzeszowie

Stosownie do polecenia z dnia 26 maja
za 1934 l. Kr. 2/24/34 donosi się
niniejszem że restauracya Kościoła
zabytkowego w Haczowie. Wydatkowano
już przeszło 4000 zł. Kierownictwo
robót i dozór artystyczny spoczywa
i zapewne - może cały dach runie,
z braku funduszów. Warsztat
roboty zasadniczy wykonuje pod
kierownictwem architekta Konserwatorskiego
Pierwsza za Drzewa. Wydatkowano
jednakowo z innych wydziałów prac
Należy się do ukończenia roboty,
przy której wszystkie powyższe
roboty wniosły dużo
Zwrócenie zapomnianego na
i ustanowienie dozoru
Przez dobre robotę murarskie
wraz z materjałem wapiennym
z architektem wynosi 4000 zł.
wydano już 2000 zł brakuje 2000 zł.

URZĄD PARAFIALNY OO. LAC
W IWONICZU

7/8 1934

Starostwo powiatowe rawskie.
L: Aa 1/468 ex 34.

W sprawie restauracji kościoła zabytkowego w Ujmowie.—

Rawa R. 13 8.934.

Urzędu Wojewódzkiego
we Lwowie

Przedkładam.

Starosta powiatowy:
w.

Klimek
I: Baran:

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 14 SRP. 1934
L. dz. Ak 2/24 zał. .....
wpis —

Wyp.

Do Wielebnego Rz. kat.
Urzędu Parafjalnego
w Ujmowie

W związku z pisma Farat.
z dnia 7. sierpnia b. r. L: 407
o udzielenie zezwolenia uprzejmie o nadesłanie
wypełnionego Kontraktu na wykonanie zniszczonego
ołtarza bocznego w tamt. kościele parafjalnym.

Rawa dnia 21/VIII 934

Kons. Lf. 17. VIII

20/8

AA. 2 - 24 - 34

109

Starosta powiatowy rawski.

Rawa Ruska 4/II. 1934 r.


L: AA. 1/16/34.

Komitet restauracji Kościoła parafjalnego rz. kat. w Uhnowie-prośba o subwencję.

Urzędowi Wojewódzkiemu

we/ L w o w i e

przedkładam do decyzji i donoszę, że motywy naprowadzone w prośbie polegają na prawdzie, a sama prośba ze wszech miar zasługuje na uwzględnienie.



Starosta powiatowy:

Hawrot

/-/ Hawrot.

Ak. 2 - 24 - 34

Do

Wysokiego Województwa

(Kom. Kultury i Sztuki)

we Lwowie

:/ poncz Sanockie Starostwo

w Rawie ruskiej /:

Komitet restauracji

Kościoła paraf. w Ulanowie

Prosi o subwencję na

restauracje zabytkowego

kościoła.

– Kom. Kultury i Sztuki. –
prośba o subwencję.

Wysokie Województwo!

Komitet restauracji Kościoła paraf. w Uhnowie zwraca się z prośbą o subwencję na odbudowę. Roboty około restauracji kościoła rozpoczną się z wiosną. Obecnie Komitet przystąpił do zbierania potrzebnych na ten cel funduszów i materjałów. Naprawa Kościoła jest konieczną, a przypuszczalny koszt wynosić będzie około 10.000 zł.

Kościół w Uhnowie pochodzi z XVII. wieku. Jako szczególny typ wczesnego baroku uznany został przez Wojew. Konserwatora za zabytek. Wojna ostatnia zniszczyła częściowo kościół. Poprawiony tymczasowo w czasie wojny, coraz bardziej woła o gruntowną naprawę i konserwację.

Kościół tak, jak dawniej, tak i dziś jest ostoją polskości w żydowsko-ruskim Uhnowie. Ludność polska nieliczna a uboga nie jest w możności pokrywać tak wielkich wydatków. Daje co może – ale może nie wiele. Nie wystarczy fundusz zebrany, ani deklarowane kwoty; konieczną jest pomoc i subwencja na ratowanie tej zabytkowej pamiątki. I o tę pomoc zwracamy się do Wysokiego Województwa z gorącą prośbą. –

Uhnów dnia 2. II. 1934.

Za Komitet restauracji
Kościoła par. w Uhnowie:

URZĄD PARAFIALNY OB. ŁAC.
UHNÓW
WŁADZTWO W HRUBIESZOWIE
Data wpływu 7 - LUTY. 1934
L. aa 1/16/34

A.W.W.

L: M2/24/34.

Uhnin.

Rektoratu Parafialnego
Kościoła Ewangelickiego

Zarejestrowano z Wydziału
Rem. Budowl.
Lwów dn. 14.III.934
Inż. B. WELCZER
Kierownik Oddz. Budowl.

Roboty Remont. mogą być wykonane pod nadzorem Sprawnego Kier. Budowy.

V Na zasadzie art. 14 Rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 6. marca 1928. r. o obrocie nad ziemią (Dz. U. R. P. Nr 29. poz 265.)

V uiścić tysiąc

Wpp. I.

Do Komitetu Budowy Kościoła Ewangelickiego w Uhnowie do rąk Wielebn. Księdza Proboszcza Józefa Tyniowskiego

W myśl z pismem z dnia 2. lutego b.r. otrzymuje Parafia 500 zł. /pięćset zł./ tytułem zasiłku na Remont tamtejszego zabytkowego Kościoła Ewangelickiego z XVII. wieku. Gruntowanie i kopia mniejszej zabytkowej ~~przedtem~~ należy tut. Urzędowi najpóźniej do dnia 30. lipca b.r. z dołączeniem rachunków na mniej więcej podanej.

Równocześnie zatwierdzam V przedłożony ~~kosztorys~~ program robót, z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie należy wykonać należyte zabezpieczenie odnośnych zabytkowych, które z powodu dalszego ~~zniszczenia~~ groziłoby zawaleniem. Sprzęty nie ustanowione w kosztorysie, a które winny być zachowane w tamtejszej parafii. Projektowany zaś piec na tympanonach nie może wykonać poza profil Dachowy ~~zabytkowego~~ zabytku Kościoła, którego ~~zabytek~~ wygląd ~~zewnętrzny~~ nie zostanie zmieniony.

(należy zachować ściśle w dotychczasowej postaci)

Wpp. II na odp. wpp. I.

1) Pani Stanisławie Jarosławowej w Rawie Ruskiej
2) Najprzewielebniejszej Konsystorz Metropolitalnej obrz. tu.

Za Lwów

ad 1-2.

przedstawiam do rozkazu.
Lwów dn. 14/III-934
Za Wydział:

Kosztorys

Na odrestaurowanie Kościoła parafjalnego kat. w Ukmonie

Lp.	Wyszczególnienie	ilość w m.	cena jednostki	kwota	Uwagi
	I. Roboty murowskie				
	Uwaga: ceny niżej opisanych robót obliczone łącznie z dodaniem potrzebnych materyałów i wykonaniem do tychże rusztowań.				
1.	Rozebranie szczytu attyki we wzmiar 0·60 x 0·60 x 24 m z usunięciem gruzu poza obręb budowy m³	7·20	8·00	57·60	
2.	Rozebranie we wzmiar murów szczytowych nad zachrystją 0·30 x 0·60 x 14 m razem jak w poz. 1. m³	2·52	5·00	12·60	
3.	Wykucie przeciwległego muru fundamentowego od strony północnej kościoła wraz zamurowanie cegłą na zaprawie wapienno cementowej 0·30 x 1·00 x 30 m m³	9	50·00	450·00	
4.	Z murowanie szczytu rozebranej attyki cegłą na zaprawie wapienno cementowej 0·50 x 0·60 x 24 m	7·20	50·00	360·00	
5	Z murowanie szczytu nad zachrystją na zaprawie cem. 0·30 x 0·60 x 14 m				
6.	Zankrowanie ściany poprzecznej środkowej pod attyką ze żelaza taśmowego płaskiego grub. 6/15 mm. z poprzednim wykuciem obruw oraz zamurowaniem zaprawą cementową m²	2·52	45·00	113·40	
7.	Wykonanie posady na attyce z dokładnem usunięciem istniejących gzymsów wraz pilastrów zaprawą wapienno cementową z dodaniem do 1 m³ zaprawy 150 klg cementu 15·40 x 6·00 + 15·40 x 4·00 m²	153·00	10·00	1530·00	
8	Wyreperowanie attyki od strony zachodniej ale z djęciem z miejscach potrzebnych zepsutego muru oraz odbiciem miejscami z mocną wyprawy, wykrobanie murowanie tego miejsca, wyreperowanie gzymsu wyzarowaniem pilastrów oraz pobielenie wapnem koloru szarego z dodaniem pokostu 10·60 x 6·00 + 10·60 x 4·00 m²	106·00	5·00	530·00	

L.p	Wyszczególnienie	ilości w m.	cena jednostkowa	Suma	Uwagi
9.	Wyreperowanie ścian zewnętrznych nie ukończonych poprzedniej rekonstrukcji tzn: a murowanie cegieł przegniłych z gzymsach wieńcowych i kapitelowych, wyreperowanie gzymsów oraz wykonaniem nowych w miejsce całkowicie zepsutych, wyreperowanie i wyczyszczenie ścian i pobielenie wapnem kolorem z dodaniem w pokoju z poprzednim oczyszczeniem z mchu i oczyszczeniu 68'00 × 14·00 + 12'40 × 7·00	m^2	1038·00	5·00	5,190·00	
10.	Wykucie ościeży otworów z murach zbrojnych oraz zamurowanie końców płatwi i belek	szt	8	3	24·00	
	II. Roboty ciesielskie					
11.	Wyjęcie zepsutych dwóch belek i w miejsce tych założenie nowych z drzewa sosnowego z poprzednim wykonaniem gniazd pod krokwie i szturbanty mierzone w przekroju $^{22}/_{25}$ 11 m dł. + $^{22}/_{25}$ × 9 m dł.	m^3	1·10	60·00	66·00	
12	Wykonanie i założenie pięciu sztuk płatwi po 7 m długości celem wzmocnienia istniejących płatwi przy klamrowaniem krokwi i belek $^{32}/_{24}$ × 35 m	m^3	2·69	60·00	161·40	
13	Wyjęcie dwie pary krokwi i w miejsce tych założenie nowych z drzewa sosnowego $(^{16}/_{18}$ m × 13 m + $^{16}/_{18}$ + 13 m) + $(^{16}/_{18}$ m × 8 m + $^{16}/_{18}$ m × 8 m)	m^3	1·20	100·00	120·00	
14	Wycięcie i naszlukowanie oraz zklamrowanie płatwi w czterech miejscach kantówkami około 2·50 m długich śrood. $^{22}/_{24}$ cm	ryc.			200·00	
15	Wykonanie oraz założenie 16 szturbantów długości od 1·50 m do 4 m z drzewa sosnowego przekroju $^{16}/_{18}$ cm. oraz umocowanie nowych naruszonych szturbantów gwoździami i klamrami	ryc.			100·00	
	III Roboty blacharskie					
16	Zerwanie blachy w miejscu potrzebnym do wykonania rusztowań, wyciągnięcie płatwi i belek na zbrojnych oraz zpowrotnem zakrycie w dodaniem nowej blachy					

Lp.	Wyszczególnienie	ilość w m.	cena jednost.	Suma	Uwagi
	około 100 klg. polutowaniem dziur nowo powstałych i istniejących nad nawą przebiciem i zaklepyż	ryczt.		300·00	
	IV Roboty betoniarskie				
17.	Wykonanie z płyt cementowych lub betonu w stosunku 1 cementu 2 piasku rzecznego 4 kamienia łamanego naierzchnię na attykach o grubości 10 cm.	m² 18	10·00	180·00	
	V Roboty ślusarskie				
18	Wykonanie trzech okien prostokątnych 100/04 z żelaza płaskiego 40 mm grubego ze skrzydłami oliwionemi dwuramnatz w raz z oszkleniem szkłem 3 mm i pomalowaniem	szt 3	35·00	105·00	
19	Wykonanie czterech okien okrągłych o średnicy 0·60 m reszta jak w poz. 18	szt 4	25·00	100·00	
20	Wykonanie anikier ze żelaza płaskiego o przekroju 60/15 mm. 2 k m².	ryczt.		20·00	
		Razem		9,879 zł.	

Uhnów 5 lutego 1934 r.

ADAM NAPORA
Koncesjonowany
majster murarski
w UHNOWIE

Adam Napora

Kosztorys

Na remont perkonu dla rzeźniczego cmentarza Rzymsko-Katolickiego parafji rzym. kat. w Uhnowie

Lp	Wyszczególnienie	ilość	cena jednostkowa	kwota	Uwagi
	I Roboty murarskie				
1.	Rozebranie muru dawnego cmentarza Rzymsko Kat (perkan) 10m x 0.60 x 3.00 z wyjęciem gruzu i z oczyszczeniem miejsca m³	18	3.00	54.00	
2.	Rozebranie nierozbitych resztek szczytu muru przegniłego 0.30 x 0.60 x 60.00 m³	11.60	3.00	34.80	
3	Z murowanie rozebranego muru i nierozbitych resztek szczyt cegłą na zaprawie zapiaskowanej cementowej z dodaniem potrzebnych materjałów i rusztowań 10.00 x 0.60 x 3.00 + 0.30 x 0.60 x 60.00 m³	29.60	30.00	888.00	
4.	Z murowanie trzech szkarp celem wzmocnienia muru (perkonu) $\frac{10 \times 1.00 \times 3.00}{2} \times 3$ m³	4.50	30.00	135.00	
5	Odbicie starego tynku z oczyszczeniem miejsc i zmurszałych cegieł z wyłynkowaniem zaprawą zapiaskowaną cementową 150m x 2.60 m²	390.00	1.50	585.00	
6	Wykonanie płyty cementowej jako przybycie perkonu z cementu w stosunku 1:2:6 70m x 0.80 m²	56.00	6.00	336.00	
	Razem			2032.80 zł.	


Uhnów, 5 lutego 1934.

ADAM NAPORA
Koncesjonowany
inżynier miernik
w UHNOWIE


Adam Napora

Widok dwóch elyk oraz części Kościoła z Ulnowie

Widok elyki oraz części Kościoła
od strony zachodniej




Elyka środkowa



Skala 1:100

Widok elyk z boku oraz części Kościoła
od strony południowej.



I/II. 934. rys. Adam Napora

ADAM NAPORA
mgr inż. architekt
w ULANOWIE

Urząd parafjalny ob. łac
w Monasterzyskach

117

Monasterzyska dnia 22 lutego 1934.

L.98/34
Sprawa zasiłku
na konserwację.

WYSOKI URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI

(Konserwator)

WE LWOWIE

Na pismo z dnia 19.II.b.r. L.AK.2/26/34 donoszę, że na wiosnę 1934 r.przygotowuje się dopiero instalacja elektryczna w Kościele. Na malowanie Kościoła i restauracje ołtarzy nie ma jeszcze żadnych funduszów i niema nadziei na zebranie ich w tym roku, zwłaszcza w sumach podanych w ofertach ze Lwowa. Nie wiem, wjaki sposób spełnić warunki przywiązane do zasiłku w kwocie 500 Zł. asygnowanych przez Pana Konserwatora dla tut. Kościoła.

ks. A. Joniec
prob.

(ks. A. Joniec)

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 24 LUT. 1934
Lit. K 2/26 zał.
waga

Wp

Do Wielebnego Dziekana
Proboszcza A. Jońca
w Monasterzyskach

W odpowiedzi na pismo z dn. 22. lutego b. r. L: 98/34. Komunikuję: Nie, że z życzeniem tut. Urzędu tu Sztuki Użytku ale z wierzchu jeszcze wtedy przystąpić Ksiądz Proboszcz do ~~Restauracji~~ Konserwacji całości wnętrza ołtarzy.

Monasterzyska.
Konserwacja wnętrza ołtarzy.

V Rtwie znajduje się w stanie dalekim pomyślnego wyzdrowienia.

z kancelaryjnym Rozkazu Departamentu V Oddziału Jędrzejowskiego z różnych względów nakazy powyższe nie mogły być w należytych terminach wykonane, i przesłano o zwrot nadesłanej wiadomości do rąk Komisarza, jednakże tut. Urząd zawiadamia o odbytej kwarcie z krajem wraz z dodatkowym. Różno: Czesław Jędrzejowski Zecice Wielkie Przed Prokurator wydział stronną akcję, celem Zebrania dostatecznych dowodów na Ojca wyżej wymienionych, a Komisarz nadesłali w/wymienione Ojca odpowiednie zeznania na należyte zabezpieczenie odnośnych dokumentów.

Wydano dnia 28/II 34

Kons. [illegible] 28.II

Ak. 2 – 26 – 34

L: AR. 2/26/34.

Mwp

Do

Wielebnego Xiędza
Proboszcza Antoniego Jońca

w Mławie

Mława

Zaręcz na
Konserwację wnętrza
kościoła.

Wzywa się niniejszem Radę
500 zł. (pięć set) Fundusz zarządu
na odbudowę wnętrza kościoła
wraz z ołtarzami i figurami
drewnianemi we tut. Kościele
parafjalnym i Zarządzenie,
że celem wstępu [illegible]
będzie wydane pod ścisłą
kontrolą Konserwatora przez
osobę, odpowiednio do tego
rodzaju pracy uzdolnioną.
Oczekując nadesłania
stosownych wniosków, uprzedzam
o budzącej odpowiedniej akcji,
mającej na celu zebranie
potrzebnej kwoty na przeprowadzenie Konserwacji
wnętrza kościoła wyżej, aby
w miesiącu lutym b.r.
można było przystąpić do
należytego zabezpieczenia
i odnowienia wnętrza
ołtarzy. Wyrażam

7 odrzielnej nabożeńs. przełożyć
celerij tut. Urzędowi do dnia
1. sierpnia 1934. r. + dołączenie
akt wydalenia na Rosję
wyżej wzmiąg.

(wyp. II) do odp. - wyp. I.

1) Pani Wojnarski
v Tarnopolu

2) Pani Stanisław Świątkowska
v Brzeżanach

3)

od 1-3.

Najprzewielebniejszej
Rzym. Metropolitalnej
Kurii Arcyb.
we Lwowie
ul. Ormiańskiego.

Przesyłam do wiadomości.

We Lwowie dnia 19/II 934

Kanc. [signature] 17. II

AK. 2 - 26 - 34

L: dz 2/28/34.

Tudorów

Przeniesienie starej cerkwi drew. do Czerkaszczyzny.

wp. I.

Do Wielkiego Ur. Kat. Urzędu Parafjalnego w Tudorowie pow. Kopyczyńce

Na prośbę z dnia 20 lipca b.r. udzielam na zasadzie art. 4 b Rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6. marca 1928 r. o opiece nad Zabytkami (Dz. U. R. P. Nr 29. poz. 265.) pozwolenie na przeniesienie starej cerkwi drewnianej z r. 1732. z Tudorowa do Czerkaszczyzny w powiecie czortkowskim pod warunkiem, że kontakt cerkwi i charakter stylowy nie doznają żadnej zmiany. Po odbudowie starej cerkwi należy przesłać fotograficzne zdjęcie tejże.

wp. II na odp. wp. I

Kserokopia

Zał: 2 plany i 3. zdjęcia

1) Urzędowi Wyznaniowemu w Tarnopolu
2) Pani Starościnie Grodzkiej w Kopyczyńcach
3) Pani Starościnie Grodzkiej w Czortkowie

— 34 —

Wniosek z obrad Rządzącej Delegatury Grodzkiej

od 1-3.

Prosztytem do wiadomości.

W dniu dn. 9/VIII. 34

Kons.

AH. 2 - 28

Do

Świetnego Urzędu

Wojewódzkiego

Oddział Sztuki i Kultury

we

Lwowie

Komitet Parafjalny Bekawnszyzny
ks. J. Romanowski i wojciech Brockow
jako przewodniczący i sekretarz

proszą o udzielenie
pozwolenia na roz-
biórkę i przeniesie-
nia Starożytnej urkwi
z Tudorowa do Bez-
kawnszyzny. -

Załączników: 1

Do

Świetnego Urzędu Wojewódzkiego
Oddział Sztuki i Kultury

we Lwowie

Do l. AK 2/7/33 z dnia 9.2.1933. podpisany komitet parafjalny w Czerkawszczyźnie prosi Św. Oddział Sztuki i Kultury o konkretne pozwolenie na przeniesienie cerkwi ~~starożytnej~~ z Tudorowa pow. Bóbrka do Czerkawszczyzny popierając prośbę swoją;

1) 3-ema egzemplarzami planu sytuacyjnego miejsca, na którym ma stanąć przeniesiona cerkiew.
2) 3-ma fotografjami cerkwi zewnątrz,
3) 4 " " dzwonnicy
4) 4 " " cerkwi wewnątrz
5) oraz planem cerkwi z Tudorowa 2 egzemplarze.

i 6) zobowiązaniem, że komitet przeniesie i odbuduje w tym samym stanie - t.j. gontem pokryje i t. d.

Zobowiązanie powyższe ad 6) złożył komitet poprzednio już.

Przytem zaznacza się, że komitet zapłacił część kupna cerkwi i poniósł koszta, przeto prosi uprzejmie o jak najrychlejsze nadesłanie pozwolenia. zbiorom

cerkwi i dzwonnicy w celu przemierzenia, postawienia i zaberpieczenia rabyzków przed jesiennymi deszczami na miejscu.

Czerkawszczyzna dnia 20. lipca 1934.

Za komitet parafjalny

Mańczuk Tyszkiewicz

sekretarz

ks. Jan Romanowski
administrator parafji
Zagiełnica Stara
p. Zagiełnica.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia – 1 SRP. 1934
L: Mk 2/28 zał. [illegible]
waga 80 g

Do

Kuratorjum Ochrony Zabytków

we Lwowie

Podpisany Komitet parafjalny filijalnej cerkwi w Czerkawszczyźnie por. Czortków prosi Świetne Kuratorjum Ochrony Zabytków o pozwolenie przeniesienia i pobudowania zabytkowej cerkwi z Tudorowa do Czerkawszczyzny z tem że podpisany komitet zobowiązuje się rozebrać i złożyć cerkiew w takiem wyglądzie, rozmiarze i wysokości, jakie posiada obecnie nie zmniejszając ani dodając miejsca lub zabudowania.

Do udzielenia pozwolenia przemawia ta okoliczność, że parafja Tudorów por. Kopyczyńce, wybudowała nową cerkiew, o którą dbać będzie powinna - że dodatkowe dokończenia kosztują gotówkę, jakiej nie może wydać na

/. /. /.

nowy duch, który jest konieczny do zabezpieczenia przed zniszczeniem. Parafjanie Czerkawszczyzny pójdą prędko w jak najkrótszym czasie przenieść cerkiew, postawić na porządnych warunkach u siebie i nakryć dachem gontowym, żeby nie niszczyła się wewnątrz. Wszystkim przyszło się zobowiązanie i plan cerkwi w Tudorowie.

Czerkawszczyzna dnia 25. lutego 1934.

Załączników 2.

Za komitet:
ks. Jan Romanowski

Andrzej Dzięcioł
Elżbieta Bieniek

Do

Kuratorjum Ochrony
Zabytków
przy Województwie Lwowskim

we Lwowie

Komitet parafjalny Czerkawszczyzny
powiat: Czortków

prosi o pozwolenie
rozebrania i zbycia
cerkwi zabytkowej
w Tudorowie.

Zdzienicki L.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia - 2 MARZ. 1934
Ak 2/28. zał. 1
waga

Do

Kuratorjum Ochrony Zabytków

we Lwowie

Zobowiązanie.

Podpisany komitet parafjalny Czerkawszczyzny pow. Czortków zobowiązuje się przeniesiony stary ~~cerkiew~~ zabytkowy z Tudorowa do Czerkawszczyzny w niezmienionym stanie odbudować i pokryć gontami - stworem - postawić cerkiew zabytkową w takiem wyglądzie w Czerkawszczyźnie, jaki ma w Tudorowie, i zabezpieczyć ją przed zniszczeniem dobrym dachem i silniejszym fundamentem murowanym.

Czerkawszczyzna dnia 23. lutego 1934.

Członkowie komitetu parafjalnego wybrani i zatwierdzeni Starostwem w r. 1931.

Ks. Jan Romanowski
proboszcz

Mikołaj Biriuk

Andrzej Dzierżan

Jędrzejowica Stara
od Czortków

Kolorowód prawdziwości podpisów wyżej wymienionych członków parafjalnego komitetu przyznaje.

L. dz. 112. 2/7/33.

Tudorów

Przeniesienie cerkwi
dnia 7 r. 1732 do
Cerkawszczyzny.

Wpisano

We księdze dn. 9./II. 33.
Kons. 4 f. 9. II

112. 2 - 7 - 33

Wp.

Do
Wielebnego Księdza Teofila
Sonienickiego
Greko-kat. Proboszcza
w Tudorowie
pow. Kobryńskie

W odpowiedzi na pismo ~~bez~~ dn.
z dnia 15. stycznia b. r. L. dz.
oświadczamy, że tut. Oddział
Sztuki i Kultury mógłby
się zgodzić na przeniesienie
starej zabytkowej cerkwi
~~z r. 1732~~ z Tudorowa do
Cerkawszczyzny pod tym warun-
kiem, że będzie ona
w niezmienionym
stanie zabezpieczona i
gontem pokryta. decyzji
W razie ~~pozytywnej~~ ~~decyzji~~
~~odmownej~~ winien Komitet
przedłożyć wystąpić
z Konkretną prośbą do
tut. Urzędu Wojewódzkiego i
załączyć: parafialne zdjęcia
fotograficzne cerkwi
zewnątrz od strony ołtarza
oraz wewnętrzne.

33

L. 8.

Rozbiórka.
Starej drewnia
nej cerkwi w
Jałowyżu z.
r. 1732 powiat
Kopyczyniec

Przepisanie
tejże do Czer
kawszczyzny
D. 93. K. parafii
Stara Jagielon
ca D. Czortków

Wysoka Kuratoryjo Starostwowa!

Tutejsi parafianie gr. k. wzięli sobie postarali się pobudować z dobrabolnych datków cerkiew murowaną z kamienia na miejsce starej cerkwi drewnianej o tyle, że cerkiew nowa jest prawie na ukończeniu. Zamiast parafialnej za- miast stara drewniana Cerkiew z przedmiotami parafii Stara Jagielonia z Czerkawszczyzny do gr. k. pisanym gr. kat. obrządku należącym do gr. k. cerkwi potrzebują pieniędzy.

Istniejąca drewniana Cerkiew pobudowana w Jałowyżu w roku 1732 i poświęcona została dnia 30 Maja r. 1732. Jest to prawdziwie zabytk. Jednak, jak do rysunek jej tutaj przedłożony, nie przedstawia nic nadzwyczajnego. Rysunek tejże cerkwi wykonał p. D. Ilyjew architekt z Kopyczyniec.

Ponieważ ludzie z Czerkawszczyzny mają zamiar tutejszą cerkiew kupić i zabrać ją do siebie i z niej pobudować świątynię dla swego użytku a ludzie tutejsi na dokończenie budowy potrzebują pieniędzy w takim położeniu, przeto podpisany zapytuje Wysoką Kuratoryję Starostwową, czy

/.

kultowi parafianie mogą zachować na
pozwolenie na rozbiórkę swej drewnianej
cerkwi po ukończeniu budowy nowej cer-
kwi murowanej i czy parafianie z
Czerkaszczyzny w swoim czasie mogą
zachować na pozwolenie na zabranie
stare cerkwi do siebie, gdzieby z niej
postawiliby swoją świątynię dla swe
go użytku.

Uprasza się przeto Wysoką Kura-
torję o łaskawą odpowiedź w tym
względzie i po tem bardziej, aby wiedzieć
co robić i jak podług tego mają się
zastosować ludzie w Czerkaszczyz
nie.

Tudorów Dnia 15 Stycznia
1933

Ks. Teofil Sowiewicki
ad. kat. proboszcz

Akt 30 ...
501/4 ...

1 Załącznik
pod A.

proboszcz

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wpłynęło dnia 19 STCZ 1933
L. Akc 2/7 zał. 1
Waga

Urząd Wojewódzki w Tarnopolu

L:Pr.1269/30. Tarnopol,dnia 30 czerwca 1930.

Tudorów - sprzedaż cerkwi:

Urzędowi Wojewódzkiemu / Oddział Sztuki i Kultury/

we

L w o w i e

przesyłam w związku z tamt. pismem z dnia 2 maja 1930 r. L:AK./251/Kons.Jan świadczy pismo gr.kat. proboszcza z Tudorowa przeniesienie cerkwi zostało postanowione przez miejscowy Komitet parafjalny ze względu na brak funduszów na budowę nowej cerkwi,którą zaczęto budować w 1928 r.a która jest już prawie na ukończeniu.

O ile przeniesienie starej cerkwi nie miałoby nastąpić,

./.

musiałby być wydane zarządzenia, co do poprawy dachu tej cerkwi, która została zbudowana w r.1732 z drzewa dębowego i jest krytą gontami.

Za Wojewodę:

/ Kunzek/
Radca Wojewódzki.

251/30
3133/2

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Weszło dnia - 7 LIP. 1930
L. Dk 419 Kiero. z.l. 7

T

L. 65.

125

Wysoki Lwowski Urząd
Wojewódzki!

Do pisma L. Ak. 313 z dnia 27 czerwca 1930
Niżej podpisany, że istnieje nadal zamiar
sprzedaży miejscowej cerkwi drewnianej i prze-
niesienia tejże z Sudkowa do Czerkaszczyzn-
ny pod Jezupolem. Stan prow. Czertkiew aż po-
przednich dokonaniu szczegółowych zdjęć ar-
chitektoniczno-pomiarowych i fotograficznych
wedle polecenia Starostwa Powiatowego w
Kopyczyńcach L. 2303 z dnia 20 czerwca 1930.

Tudorów dnia 4 lipca 1930

Ks. Teofil Siwiewicki
gr. k. proboszcz.

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Weszło dnia - 7 LIP. 1930
Liczba
Waga

do Ak 419/Sucha.

T

L. 44.

Wysoka Kuratorja państwowa
sztuki kościelnej!

Jeszcze dnia 18 marca b. r. doszedł tutejszy Urząd parafjalny pod l. 22 plan budowy tutejszej cerkwi wypracowany przez p. Andrzeja Zelendyszа architekta z Tarnopola w dwóch egzemplarzach wraz planem sytuacyjnym p. Dijewa z Kopyczyniec dotyczącego zatwierdzenia. Dotąd jednak nie mam żadnej wiadomości, czy z tymi planami stało. Gdy tymczasem budowa tutejszej cerkwi rozpoczęta przed paru laty przez p. Andrzeja Zelendyszа znacznie postąpiła na przód, upraszam Wysoką Kuratorję państwową o łaskawe zatwierdzenie powyższego planu budowy świątyni i o przysłanie tegoż, ponieważ mi chodzi o to, aby kościelna budowa tejże była zabezpieczona przez konkurencyjne przyznanie, również aby stara cerkiew drewniana była jako antyk zakonserwowana.

Tuligłów dnia 15 maja 1930

Ks. Mikołaj Gerasimiuk
Kat. Proboszcz.

126

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Weszło dnia 20 MAJ. 1930
L. Ak 313 / zał. Kons. waga

189/30

Wej. Tarnopole 5/5

wys.

Do Wielebnego Gr. Kat. Urzędu Parafjalnego
w Tudorowie
pow. Złoczyńce.

Na pismo z dnia 17.V. 930. l: 44. zawiadamiam, że płacy Wielebny urzędu cerkwi w Tudorowie winne wnieść zażalenie ze stanowiska etatystycznego i odesłane do Urzędu Wojewódzkiego w Tarnopolu, jako władzy kompetentnej do wydawania konsens ~~dot. budowlanych~~.
Przy tej sposobności upraszam o wyjaśnienie, czy istnieje nadal jeszcze zarząd gminy miejscowej, cerkiewnej.

We wsi dn. 26/VI 930

Kons. [illegible] E.VI.

Weszło	12/6 193	
Odpisano	/ 193	
Sprawdzono		
Wysłano		

Tu 313 Kons 30

L:Pr.1269/30. Tarnopol, dnia 24 marca 1930.

Sprzedaż cerkwi zabytkowej w Tudorowie.

Urzędowi Wojewódzkiemu

Oddział Sztuki i Kultury

we L w o w i e

przesyła się do wiadomości i zaopinjowania z nadmienieniem, że w niniejszym wypadku zachodzi prawdopodobnie omyłka o tyle, że nie gr.kat.Komitet parafjalny sprzedał zabytkową cerkiew w Tudorowie, nie posiadając legitymacji w tym kierunku. lecz raczej był wykonawcą woli proboszcza względnie władz kościelnych.

W tej sprawie zażądano bliższych wyjaśnień od właściwego Starosty powiatowego.

Z a W o j e w o d ę :

/Kunzek/
Radca Wojewódzki.

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Weszło dnia 28 MARZ. 1930
l. dk 198 zał. Kwit.
waga

O d p i s !

Starosta powiatowy w Kopyczyńcach.L:61/tjn. Kopyczyńce dnia 17 marca 1930 r. Sprzedaż cerkwi w Tudorowie pochodzącej z XVII w. Do Urzędu Wojewódzkiego Pr. w Tarnopolz. Donoszę,że Komitet parafjalny w Tudorowie tut.powiatu sprzedał mieszkańcom Czerkawszczyzny w powiecie czortkowskim starą drewnianą cerkiew zabytkową za cenę 200 dolarów z równoczesnem pobraniem zadatku w wysokości 50 dolarów.Ponieważ cerkiew wspomniana stanowi zabytek pochodzący z XVII w. proszę o dalsze zarządzenie w celu niedopuszczenia do rozebrania jej. Równocześnie donoszę,że gr.kat.Komitet parafjalny z Tudorowa nie zwracał się w tej sprawie do tut.Starostwa. Z p.Starosty powiatowego Mr.Zając w.r. Referendarz

---

Zarząd Gminy Iwanowice

L. 279

Iwanowice pluia 25/III. 1929

W sprawie stosowania przepisów o ochronie roboty kobiet.

Do

Starostwa powiatowego

w

Krzeszowicach

Stosownie do polecenia Starostwa z dnia 9 lipca 1919 L. 7849/29 donoszę, że w lud. gminie Iwanowice znajduje się trzy fabryki cukierków. Kierownictwo tych fabryk nie zgłosiło dotychczas Komisarzowi pracy Urzędnikowi Okręgowemu w Krakowie, ani też urzędowi gminy

Zarząd

7 / VI/5

129

STAROSTA POWIATOWY
w KOPYCZYŃCACH

L. 7849/7

Kopyczyńce, dnia 31.lipca 1929 r.-

W spr.dopilnowania przepisów
o ochronie zabytków.
Na reskr.z 3/6 1929 L:Pr.1996.

Urzędowi Wojewódzkiemu Pr.
w/ Tarnopolu

przedkładam do dalszego zarządzenia.-

STAROSTA POWIATOWY
/:WŁ. JANOWSKI:/

URZĄD WOJEWÓDZKI W TARNOPOLU
Wydział Prezydjalny
Wpłynęło dnia 8/VIII 1929
L.Pr. 2699 Załączn. 1
Waga:

L.Sr. 2699/29
Budowa cerkwi
w Tudorowie.

Odp. Pilne

Tarnopol, 22 sierpnia 1929 r.

Urzędowi Wojewódzkiemu
/Oddział Sztuki i Kultury/
we Lwowie

Wpłynęło I

Do Starostwa
w Kopyczyńcach

W związku z tamt. pismem z dn. 31/7 29 l: 7849/I proszę ojaka najrychlejsze przysłanie tut. Urzędowi projektu nowej cerkwi w Tudorowie celem dodatkowego zaopiniowania pod względem estetycznym i architektonicznym. W przypadku proszę bezwarunkowo nie zezwalać na budowę nowych świątyń według projektów niezatwierdzonych uprzednio przez tut. Urząd.

Wpłynęło II, na odpis I

Urząd. Woj. w Tarnopolu tamt. przedkładam do wiadomości na pismo z dn. 12/8 29 L.Pr. 2699/29 z prośbą o wydanie stosownych zarządzeń.

Lw: 30/12 29

Kopo.

Do Starostwa w Kopyczyńcach.
Przysłanie projektu.
Do Urzędu:
Sztuki

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wpisano dnia 19. SRP. 1929
L. A Sz. 1334 kons. 1
waga

14/XII tel. S.J. 16/12

L. dz. 198/Kons 1950

130

Pilne

Wyg.

Do Urzędu Wojewódzkiego
w Tarnopolu

W odpowiedzi na reskrypt z dnia 24. III. 1950 r. L. Pr 1269. prosi o udzielenie tut. Urzędowi bliższych wyjaśnień w sprawie stanu konserwacji zabytkowej cerkwi w Tudorowie i zażądanie od odnośnego Urzędu szczegółowego zdania sprawy o przedmiocie tego objektu. Przy tej sposobności zwracam się ewentualne udzielenie pozwolenia na przeniesienie cerkwi z Tudorowa do Cerkawszczyzny mogłoby nastąpić jedynie po uprzednim dokonaniu

Wpłynęło 1184
Odpisano
Sprawdzono
Wysłano 19/4 53

Fak. Jar Tar

nevelátorný zdejší archivní textově-
kritický a fotografický.

Dr Lumír dne 17/IV. 1891

kons. Hf. 16. IV.

131

L: Adk. 251/Kuw 1930

Wys.

Pilne

Do Urzędu Wojewódzkiego
w Tarnopolu.

Na reskrypt z dnia 16. IV. 1930.
L: Pr. 1269. donoszę, że do
tut. Urzędu nie wpłynęła dotąd
prośba o przeniesienie starej
drewnianej cerkwi z Tudo-
rowa do Czerkaszczyzny.
Komitet parafjalny przedłożył
jedynie plany budowy
nowej. Przeniesienie starej
cerkwi do Czerkaszczyzny
byłoby tylko wówczas możliwe,
gdyby okazało się że jest ona
stanowczo zbyt zniszczona na

Weszło	2/5 1930
Odpisano	/ 193
Sprawdzono	/ 193
Wysłano	

131

pomieszczenie mierniczych,
a Urzędowi parcjalnemu
brak odpowiedniej sali dla gości
na należytą konserwację
tego objektu.

We Lwowie dn. 2/V. 1920.

Konserwator: 2.V.

Urząd Wojewódzki w Tarnopolu.

L:Pr.1269/30. Tarnopol, dnia 16 kwietnia 1930.

Tudorów - sprzedaż zabytkowej cerkwi.

Urzędowi Wojewódzkiemu Oddział Sztuki i Kultury

we

Lwowie

przesyłam do wiadomości w ślad pisma z dnia 24 marca 1930 L:Pr.1269 z zapytaniem, czy podanie o jakiem wyżej mowa wpłynęło do tamt. Urzędu Wojewódzkiego.

Proszę również o wyrażenie opinji w sprawie ewentualnej rozbiórki i przeniesienia cerkwi.

198/30

Za Wojewodę:

/ Kunzek/
Radca Wojewódzki.

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wpłynęło dnia 17 KW. 1930
L. Ak 251/ zał. 1
wł.

O d p i s !

Starosta Powiatowy w Kopyczyńcach L:61/Tjn.Kopyczyńce,dnia 8 kwietnia 1930. Sprzedaż cerkwi zabytkowej w Tudorowie.Na L:1269/Pr.z 24.III.1930 r.Urzędowi Wojewódzkiemu Pr. w Tarnopolu. donoszę,że zabytkową cerkiew w Tudorowie sprzedał miejscowy proboszcz Teofil Sonewicki w porozumieniu z Komitetem cerkiewnym.Cerkiew ta ma być zabrana do Czerkawszczyzny po ukończeniu budowy nowej cerkwi w Tudorowie oraz po uzyskaniu zezwolenia odpowiednich władz o które podobno stara się miejscowy proboszcz.O wniesieniu wspomnianego podania o zezwolenie na sprzedaż cerkwi i przewiezienie jej do Czerkawszczyzny tut.Starostwo dotychczas nie zostało zawiadomione. Odpis zawartej umowy dołączam. Starosta Powiatowy : Janowski w.r.

Odpis z odpisu!

Tudorów, dnia 4.lipca 1929.

Uhoda spysana w sprawi prodaży staroji cerkwy z Tudorowa do seła Czerkawszczyzna powit Czortków.-Prysutni zi strony hromady Tudorów i Komitety cerkowni: o.T.Sonewyckyj, Hryń Hanczaryk, Stefan Miszczanczuk z poza Komitetu: Teodor Kicińskyj, Hryń Kramarczuk, Iwan Nakoniczewskij.Zi storony hromady Czerkawszczyzna prsyutni: Sylwester Kubiw, Jakiw Winnik, Andrij Dżydzan, Juljan Kucij, Hryhorij Szkwarok.Pidpysani Komitety seła Tudoriw prodajut staru cerkwu t.j.budynok /stiny i dach/ bez nijakych prynależnostyj z urjadżenia cerkownoho za cinu 200 /dwista dolariw amer./.Czas widdania staroji cerkwy z Tudorowa do Czerkawszczyzny i jeji perewezenia uzależniajetsia wid ślidujuczych usłowij: Jesłyby Wseśw.Epyskopska Konsystorja abo Kuratorja sztuki u Lwowi z jakychbud pryczyn na rozibranie, perewezenie i perebudowanie cerkwy ne pozwołyła w takim słuczaju pidpysani hromadiane s.Tudorowa majut zwernuty pidpysanym hromadianom hromady Czerkawszczyny oderżanyj zawdatok bez nijakych widsotkiw.Pidpysani hromadiane Tudorowa zobowiazujut sia swoju staru cerkwu wydaty do Czerkawszczyny aż po ukińczeniu nowoji cerkwy i po rozpoczatiu widprawy bohosłużeń w nowij cerkwi.Wsiaki wydatky połuczeni zi staraniem u wsiakych włastej duchownych i świtskych ponosiat hromadiane komitetu z Czerkawszczyny.Z urjadżenia cerkownoho t.j.prestoły, o skilko se ne bułoby potribne dla nowoji cerkwy i w nim sprawluwania nowoho urjadżenia,majut perszeństwo kupna hromadiane z Czerkawszczyny dla swojeji cerkwy.Tytułomzawdatku składajut 50 /piatdesiat dolariw amer./.

Pidpysy hromadian z Tudorowa: o.Teofil Sonewyckyj, Hryń Hanczaryk, Stefan Miszczanczuk, Jakubiw Stefan, Hryhorij Kramarczuk, Mychajło Kicińskyj, Fed Kicińskyj,Mychajło Małajnyj, Mychajło Twerdochlib,

./.

Iwan Nakoniczewskij,- Pidpysy hromadian z Czerkawszczyny: Hryńko Szkwarok, Juljan Kucij, Jakiw Winnik, Andrij Dzydzan, Sylwester Kubiw / wszyscy w.r./.-

501 kous 30

DZIAŁ V.

Drogi i place publiczne

DZIAŁ V a.

Pomiary i plany rozbudowy

135

Urząd Wojewódzki Tarnopolski
Dyrekcja Robót Publicznych

Tarnopol, dnia 8 sierpnia 1930.

L:DRP/III-2873/3 ex 1930.

W sprawie projektu cerkwi gr. kat. w Tudorowie.

D o

Urzędu Wojewódzkiego
Oddział Sztuki i Kultury
we/
Lwowie.

W załączeniu przesyłam projekt cerkwi w Tudorowie pow. Kopyczyńce wraz z fotografją z prośbą o zaopinjowanie i oświadczenie się z uwagi na obecny stan robót za z.z.a. z tem, że według pisma Starostwa Powiatowego w Kopyczyńcach z dnia 15 lipca 1930.

./.

2)

L.2303/30. wydano zarządzenie wstrzymania dalszej budowy.-

Dyrektor:

/Inż. Burgielski/

L[illegible]OWSKI U ZĄD WOJEWÓDZKI
[illegible]szło dnia 11 SRP. 1930
L. dz. Pr. Ł.-501/pow. 8
wagja

313/pow
419/pow
n.z.

Tw

L: Nk. 501/Kms ex 1930. wyj.

Do
Urzędu Wojewódzkiego
/Dyrekcja Robót Publicznych/
w Tarnopolu

W odpowiedzi na pismo z dnia 8. VIII. 1930. L: 2 RP. III-2873/3. Komunikuję, że zrealizowanie pisemnego projektu nowej cerkwi w Tudorowie wymaga przekompromitowania zniżenia wieżyczek w fasadzie frontowej oraz obniżenia wszystkich nad portalem głównym.

Tłumacz dnia 8/IX. Gro.
Kms. Wf. 28. VIII.

10/9 29/8

Dołączyć projekt i kosztorys. Wf.

Fal

Lwowski Urząd Wojewódzki.-

L:AK. 251/kons.ex 1930.- 1269 - Lwów, dnia 2. maja 1930.-

138

D o

Urzędu Wojewódzkiego

w/ Tarnopolu.

Na reskrypt z dnia 16/IV.1930 L:Pr.1269 donoszę, że do tut.Urzędu nie wpłynęła dotąd prośba o przeniesienie starej drewnianej cerkwi z Tudorowa do Czerkawszczyzny; Komitet parafjalny przedłożył jedynie plany budowy nowej cerkwi.

Przeniesienie starej cerkwi do Czerkawszczyzny byłoby tylko wówczas możliwe, gdyby okazało się, że jest ona stanowczo zbyt szczupła na pomieszczenie wiernych, a Urzędowi parafjalnemu brak odpowiednich funduszów na należytą konserwację tego objektu.

Konserwator zab.szt.i kult.

/ Dr. Hornung /

URZĄD WOJEWÓDZKI W TARNOPOLU
Wydział Prezydjalny
Weszło dnia 6 / V 1930
L.Pr. 1269 Załączn. -/-
Waga:

L: Bp. 1269

Przedmiot:

Tarnobrzeg - sprzedaż zabytkowej cerkwi. Na sprawozdanie z dn. 8/IV L: 61/Tg.

Tarnobrzeg 30 kwietnia 1930

Wp.

Do Pana

Starosty powiatowego

w Kopyczyńcach.

5 MAJ. 1930

W porozumieniu z Konserwatorem p. Ulryche Ujejskim we Lwowie zawiadamiam, że <jest jak zakreśl. w późniejszej>

Zechce przed XX wysłać dalsze zarządzenia, a zarazem wyjaśnić bliżej stan konserwacji zabytkowej cerkwi w Tarnobrzegu i zażądać od ~~miejscowego~~ odpowiedniego Urzędu parafjalnego podania powodów sprzedaży tego obiektu.

Za Wojewodę

Ulryche

Konserwatorski
5 MAJ. 1930

Tarnobrzeg 10 maja 1930

L: 1269

Przedmiot.

Tarnobrzeg - sprzedaż cerkwi

Wp.

Do Pana Starosty pow.

w Kopyczyńcach

Zawiadamiam, że do Urzędu Wojewódzkiego Konserwatorskiego we Lwowie <jest zakreśl. w późniejszej> w piśmie z dn. 2/V 1930 r.

Za Wojewodę:

Ulryche

13 MAJ. 1930
13 MAJ. 1930

140

Lwowski Urząd Wojewódzki.

L:AK. 198/Kons. ex 1930. We Lwowie, dnia 17 kwietnia 1930 r.

D o

Urzędu Wojewódzkiego

w/ Tarnopolu.

W odpowiedzi na reskrypt z dnia 24.III, 1930 r. L:Pr.1269 proszę o udzielenie tut. Urzędowi bliższych wyjaśnień w sprawie stanu konserwacji zabytkowej cerkwi w Tudorowie i zażądania od odnośnego Urzędu parafjalnego podania powodów sprzedaży tego objektu .-

Przy tej sposobności zaznaczam, iż ewentualne udzielenie pozwolenia na przeniesienie cerkwi z Tudorowa do Czerkawszczyzny mogłoby nastąpić jedynie po uprzedniem dokonaniu szczegółowych zdjęć architekto-

./.

K

niczno- pomiarowych i fotograficznych.-

Konserwator zab. szt. i kult.:

/ Dr. Hornung /

URZĄD WOJEWÓDZKI W TARNOWIE
Wydział Prezydialny
Wpłynęło dnia 23 IV 1930
L. dz. 1269 Załączn.
Waga: /

Z: Pr. 1269

Prezydjum.

Tadeusza - sprawa zwłoki Ukr. cerkw. —

Kancel.

do Wg wpłynięcia pisma. —

Tarnopol 10/IV 1930

Wyp. Pismo odpisu pisma l:

Urzędowi Wyznaniowemu

Oddz. Cultus i Kultury we Lwowie

przesyłam do wiadomości w ślad pisma z dnia 24 marca 1930 Z: Pr. 1269 z zapytaniem, czy podanie o jakiem wyżej mowa wpłynęło do tut. Urzędu Wyzn.

Przy różnicy o wyrażenie opinji: ~~Ukr. Nar.~~ i zgodnie ~~z prawdą~~ ewentualnej wzniosłości i pac. wiernictwa cerkw. —

Za Wojewodę:

16 KW 1930

STAROSTA POWIATOWY
w KOPYCZYŃCACH

L. 61/tjn.

Kopyczyńce, dnia 8.kwietnia 1930.

Sprzedaż zabytkowej
cerkwi w Tudorowie.

Na L:1269/Pr.z 24/3 1930

Urzędowi Wojewódzkiemu Pr.
w Tarnopolu

donoszę, że zabytkową cerkiew w Tudorowie sprzedał miejscowy proboszcz Teofil Sonewicki w porozumieniu z Komitetem cerkiewnym. Cerkiew ta ma być zabrana do Czerkawszczyzny po ukończeniu budowy nowej cerkwi w Tudorowie oraz po uzyskaniu zezwolenia odpowiednich władz o które podobno stara się miejscowy proboszcz.

O wniesieniu wspomnianego podania o zezwolenie na sprzedaż cerkwi i przewiezienie jej do Czerkawszczyzny tut. Starostwo dotychczas nie zostało zawiadomione.

Odpis zawartej umowy dołączam.-

Starosta powiatowy:
/Janowski/

26/3 T.Z.

URZĄD WOJEWÓDZKI W TARNOPOLU
Wydział Prezydjalny
Weszło dnia 9/IV 1930
L.Pr. 1269 Załączn. 1
Waga:

TARNOPOLSKI
Urząd Wojewódzki
L: Pr 1269.
Przedmiot: Sprzedaż zabytkowej cerkwi w Tudorowie.

Tarnopol 24/III 1930

Wyp. I.

Z/cm odpisu pisma /:
Urzędowi Wojewódzkiemu
Oddział Sztuki i Kultury we Lwowie

przesyła się do wiadomości i zaopiniowania z uwidocznieniem, że w niniejszym wypadku zachodzi prawdopodobnie okoliczność o tyle, że miej. gr. kat. Komitet parafjalny sprzedał zabyt. cerkiew w Tudorowie, ~~bez zezwolenia~~ nie posiadając legitymacji z tym kierunku, bez której był wykonawczy woli probostwa względnie władz kościelnych.

W tej sprawie zasięgano bliższych wyjaśnień od właściwego Starosty pow.

Wyp. II.

Do Pana Starosty powiat.
w Kopyczyńcach

do wiadomości

Zechce Pan ~~Pan~~ dokładnie zbadać i wyjaśnić, kto istotnie dokonał sprzedaży zabytkowej cerkwi w Tudorowie i jak przedstawia się obecnie ta sprawa.

Nadmieniam, że gr. kat. Komitet paraf. w Tudorowie nie posiada żadnej legitymacji do sprzedaży cerkwi, mógł być więc jedynie wykonawczą woli odnośnego probostwa względnie władz kościelnych.

Za Wojewodę
Ellen

Na sprawozdanie z dnia 17/III 1930 L: 61/tj.

25/3 Pop

TARNOPOLSKI
Urząd Wojewódzki
L: Pr. 1269

Przedmiot: Sprawa zabytkowej cerkwi w Fudorowni.

Tarnopol 18 marca 1920

DZIŚ 143

Odr.

Panu Naczelnikowi Wydziału Administr. w/m

przesyłam do wiadomości i prośbę o wypowiedzenie się w powyższej sprawie z uwagi, że chodzi tu o gr. kat. komitet parafjalny w Fudorowni.

Z Wydz. Prez.

Pan Nacz. Wydz. Rel. w/m

zwracam z zawiadomieniem, że przyjmuje w drugorzędnem pierwsze jej przypuszczenie o tym, że ten komitet parafjalny sporządzi, gdyż nie posiada legitymacji w tym kierunku. Niewątpliwie był żebrak wyjednawca woli protektora względnie biskupa. Z innego wyjaśniającego punktu widzenia brak podstaw do przeszkadzania tej sprawie, powstaje więc jedynie przeciwieństwo konfesjonalne.

Tarn. 19/3 1920. Nacz. Wydz. Rel. [illegible]

STAROSTA POWIATOWY
w KOPYCZYŃCACH

L. 61/tjn.

Kopyczyńce, dn. 17. marca 1930 r.-

Sprzedaż cerkwi w Tudorowie pochodzącej z XVII wieku.-

DO

Urzędu Wojewódzkiego Pr.

w/ Tarnopolu.

Donoszę, że Komitet parafjalny w Tudorowie tut.powiatu sprzedał mieszkańcom Czerkawszczyzny w powiecie Czortkowskim starą drewnianą cerkiew zabytkową za cenę 200 dolarów z równoczesnem pobraniem zadatku w wysokości 50 dolarów.

Ponieważ cerkiew wspomniana stanowi zabytek pochodzący z XVII wieku, proszę o dalsze zarządzenie w celu niedopuszczenia do rozebrania jej.

Równocześnie donoszę, że gr.kat.Komitet parafjalny z Tudorowa nie zwracał się w tej sprawie do tut.Starostwa.-

Z p.Starosty powiatowego:

18 III 1930

1269

/Mr.Zając-referendarz/

L.59.

Świętne Starostwo.

Na pismo z dnia 2 czerwca 1931 l. 2303 Prezydium powiatu Tarnowskiego
pisany dowodzi, że powodem sprzedaży tutejszej starożytnej cerkwi bo Bogosławionej jeszcze
Dnia 30/5 1932 był brak pieniędzy na odnowienie
jącą się cerkwię w Tuchowie, na co komitet o-
kazał się bardzo bakcznym.
Co do konserwacyi tutejszej cerkwi komitet tutej-
szy całkowicie się niebierze. Pomimo bowiem
kilkakrotnego upomnienia do podpisanego
pierko przewodniczącego nie starał się tu w ogóle ko-
mitet o naprawę dachu nad nią. Muszę zaznaczyć,
że dach na cerkwi jest całkiem zbutwiały,
miejscami pokręty, w wielu miejscach dziurawy,
przez co woda deszczowa zalewa do środka i
zgnilizuje grzbiet głównych belkow. Zdało by się
aby Świętne Starostwo zarządziło przymusową
naprawę dachu na cerkwi i na dzwonicy, ina-
czej to tak drogocenny zabytek starożytności
zniszczeje - i to jak w najkrótszym czasie.
Co do zdjęć architektonicznych, pomiarowych
i fotograficznych powyższej cerkwi podpisany
powiadamia równocześnie Ob. P. Kijowa jako
konserwatorskiego architekta o przeprowadzenie
tychże. Po dem wszelkie zdjęcia powyż-
sze przedłoży podpisanemu Starostwu.
Tuchowie dnia 8 Marca 1930

Ks. Teofil Szczerbicki
proboszcz

Starostwo Powiatowe w Kopyczyńcach.
Dnia 16 CZER. 1930
L. 2303 Bo
bez opł. st. Zł.
załączników

(4)

УК-31

Арх. 147-196 (+158а)

AK. 2-35-34

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia – 5 MARZ. 1934
Lit. Nr. 2/35. zał.
waga

Wpp

Do Urzędu Wojewódzkiego
w Tarnopolu

~~Starostwa Grodzkiego~~ w odpowiedzi na
pismo tut. z dnia 3. marca b.r. Nr. 11.69
Rolnictwo, że ~~wniósł~~ nadesłane z załączni-
kiem pismo tut. z dnia 23. czerwca
1933. Nr. 11.68. ~~w braku~~ relacji Starosty powiato-
wego w sprawie wzbiórki odnośnych grun-
tów ~~Kresowego~~ Funduszu Kresowego, ~~w tej sprawie~~
~~tymczasowo zatrzymuje~~ otrzymałem ~~obecnie~~
obecnie relację, z której merytorycz-
nie ustosunkowanie się jest niemożliwe.
Równocześnie wyjaśniam, że ~~Starostwo~~
tut. Urząd nie upoważniał Starostwa powiato-
wego w Tarnopolu do wydawania zarządzeń na
zasadzie Rozp. Prezydenta Rzeczyp. o opiece
nad zbiegłymi, ale polecił ~~mu~~ mu
delegację do zainteresowanej wsi

~~Sprawa~~ ~~uległa~~ zwłoce, oraz ~~przedłużenie~~ ~~wy-~~
jaśnienia ~~niniejszego~~ ~~pisma~~ ~~wyjaśnienia~~ ~~wyjaśnienia~~
~~wyjaśnienia~~ ~~wyjaśnienia

URZĄD WOJEWÓDZKI
TARNOPOLSKI
Nr. 1169
Odezwa zabytkowych domów
w Ostrowie i Skorodoszach.

Tarnopol, dnia 3 marca 1934 r.

DO
Urzędu Wojewódzkiego
Oddział Kultury i Sztuki
we Lwowie

Urząd Wojewódzki prosi o przyspieszenie załatwienia pisma
z dnia 23 grudnia 1933 r. Nr. 11198.

Termin 17 marca 1934

zanotowano.

Za Wojewodę:
Dr Ławiński
/Dr Ławiński Naczelnik Wydz./

Tk 87

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Weszło dnia 4 MARZ. 1932
L. tk 2/33 zał. waga

tk

9/33

Tymczasowy Prezydent Rzeczypospolitej z dnia 6. Marca 1928. / Dz. U. R. P. Nr 29. poz 265. /

2 - 33 -

199

Wp.

Do Pana Starosty powiatowego w Tarnopolu

Posłto do wiadomości tut. Urzędu Konserwatorskiego, przesłanie + pisma.

Mg Celem uniknięcia do samowolnej rozbiórki odnośnego obejścia, i przestania o wydanie stosownych zarządzeń i powtarzanie właściciela, że wielkie roboty można zabytkowi stuki i nastąpi wymagające uprzedniego zezwolenia Urzędu Konserwatorskiego.

Lwów dnia 9/III-1932
Kons. dr. 4. 9. III.

Podolskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Centralny Zarząd w Tarnopolu
gmach Urzędu Wojew.

Konto czek. P. K. O. Warszawa
Nr. 154.714.

Telefon Nr. 23.

16 Oddziałów Powiatowych.

L. 94

Tarnopol, dnia 29/ II / 1931

Do

Urzędu Wojewódzkiego

/ W Pan Konserwator zabytków /

we Lwowie

Doszło do naszej wiadomości, że stary dom w Ostrowie i takiż w Skomorochach pow. tarnopolskiego, / typu megaronu / o charakterze zabytkowym, oba wykorzystane jako domy ludowe, mają być w najbliższym czasie zburzone celem wystawienia nowych budowli.

Donosząc o tem prosimy uprzejmie o wydanie stosownych zarządzeń w kierunku zabezpieczenia tych domów przed zniszczeniem i należytej ich konserwacji po myśli dekretu o opiece nad zybytkami.

Sekretarz :

Prezes :

150

URZĄD WOJEWÓDZKI TARNOPOLSKI

Tarnopol dnia 23 czerwca 1933.

Nr.AA.68.
Ochrona zabytkowych domów
w Ostrowie i Skomorochach.

Do

Urzędu Wojewódzkiego
/Oddział Kultury i Sztuki/

we L W O W I E

Na pismo z dnia 27 maja br.L:AK.2/47/33.przesyła Urząd Wojewódzki załączniki tut. pisma z dnia 17 maja br.Nr.AA.98.które przez omyłkę nie zostały dołączone,z prośbą o zwrot tychże oraz załatwienie powołanego pisma tut.

Przytej sposobności Urząd Wojewódzki prosi o poinformowanie, czy i jakiem rozporządzeniem min.zostały powiatowe władze administracji ogólnej upoważnione do wydawania zarządzeń tymczasowych/art.8 i 12 rozp Prez.Rzpl.z 6 marca 1928./Dz.U.Rz.P.Nr.29 poz.265/.W przesłanym bowiem tut.Urzędowi w odpisie pismem tamt.do Starosty Powiatowego w Tarnopolu z dnia 9.marca 1932.L:AK.2/33/32 polecił tamt.Urząd temuż Staroście wydać stosowne zarządzenia w kier[illegible]u zapobieżenia rozbiorowi przedmiotowych objektów.

Załączników 7.

za Wojewodę
Dr.LANIEWSKI
/Naczelnik Wydziału/

S.

LWOWSKI U[illegible]AD WOJEWÓDZKI
Weszło dnia 27 CZER 1933
L. AK 2/47. zał. 7
waga

a/a
Zestawiono przy piśmie
L: AK 2/[illegible]/34.

URZĄD WOJEWÓDZKI TARNOPOLSKI

Tarnopol dnia 17 maja 1933r

Nr.AA.-98.

Ochrona zabytkowych domów
w Ostrowie i Skomorochach.

Do
Urzędu Wojewódzkiego
we/
Lwowie
/Oddział Kultury i sztuki/

W roku ubiegłym /w końcu lutego lub w początkach marca/ przez tut.Urząd Wojewódzki został przekazany Starostwu w Tarnopolu akt dotyczący sprawy wyżej oznaczonej. Ponieważ akt w Starostwie został zagubiony upraszza się o zbadanie w tamt.zapiskach kancelaryjnych,czy sprawa ta nie była tu nadesłana z tamt.Urzędu i,czy możliwą jest jej rekonstrukcja.

151/86,

W załączeniu przylega ostatnia relacja Starostwa i poprzednia korespondencja o zwrot której uprasza się.-

Zał.7.

Za Wojewodę
/W.St.-Dobrzański/
Radca Wojewódzki.

R. 2/33/32 Aut

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Weszło dnia 19 MAJ. 1933
L. Mk 2/47 zał. waga

Do Urzędu Wojewódzkiego
w Tarnopolu

Odnośnie do pisma tut. z dnia 17. maja b.r. Nr. Kt-98. ~~zgodnie z~~ ~~odpisem~~ pisma tut. z dnia 9. marca 1932. ~~w treści objętej~~ do Pana Starosty powiatowego w Tarnopolu z treści objętej niniejszem. Równocześnie upraszam o nadesłanie załącznika do ~~przedmiotu~~ pisma tut. Które niniejszem przedkładam kancelarii nie zostały dołączone.

dnia: poprzednia.

We Lwowie dn. 27/V 1933
Kanc. Tf. 27. V

157

L: III 2/34/34.

Tarnopol

Restauracja zamku

Wp

Do

Okręg. Urzędu Budownictwa
Nr VI.

we Lwowie
ul. Wałowa 16.

Zwracając nadesłany do opinji projekt odbudowy pasaż b. zam. Rii w Tarnopolu, komunikuję, że nie zachodzą żadne przeszkody w sprawie wykonania odnośnego projektu, z tem zastrzeżeniem że pseudo-renesansowe attyki na wyraźnych boczn. oraz frontowej fasadzie skrzydła północnego od strony frontalnej winne opuszczony.

Zdaniem Urzędu tut. Gabinetu Sztuki nie posiadamy dostatecznych podstaw, aby wprowadzić [illegible] typy, które nadałyby założeniu charakter swobodnej, nowoczesnej rekonstrukcji, czego w myśl obowiązujących zasad Konserwatorskich

9.34.34.

należy uniknąć. ~~Konserwator~~
~~stoi na stanowisku, że wszelkie~~
~~ingerencje oraz dokonywanie~~
~~zmian współczesnych materiałów~~
~~[illegible] Wytyczy w tym przypadku~~
~~tylko [illegible]~~

Konserwator stoi na stanowisku,
że po uwzględnieniu uwag
zgłoszonych podczas uzgodnień
wedle dołączonych wzorów
oraz po [illegible] wyma-
ganiach dotyczących V
odrzyska pierwotna bryła
wraz monumentalny wyraz
ratuszy z pierwszej połowy
bliższy [illegible] uzgod-
nieniu [illegible] Wnioski
nadbudowie, że projekto-
wany taki przed budynkiem
gtówny, mogłby nie za-
kłócony relacji z tym za-
kładki. Gdyby dodatkowy
ni wyraźne ślady [illegible]
nia.

V i rekonstrukcji dachu

Wrocław dn. 6/III 1954

Kons. [illegible]

Zes: Tenka i Nilon

OKRĘGOWY URZĄD BUDOWNICTWA Nr. VI.
we LWOWIE

Nr. 825-58

tel. wewn. 10

Lwów, dnia 26 lutego 1934.

Urząd Konserwatorski Wojewódzki Lwowski

L w ó w

Odbudowa Zamku w Tarnopolu.

W załączeniu przesyłam matryce i plany odbudowy fasady Zamku w Tarnopolu. Według oświadczenia p.Prof. Dra Zubrzyckiego projekt odbudwy fasady został z p. konserwatorem uzgodniony, proszę zatem o stwierdzenie na planach i matrycach aprobaty urzędu konserwatorskiego. -

Zał. teczka i rulon

Kpt. LUDWIG Karol

d. Ak.
2/34/34.

L: Adl. 2/85/33.

Uhunin
Zawiadomienie
Pięciu Ks. Misjonarzy
o Kaplicach Ks. Jana.

V i przeniesienia
jej na inne miejsce.

wp Płock

Do Pana Starosty powiatowego
w Rawie ruskiej.

Odnośnie do pisma tut. z dnia 26. VII b.r. L: A.S.8/1/33. mam honor zawiadomić Grecko-Kat. Probostwo w Uhninie do wiadomości ustnych zainteresowanych w nocy z 5 na 6. czerwca b.r. misji Pięciu Ks. Misjonarzy Jana z Kapistranu w Kaplicach Ks. Jana, stojących na Kopcu pod miastem, w pomienionej miejscowości. Ponieważ misja ta ma na celu obudzenie wśród religijnej strony ludności Pięciu Ks. Misjonarzy, celem tej misji jest szczególniejsze Kościoła Katolickiego. Równocześnie nadmieniam, że tut. Urząd przeciwko tej imprezie

nie nowej Księgi bractwa
w starej Replice bractwa
pisanej z dnia 23. Listopada
1932. r., którego odpis
wotet udzielony Panu
Starcie do wiadomości.
Zatrzymała wotca nie.

zał: 2.

Wchowa dn. F/IX. 1933.

Kons. L. J. C. IX

AM. 2-88-33

156

STAROSTWO POWIATOWE RAWSKIE

L. AS 8/1/33

Rawa Ruska, dnia 22 lutego 1934.

Samowolne usunięcie figury św. Jana w Uhnowie.

Do

Urzędu Wojewódzkiego

we/Lwowie.

Wykonujc polecenie z dnia 17. stycznia 1934 L-AK2/85/33 przedkładam wyjaśnienia gr. kat. Urzędu parafjalnego w sprawie objętej przedmiotem.

Starosta Powiatowy.

/Hawrot/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 24 LUT. 1934
Ak 2/32. zał. 1
waga

951

Греко- кат.Парохіяльний Уряд в Угнові.

ч.15.

Світле

ПОВІТОВЕ СТАРОСТВО

в Рави-руській.

до ч.АS. 8/I/33.

Греко-кат.Парохіяльний Уряд
в Угнові

предкладає

ВИЯСНЕННЯ

в справі статуї св.Івана Хрестителя в Угнові.

Поодиноко.

Світле Староство!

У виконанні заряджения з дня 24 січня 1934 р.ч.АS 8/I/33 підписаний Парохіяльний Уряд сповіщує,що слідує:

I/.Як згадано у попередніх письмах підписаного Парохіяльного Уряду у дотичній справі,є право власности ґрунтової парцелі кат.ч.623/I кат.гром.Угнів,на якій находиться капличка зі статуєю св.Івана Хрести-

AK. 2-32-34

теля,- досі заінтабульоване в хосен Христіянської Громади м. Угнова. Тому одначе,що дійсним власником цеїж парцелі являється греко-кат.Церква в Угнові,виточила таж Церква названій Христіянській Громаді судовий процес про узнання і вписи правав власности до предметової парцелі на користь греко-кат.Церкви в Угнові. Згаданий процес ведеться перед Окружним Цивільним Судом у Львові до сиґн.I.2.C.7.619/33 і досі не є закінчений.

Коли отже справа власности обговорюваної парцелі не є ще остаточно вирішена,підписаний Парохіяльний Уряд не має покищо змоги предложити жаданий гіпотечний доказ, згл.судовий присуд в тій справі,та після переведення згаданого процесу негайно дотичний присуд предложить.

При цьому завважується,що греко-кат.Парохіяльний Уряд, як власне " Уряд" згідно з засадничими поняттями обовязуючих законів не має правної особовости і тим самим не може бути підметом приватного права,цебто в даному випадку права власности. Тому то підписаний Уряд не урощує собі жадних претенсій до дотичної каплиці,а натомісць право власности до неї в дійсности прислугує греко-кат.Церкві в Угнові,яка є правною особою і доходить своїх слушних прав до відносної парцелі з приналежностями, шляхом судового процесу.-

2/.На згаданому в горі зарядженні Світлого Староства видніє означення справи,яке звучить :." самовільне усунення фіґури св.Яна в Угнові ." З означення цього слідує наглядно,що відносну справу трактується дальше,як спричинену мнимим самовільним усуненням предметової статуї. На ділі одначе статуї ,св.Яна" ніхто не усував і вона дальше находиться у предметовій каплиці,що є ноторійне.Зазначив це підписаний Парохіяльний Уряд виразно вже у своїому відклику з дня 2 жовтня 1933 р. ,спрямованому до Воєвідського Уряду у Львові.


3/. Вкінці підчеркує підписаний Парохіяльний Уряд,що капличя,в якій находиться предметова статуя,є понад всякий сумнів католицьким храмом, і вслід за тим справа узнання цеї статуї старовинною памяткою та справа звязаної з тим евентуальної її охорони н е п і д л я г а є зовсім властивости державних консерваторських установ,а саме на підставі ясних приписів арт.

XIV. конкордату, заключеного з Апостольською Столицею дня 10 лютня 1925 р., ратифікованого законам з дня 23/4 1925 р. В.З.Р.П. ч.47 поз.324 та § 9 виданого на його підставі розпоряду Міністра Реліґійних Віроісповідань і Прилюдної Освіти з дня 19 грудня 1925 р. В.З.Р.П. ч.6/1926 поз.35, та вкінці арт.5 розпоряду Президента Річипосполитої з дня 6/3 1928 р. В.З.Р.П. ч.29 поз.265.

Всі ті приписи постановлюють як найвиразніше, що охорона старовинних памяток, які находяться у католицьких храмах і церковних приміщеннях, належить в и к л ю ч н о до окремих мішаних світсько-духовних комісій, іменованих властивим Ординарієм у порозумінні з Міністерством. З того слідує, що згідно з обовязуючими приписами законів справа консерваторської охорони обговорюваної каплиці і статуї в ніякому разі не належить до властивости Воєвідського Уряду у Львові, ані теж Повітового Староства в Раві руській.

В У г н о в і , дня 10 лютня 1934 р.

Александер Ґрешковяк
парох -



1582

Ł:15





Gminne Starostwo

Rawa Ruska

Na wezwanie
z dnia 24.7.1934
L:AS,8/1/33 wolne
od opłaty pocztowej.


RAWA RUSKA
11 II 34 17

159

STARÓSTWO w RAWIE RUSKIEJ
Wpłynęło dnia 4 PAŹ 1933
L. a.S.8/I/33 zał.

Ч: 157.

Високий

ВОЄВІДСЬКИЙ УРЯД

у Львові.

через

Світле

ПОВІТОВЕ СТАРОСТВО

в Раві руській.

до ч.А.S 8/I/33.

Греко-кат.Парохіяльний
Уряд в Угнові

подає

ВІДКЛИК

від оречення Повітового Староства в Раві руській з дня 18/9 1933 р.ч.А.S 8/I/33.-

Поодиноко.-

АА. 2-85-33

В и с о к и й В о є в і д с ь к и й У р я д е!

Від оречення Повітового Староства в Раві руській з дня 18 вересня 1933 р.ч. А. 8/I/33, дорученого підписаному Парохіяльному Урядові дня 22 вересня 1933 р., яким то ореченням поручено підписаному парохові усунути негайно нову статую св. Івана, вміщену в каплиці, що стоїть на кіпци поза містом, і перенести її на инше місце, в і д к л и к у є т ь с я тутешній гр. кат. Уряд парохіяльний в законному речинцеві до Високого Воєвідства і вносить згадане оречення, як безпідставне у х и л и т и.

О б о с н о в а н н я:

1). Видавчи оспорюване оречення, Повітове Староство в Раві руській перш усього переступило свою компетенцію, бо видало зарядження відносно внутрішнього устроєння предметової каплиці, яка творить виключну власність гр. кат. церкви в Угнові, -та від часу свойого побудування аж по нинішній день находиться під виключним зарядом тоїж церкви згл. кожночасного настоятеля гр. кат. парохії в Угнові. Заряд цей дотичний парох виконує в той спосіб, що дбає про удержання згаданої каплиці, відправляє в ній рік-річно в день св. Івана Хрестителя по гр. кат. обряду відповідне богослуження та переховує ключі від тоїж каплиці. Уміщення згл. перенесення статуї належить до внутрішнього устрою каплиці, і входить виключно в обсяг компетенції господаря каплиці, тобто гр. кат. пароха. Натомісць адміністраційна влада не має жадного законного управнення розпоряджуваится відносно цього так само, як не є вона покликана видавати духовникам порученння щодо форми і краски у церквах і пр. Бож усе те є справи, які по думці обовязуючих державних і канонічних приписів відносяться до виконування і плекання релігійного культу, і в слід за тим належить в и к л ю ч н о до властивости духовної влади.

2). Покликується дотичне Староство в оспорюваному ореченні на те, що Високий Воєвідський Уряд спротивився уміщенню нової статуї св. Івана в дотичній каплиці своїм зарядженням з дня 28/XI 1932 р.ч. А.К. 2/93/32. Твердження це не є одначе згідне з дійсним станом справи, бо цитований рескрипт Воєвідського Уря-

ду говорить найвиразніше тільки про заборону у с у н е н н я старої деревляної статуї св."Яна"з дотичної каплички,а натомість ні словечком не згадує про заборону уміщення в тійже каплиці нової статуї побіч старої.В слід за тим через уміщення нової статуї при залишенні старої на давному місці не порушено зовсім предметового розпорядку з 23/XI 1932 р.

3).Также безпідставним є твердження,наведене в оспорюваному ореченні,начето новоуставлена статуя причиняється до обниження вартости старої деревляної статуї тогож Святого,яка там стоїть з давніших часів.Підписаний гр.кат.Уряд парохіяльний не знає,на яких даних Повітове Староство спирає те своє твердження,бо ноторийним є,що через уставлення нової гарної статуї ціла капличка прибрала на красі,а тим самим піднеслася її естетична і мистецька вартість,а тим самим також вартість згаданої старої фіґури.На всякий випадок,колиби справді розходилося про збереження згаданої мнимо старовинної фіґури,то найкраще і найдоцільніше булоби умістити її в якомусь музею,а не за всяку ціну намагатися залишити її в каплиці,де вона не є достаточно забезпечена перед впливом атмосферичним ділань і в слід за тим мусить в дуже короткому часі улягти цілковитому знищенню.

4/.Милиться Повітове Староство також,коли твердить,що стара деревляна фіґура тішиться особливим культом місцевого населення також римо-кат.обряду. Бо ноторійним є в Угнові і цілому повіті,що предметову каплицю побудовано в непамятних часах заходами і коштами гр.кат.Церкви в Угнові,яка ту каплицю відтак в 1903 р.після знищення її в часі пожежі опять відбудувала і безнастанно удержувала. В каплиці тій відбувалися від непамятних часів аж до 1930 р. т і л ь к и богослуження по гр.кат.обрядові,відправлювані гр.кат. священиками для їхніх вірних,а саме в день свята Рождества св.Івана Хрестителя по гр. кат.обрядові т.є 7 липня кожного року. Натомість вірні рим.кат. обряду до недавна не мали до тієї каплиці жадного відношення, та щойно дня 25 квітня 1930 р.вікарій місцевого рим-кат.парохіяльного костела без дозволу і проти волі тодішнього завідателя гр.кат.парохії у перве відправив там богослуження по римо-кат.обрядові,щоповторюється від тоді один раз в році.

Одначе гр.кат.Церква зовсім не зреклася прав власности, прислугуючих їй до згаданої каплиці і ґрунтової парцелі,на якій вона побудована,та виточила проти дотеперішної табулярної власнички тоїж парцелі,т.є Христіянської Громади міста Угнова процес про впис права власности до згаданої парцелі в хосен гр.кат.Церкви в Угнові.Процес цей ведеться перед Окружним Цивільним Судом у Львові до сиґн.I.2.C.ℱ 619/33.Підписаний Уряд парохіяльний зазначує з притиском,що якраз те безправне посягання з боку рим.кат.костела згл.його вікарія на відвічні права тоїж Церкви до предметової каплиці викликало серед цілого тут.гр.кат.населення загальне обурення і у великій мірі причинилося до заострення реліґійної і національної нетерпимости,що чейже не лежить ані в інтересі " співжиття " обох народів, ~~яких Річпосполитої Польської~~xx

Не треба додавати,що евентуальне примусове усунення нової статуї св.Івана з названої каплиці,мусілоби ті погубні наслідки тільки ще побільшити.

Зрештою також Повітове Староство в Раві руській вважає гр.кат.Церкву в Угнові одинокою правною власничкою і посідачкою дотичної каплиці,а її пароха господарем тоїж каплиці,що наглядно слідує також з обставини,що оспореваним ореченням звернулося це Староство якраз до того пароха,а не до кого иншого.-

5/.У цілій тій справі нема ніяких правних підстав до вмішування адміністраційної Влади,натомісць наглядним є,що справу ту трактується як політично-національну.Проречистим висловом того є між іншими обставина,що в оспореваному ореченні дбайливо відріжняється"св.Яна" від"св.Івана,"при чому стару статую і каплицю приписується св.Янові,а тільки нову статую називається статуєю св.Івана, означуючи тим чином аподиктично і односторонно віроісповідний,а тим самим і національний характер згаданих предметів.-

Брж,- як це вже висче виказано-обговорювана каплиця ніколи не була і не є власністю римо-католицького Костела і не служила та не служить реліґійному культові тогож обряду,та натомісць побудовано її виключно для вжитку вірних греко-католицького обряду,посвячено по томуж обрядові та відправлювано там завжди богослуження в томуж обряді.

Зрештою останнє слово про це скаже Судова Інстанція на підставі переведеного процесу,а Адміністраційна Влада не має жадних підстав до передрішування справи таким односторонним способом.

В такому стані справи вступний внесок находить своє повне обоснування.-

В Угнові,дня 2 жовтня 1933 р. Александер Трешневич
парох

160

Ilustr.

Sprawdzone wpisanie
~~Sygnatury~~ ks. Jana

Wp.

Do Pana Stanisława Państwowego
w Parku Ruskim

~~Oddziałowca~~ W związku z pod dniem
Urzędem Gr. kat. Urzędu Parafialnego
w Ulanowie w sprawie objętej wezwaniem, należy
zwrócić uwagę Urzędu, że przedłożenie
tut. Urzędowi Wpisu bezpośrednio dawało lepsze
rezultaty ~~że~~ ze względu na to, że ~~Urzędu~~ Wpisu
na bieżąco jest ~~zajmowany~~ Gr. kat. Urzędu
Parafialnego w Ulanowie i względnie
wypadki zaistniałego i mającego
zaistnieć Urzędowi prawa własności odnośnej
Kaplicy. ~~Parafii~~.

Ulanowie dn. 17/I 1924.

Kurs. [illegible]

STAROSTWO POWIATOWE RAWSKIE

L. A.S. 8/1 ex 33 r.

Uprasza: Samorodne wzmocnienie figury św. Jana w kaplicy św. Jana
do L. Kat: A.K. 2/85/33.

Rawa Ruska 16/XI 933.

Urząd Wojewódzki
we Lwowie

Przedkłada się do decyzji:

Starosta powiatowy
[illegible]

URZĄD WOJEWODZKI LWOWSKI
Weszło dnia 18 LIST. 1933
L. AK. 2/85. zał. 8
waga

161

18/9.

Rewers zwrotny

Na pismo Starostwa powiatowego w Rawie ruskiej z dnia .....

.....L:[redacted]/as. 8/1/33.....które podpisany /a/w dniu dzisiejszym otrzy-

mał.- .....Ujrzał 22/9 1933.....



L. dz. 8/i/43.
Wniesienie Żydy b. Iwana
o uchylenie bezprawnego
zarządzenia wynikającego art. 340.
prawa budowlanego.

Rawa Ruska 19.9.43.

do
Sądu Wojewódzkiego
w Lwowie.-

Prosi o przywrócenie zakazanego
sprawozdaniem z dn. 26 lipca b.
tutejszego L. dz. 8/i/43 w sprawie objętej przedmiotem.

8.9.43.

L. dz. 8/I/83. Żigun

Umorzenie postępowania z tytułu
odmowy bez wyrażenia zezwo-
lenia, wymaganego art. 340 prawa
budowlanego.

Rawa ma 17.VIII.83.

V

Do akt sprawy

Inspektor Wojewódzki

w Łodzi

Przedkładam do wiadomości z prośbą
o wydanie dalszych zarządzeń.

22/8

Łódź 22.VIII.83.

URZĄD MIEJSKI
w UHNOWIE

L.2285/33

UHNÓW dnia 8.lipca 1933.

Do

STAROSTWA POWIATOWEGO
w
RAWIE RUSKIEJ

W gminie tutejszej ustawioną jest na kopcu stanowiącym własność Gminy Chrześcijańskiej który jest luneta wału obronnego nad rzeką i sięga czasów przedrozbiorowych, figura św. Jana.

W nocy z 5 na 6.czerwca br. prawdopodobnie na zarządzenie gr.kat.komitetu cerkiewnego przesunięto nieco wspomnianą figurę i obok nie z prawej strony postawiono drugą figurę przedstawiającą św.Iwana. Na dniu 7.czerwca br. udała się na wspomniany kopiec procesja z gr.kat.Proboszczem na czele dokonując prawdopodobnie poświęcenia tej figury.

Ponieważ na ustawienie nowej figury nie uzyskano dotąd zezwolenia wymaganego art.340 prawa budowlanego, przeto dochodząc o tem Starostwu upra-

art.314

sza się o wydanie stosownych zarządzeń w tej sprawie.

Naczelnik Gminy

F l u r a

STAROSTWO w GRAWIE BUSKIEJ

Wpłynęło 11 LIP. 1933

L. a.S. 8/i/33 zał.

Starosta powiatowy rawski.

L: AS 8/I/33. Rawa ruska 12/7.1933 r.

Posterunkowi P. P.

w/Uhnowie

z poleceniem wyśledzenia i doniesienia:

1/ kto wykonał figurę św. Iwana i na czyje zamówienie,

2/ kto zarządził przesunięcie figury św. Jana i ustawienie obok figury św. Iwana

3/ kto roboty te w nocy z 5.na 6. wykonał i na czyje polecenie

4/ z czyjej inicjatywy odbyła się procesja z gr.kat.Proboszczem na czele do owej figury wreszcie,

5/ czy fundatorowie tej figury uzyskali pozwolenie Urzędu Wojewódzkiego stosownie do postanowień art.384 Rozp.Prez.Rzpaz dnia 16.lutego 1928.r.oprawie budowlanem i zabudowaniu osiedli /Dz.ust.23 poz.202./

POSTERUNEK P. P. w UHNOWIE
Weszło dnia 15/VII 1933
L. dz. 24/33 załączn.

Starosta powiatowy:
wz.

/ B a ł u s z /

Uhnów, dnia 20/VII.1933

Do

Pana Starosty Powiatowego

w

Rawie Ruskiej

Po przeprowadzeniu dochodzeń przedkładam akt z relacją, że figura św. Iwana wykonana została we Lwowie przed trzema laty na zamówienie ówczesnego ks. administratora Mikołaja Bobrowskiego który obecnie jest proboszczem w Szczercu koło Niemirowa który sam figurę to ze Lwowa przywiózł.

Figura ś. Jana przesunięta została na zarządzenie gr.kat. proboszcza Aleksandra Trzeniewskiego i członka komitetu cerkiewnego Iwana Rubinowicza (zwany Kłymcio) z Uhnowa.

Kto wykonał roboty w nocy z 5 na 6 tego stwierdzić nie zdołano.

Roboty te jednak wykonane zostały na polecenie ks.Trześniowskiego i Iwana Rubinowicza na których polecenie jeszcze w ubiegłym roku cieśla Mikołaj Kozak z Uhnowa sporządził oparkanienie około figury św.Jana.

Procesja i poświęcenie figury ś.Iwana odbyła się z inicjatywy ks.Trześniowskiego.

Fundatorami tej figury są emigranci z Uhnowa rusini w Ameryce którzy na ten cel nadesłali pieniądze na ręce komitetu cerkiewnego i na zarządzenie tego komitetu a w szczególności ks.Trześniowskiego i Rubinowicza ustawienie i poświęcenie figury zostało przeprowadzone.

Po zakupieniu figury przez ks.Bobrowskiego figura ta stała w cerkwi przez 3 lata w zakrystji i tylko za wiedzą i zezwoleniem ks.Trześniowskiego i Rubinowicza została stamtąd zabrana i ustawiona.

Fundatorzy względnie inicjatorzy ustawienia figury ks.Trześniowski i Rubinowicz żadnego zezwolenia Urzędu Wojew.na ustawienie figury nie posiadają.

Nadmieniam,że w ubiegłym roku po zaczęciu robót około figury św. Jana na polecenie ks.Trześniowskiego i Rubinowicza zwróciłem ks.Trześniowskiemu uwagę że na ustawienie figury potrzebne jest zezwolenie Urzędu Wojew.(tut.sprawozdanie Nr.F-18/32 z dnia 14/XI.1932).-

Przesłuchany ks.Trześniowski zapodał,że z procesją zwyczajnie do figury która jest ruska co roku chodzi dla tego i w tym roku chodził.

W końcu ks.Trześniowski wyraził się,że Policja już niema poważniejszych przestępstw któremi by się zajęła a tylko taką sprawą specjalnie się interesuje.

Przesłuchany Iwan Rubinowicz zapodał,że figura ś.Jana ustawiona została jeszcze przed wojną przez rusinów i dla tego rusini mają pełne prawo przeprowadzać zmiany i figurą tą rozporządzać.

Przesłuchany Mikołaj Kozak z Uhnowa zapodał,że roboty które jeszcze w ubiegłym roku wykonał obok figury ś.Jana wykanał na polecenie ks. Trześniowskiego i Rubinowicza.

KOMENDANT POSTERUNKU P.P.

MICHAŁ JAWORSKI przod.

STAROSTWO w RAWIE RUSKIEJ

Wpłynęło 21. LIP. 1933

L. a.s. 8/i/33 zał.

165

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI

L. AK 2/85/33.

We Lwowie, dnia 7. września 1933

Uhnów: Samowolne umieszczenie figury Św. Iwana w kapliczce Św. Jana.

Do

Pana Starosty powiatowego

w/ Rawie Ruskiej.

Odnośnie do pisma tamt. z dnia 26. VII. b. r. L: A. S. 8/1/33 należy wezwać Grecko-Kat. Proboszcza w Uhnowie do bezzwłocznego usunięcia umieszczonej w nocy z 5 na 6 czerwca b. r. nowej figury Św. Iwana w kapliczce Św. Jana, stojącej na kopcu poza miastem i przeniesienia jej na inne miejsce, ponieważ przyczynia się ona do obniżenia wartości zabytkowej starej drewnianej figury Św. Jana, cieszącej się szczególnym kultem tamtejszej ludności rzymsko i grecko-katolickiej. Równocześnie nadmieniam, że ~~tut.~~ Urząd Wojewódzki sprzeciwił się umieszczeniu nowej figury Św. Iwana w starej kapliczce Św. Jana pismem z dnia 23. listopada 1932. r., którego odpis został udzielony Panu Staroście do wiadomości.

Załączniki zwraca się.

Konserwator:

STAROSTWO w RAWIE RUSKIEJ
Wpłynęło 10. WRZE 1933
L. a.s. 8/1/33 zał.

2

Posterunek Policji Państwowej
Ptu Rawskiego
w UHNOWIE

166

Uhnów, dnia 10 października 933

Nr.F-28/33.

Figura św. Jana w Uhnowie

samowolne umieszczenie, sprawozdanie.

Do

Starostwa Powiatowego

w/ R a w i e R u s k i e j.

W wykonaniu polecenia Nr.AS.8/1/33.w sprawie nagłówkiem objętej relacjonuję, że gr.kat.ks.Aleksander Trzesniewski z Uhnowa do powyższego zarządzenia się nie zastosował i usunięcie figury św.Iwana nie zarządził

Zapytany w tym względzie ks.Trześniewski zapodał, że w powyższej sprawie odniósł się pisemnie do Pana Starosty.-

KOMENDANT POSTERUNKU
MICHAŁ JAWORSKI przod.

STAROSTWO W BAWIE RUSKIEJ
Wpłynęło dnia 11. PAŹ. 1933
L. a.s.8/1/33 zał.

L. dz. 8/i/33.
Ujazd: Sprawozdanie
Fundacyjne o kaplicy św. Jana.

Rawa Ruska 18/9.933.

A. S.

Wł. I.

do

Wielebnego greko-katolickiego ks. proboszcza parafji w Ujeździe.

Załączam remanent Ujazdowskiej Kaplicy z dn. 7 września 1933 r. L. dz. 2185/33 wydany Wielebnemu ks. proboszczowi (z remanentu)

Wł. II.

1. na odpisie Wł. I.

Porterunek P.P.

Rawa 11.9.933. w Ujeździe

do wiadomości z poleceniem sprawozdania o wykonaniu do dnia 10.

Wł. I. za reverten wróciła.

13/9

168

Rtyczki 26/9 933. –

Wielmożny Panie Doktorze!

W odpowiedzi na list do mnie skierowany przesyłam wiadomość o kościele w Uhnowie. Wyjęłem to z mojej pracy o kościele w Uhnowie. Jestto praca historyczna na podstawie źródeł bardzo obfitych w Uhnowie zachowanych. Prócz tego pracowałem w archiwach we Lwowie (dorywczo), o ile mi na to pozwalały moje zajęcia i obowiązki. Prag chciałbym wydać .. ale dziś marzyć o tem nie mogę bym wydał ją nakładem własnym. Nie mam za co. –

Przesyłam równocześnie wpis notatki o figurze św Jana w Uhnowie. Dotychczas stoi niewiadomo samowolnie wstawiona figura św Iwana. Skutkiem tego – Obecnie Gr-kat. cerkiew zrobiła skargę do Sądu we Lwowie na gminę chrześcijańską miasta Uhnowa. Parcela na której stoi kaplicrka św. Jana należy do gminy chrześcijańskiej Uhnowskiej – obecnie chcą aby parcela ta była przeistoczona na Grecko-katol. cerkiew, mówią na podstawie tego że jest zamieszkana od niepamiętnych lat. Stawisja 15 ś.m. Rozprawa ma być w sądzie cyrkułnym we Lwowie 20/X. Wpis notatki o figurze św. Jana z 1862 jest dowodem że Rusini nie mają słuszności i dlatego kazałem wpis ten dowód i dorzuciłem go burmistrzowi i obecnie przesyłam Wsz. Doktorowi.

Ks. Mikołaj Bilik. Proszę przyjąć wyraz wysokiego poważania

Ks. Garszaw.

Według tradycji poczuli
figurę ta. + Rościsła.

O d p i s

W relacji do Dziekanatu obrz.łać. Ks.Józef Motyl,proboszcz w Uhnowie pisząc o postępowaniu proboszczów obrz.greckiego i ich stosunku wrogim do obrządku łacińskiego,podaje notatkę o figurze św.Jana Nepomucena jak następuje: /relacja z dnia 26.XI.1862/ -

Proboszcz obrządku geckiego

,, Oppidano huiati r.g.qui in adiacenti capella continenti statuam Sti Joannis Nepomuceni quotidie lampadem ardere facienti et singularem devotionem ad Sanctum Martyrem dictum peragenti omni modo persuadere frustra adlaboravit, ut statuam hanc ritu gr.alienam elimitet et in eam aliam Sti Basilii Magni,aut Sti Onufrii introducat, contendens birretum huius Sti repraesentare solummodo quatuorangulare tegumentum capitis polonicum,nationale,seditiosum./Konfederat/."

Po polsku.

Probosz obrządku greckiego

,, Mieszczaninowi pewnemu obrządku greckiego ,który w obok stojącej kaplicy mieszczącej statuę św.Jana Nepomucena, zapalał codziennie lampę i odprawiającego szczegoplne nabożeństwo do wspomnianego Św. Męczennika wszelkim sposobem nakłaniać naprożno się starał,aby statuę tą obrządkowi greckiemu obcą usunął,a na jej miejsce inną Św. Bazylego Wielkiego lub Św.Onufrego wprowadził, tłumacząc,że biret tego świętego oznacza tylko czworograniaste nakrycie głowy polskie,narodowe,powstańcze /Konfederat/."

Kościół w Uhnowie.

W Liber natorum w roku 1642 zapisano: „die 17 Augusti anno 1642 aedificata Ecclesia post conflagrationem" i pod aktem chrztu 8. Septembris: „Anno superius dicto Ecclia Parochialis Uhnovien. aedificata".

Kościół murowany na placu darowanym przez właściciela części Uhnowa Trzcińskiego. Fundatorem kościoła był Krzysztof ze Skrzynna Duninow i jego żona Marjanna de Zaborów Duninowa. Prawdopodobnie czerpali oni częściowo z funduszów pozostawionych przez Trzcińskiego. /Liber memorab. z Uhnowa/

(W Liber nat. wpisano akt chrztu dziecka Starszego Pana Szymona Wiśkowskiego, sculptoris; może to był rzeźbiarz przy kościele pracujący)

Kościół murowany więzania dachowe i całą onfil miał drewniany. Spalił się tedy 12. kwietnia 1680 r. wraz z wieżyczką pierwszemi.

Po pożarze naprawiono szkody, ale po upływie jakiś dziesiątkolecia zbudowano sklepienie murowane. Trwała ta budowa długo, bo dopiero zupełnie wykończony został w 1695 r., co na froncie kościoła u góry wyciśnięto napisem: „Extruxit Adalbertus Lenartowicz A°. MDCXCV." Napis ten podczas reslauracji kościoła (frontu) kazałem odnowić, tak że dziś jest u dołu wyraźnie widoczny. Front kościoła odrestaurowano w 1922 roku.

Rzyrki 26/9 933. K. T. Szaszkiewicz

L: Arch. 2/85/33.

Wp.

Do
Wielebnego Księdza
Tomasza Marszałka
w Rzyczkach
pod Rawą ruską

W odpowiedzi na pismo
z dnia 21. sierpnia b. r.
Komunikuję, że Urząd
tutejszy wydał polecenie
usunięcia i przeniesienia
na inne miejsce umowej
figury św. Jana, która
niedawno została zamu-
rowana w ścianie tutejszej Kaplicy
Św. Jana w Uhnowie.
Pozatem wyjaśniam,
że w odpowiedzi, stwierdza-
jącem wartość historyczną
pomnika w Uhnowie,
oparto się na danych
zawartych w schematyzmie
bez bliższego badania
sprawy chronologii tutejszych

W tutejszej Księdze
dekretów urzędowych wpisano

W archiwalnych aktach

Vres pomstenia
Pánova

Dzisiaj przeto za wydanie
uprzejmie
sprostowanie ~~dotychczasowego~~
Pánova, który istnienie pomiędzy
~~Pánova~~ przeniósł na rok 1633,
co też potwierdza wzmianka
w „Słowniku Geograficznym"
odnosząca wydanie ~~Pánova~~
do roku 1633. Przy tej
sposobności upraszam
o wydanie tut. Oddziałowi
Sztuki i Kultury odpisu
źródeł archiwalnych cyto-
wanych przez Wielebnego
Księdza proboszcza, którem miejsca wej-
dzie w posiadanie Wydawnictwa
Wojciecha Lewertowicza
i jak bardzo pełny tekst
odnośnej inskrypcji.
Łaskawe przesłanie zwracam
w załączeniu.

W Lwowie dn. 7/IX 1926

Ks. L. J. 6.IX.

KS. TOMASZ MARSZAŁEK
Rzyczki p. Rawa ruska.

Rzyrki 21/8 937.

Wielmożny Pani Konserwatorze!

W bieżącym roku uznał p. Konserwator ks-k. Kościół paraf. w Ulnowie za zabytek i charakterystyczny typ architektury barokowej. Podany rok budowy 1663. –

Interesuję się od lat dawnych kościołem w Ulnowie i jego historją. Że on jest zabytkiem dawnym wiedziałem, gdzi akta budowy (po trosze) znam. Że jestto wczesny barok /Wilno, Warsz/ wiedziałem też. Ale uprzejmie zapytuję na jakiej podstawie jest data 1663. jako data budowy? Czyżby na podstawie schematyzmu? Chciałbym to wiedzieć gdyż ta moja własna data podana w schematyzmie nie mogę zrozumieć. Na dowody umieszczo

do L: A.N. 2/85/33.

na jest data 1639, w metrykach zapisano 1642, w rewizycie 1663, a na fronti kościoła budowniczy Lenartowicz Adalbertus podaje rok 1695. - Mości Panie konserwatorze akta jakie odnoszące się do Ukiewskiego kościoła - to poprosz upnejsze o łaskawe pozwolenie na ich przeglądnięcie czy odpis.

Przed laty 10. gdy byłem w Ukiewie administratorem wtedy wykonczyłem budowę wieży i abyki frontowej kościoła. Wieże robiłe podczas wojny - zamąż stawiał ks. Sokołowski i dokończyć nie mógł z powodu zamieszek wojennych i jego przeniesienia do Lwowa. Skończyłem ja a przeniesiony z Ukiewa nie mogłem dalej dokończyć odbudowy z abyk dalszych. A nowy proboszcz starszek nie chciał tego robić i nie miał za co.

Dziś naprawa zewnętrzna jest prawie koniecznością. Ale znowu sprawa nie łatwa bo wobec biedy ogólnej nie ma funduszów

potrzebnych. Konkurencja w dzisiejszych stosunkach jest prawie niemożliwa i będzie się ewentualnie parę lat ciągnąć, o datkach dobrowolnych wystarczających na kapitalną odbudowę nie ma co myśleć - a potrzeba będzie do 5000 zł. -

Dlatego że to zabytek - sądzę Ministerstwo WR i OP. powinno dać jakieś subwencyjum na restaurację. -

Sprawa druga. W Ulanowie przy ulicy Pańskiej na wylocie dawnego wału jest wzgórze z figurą dawną św. Jana Nepom. i rzeźba św. Jan. Zawsze to był przywilej Kościoła - i Proboszcz sam nic nie miał do gadania. Przed wojną chcieli usunąć św Jana a wstawić figurę raska Dufrego czy Barylego - ale im się nie udało. Po wojnie przed laty kilkoma chcieli to samo zrobić - ale starostwo zaprotestowało i sprawa stanęła. Przygotowaną ruską figurę św Jana

trzymali czas jakiś pod cerkwią - w tym roku w nocy usunęli figurę „polską" na bok, a w miejsce jej potem w nocy wstawili figurę ruską. I teraz stoją dwie. Pod latę zabrano w ten sposób kaplicę polską przy mszy, teraz i ś. Jana zabierają. Pismo wysyłane do Starostwa nazarcie nie odniosło skutku. Czyż nie ma rady na to by Rusinom wbrew nić. był napaści w Polsce? Że a Austrji na to by ją nie ważyli.

Załączam fotografję ś. Jana zdjętą z miejsc lipców - figura ś. Jana jest usuniętą na bok aby było miejsce dla ruskiego Iwana.

Proszę przyjąć wyrazy wysokiego poważania

Ks. S. Szczepański

ks. Tomasz
Mazoretti
Rzeszów
ad Rzeszów.

175

STAROSTA POWIATOWY RAWSKI

RAWA RUSKA, DNIA 26. lipca 193 3.

L. AS.8/1/33.-

Wzniesienie figury św. Jana
w Uhnowie bez uzyskania zezwolenia,
wymaganego art. 340 prawa budowlanego.-

Urzędowi Wojewódzkiemu

we Lwowie.-

przedkładam do wiadomości z prośbą o wydanie dalszych zarządzeń.-

Starosta powiatowy.-
w.z.

Bałusz.-

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wyszło dnia 27 LIP. 1933
L. AK. 2/85 zał. 2
waga

dot. postpod. z r. 1932.

Ч: 108.

Do

Світлого Воєвідського Уряду

у Львові.

На жадання Світлого Воєвідського Уряду з дня 5. VIII. 1932 р. Ч: АК 2/93 ex 1932 р. пересилаю фотографічну знимку статуї св. Івана в Капшуїна вал в Угнові.

Греко Кат. Парохіяльний Уряд

в Угнові дня 5 вересня 1932 р.

о. Олек. Трешневський

парох

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Weszło dnia - 6 WRZ. 1932
L. AK 2/93 zał. 1
wag

Wł. I.

Do

Wielebnego Urzędu

Parafjalnego obr. Greck.-Kat

w Uhnowie

Uhnów

Figura św Jana.

Na pismo z dnia 5. września b. r. L: 108. zawiadamiam, że Urząd tutejszy przeciwko ustawieniu tamtejszej figury św Jana w Uhnowie żadnych stanowi za zbytecz, żadnych uwag

Wydz. Ochr. Zdr.

Z/4/11

Wzięto wiadom

Konserwatorka

z zastrzeżeniem jej usunięcia

AK 2 93 32

Nemamúcnou potrebí na
miejscu, tembardziej iż
~~wielka powodziowego wiatru~~
~~[illegible]~~ ludności tamtejszej
zrónno grecko-kat. jak
rzymsko-kat. obrządku
otacza ją szczególnym kultem
i opieką. Zdarzało się temu
nie groźne żadne niebezpie-
czeństwo, albo miejscowi
ujęci on pod dachem, tworzą
pięknej kaplicerke, stojącą
na wzgórku niedaleko tuż
przy drodze do miasta.

(wp. II. na odwrocie wp. I.

Pani Stanicie
Jemiołowskiej
w Rabie Ruskiej

do przedłożenia celem
opłacenia stosownej zapłaty
~~obiad~~ aby nie dopuścić
do zamurowania wej-
ścia ~~[illegible]~~ tajemnej kry
Jana z Dukli.

W Krakowie dnia 23/XI 927

Rus. ✝ 28 XI

4:96

Do

Świętego Konserwatorskiego Urzędu

z Lwowie.

Na północnej części dawniejszych obronnych wałów miejscowości Uzdowa (parcela gruntowa nr. kat. 623/1) stoi kaplica ku czci św. Jana Chrzciciela, postawiona i utrzymywana ze składek tutejszych wiernych obrządku grecko katol. Parafii w Uzdowie.

W kaplicy tej, mieści się stara, zniszczona, drewniana statua św. Jana Chrzciciela, którą pragnie się zastąpić nową z kamienia wyrzeźbioną, przedstawiającą św. Jana w tejże pozycji, który dzierży w prawej ręce krzyż z napisem: „pokajcie się", a wzdłuż statuy napis: „Dar Uzdowian z Ameryki".

O powyższym niniejszym powiadamiając Konserwatorski Urząd zwraca się o starą statuę mi z prośbą o wydanie ewentualnie do muzeum.

Grecko katol. Parafialny Urząd

w Uzdowie dnia 25 lipca 1932 r.

Aleksander Trochanowski

Parob.

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Weszło dnia 26 LIP. 1932
L. A 2/93 zał.
waga

A2-2-93

Ukwini.

Fijorka św. Jana
v cerkvi.

Kop. I:

Do
Wielebnego Ks. Kat.
Urzędu Parafjalnego
w Ukwinie

W związku z pismem
~~[illegible]~~ z dnia 25. lipca
b. r. L. 96. upraszam o udzielenie zdjęcia fotograficznego starej fisgarmonii kościoła z cerkwi tamtejszej
Rządowy Komitet Konserwatorski Zamierza zestawić innych fisgarmonii z Podlasia, celem zorjentowania się w wartości artystycznej odnośnej sztuki.

Tuchowice dn. 5/VIII 932

Kons. [illegible] A. VIII.

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

180

L: AA 2/38./34.

Borów

Konserwacja cerkwi drewn.

Wyg.

Do Wielebnego Ojca Kat. Urzędu Parafjalnego w Borowie ad Janowie

W związku z rozdzieleniem rezerwy w kwocie 300 zł. na konserwację zabytk. cerkwi, Urząd Wojewódzki zwraca uwagę, iż nie otrzymał dotąd sprawozdania z wydania powierzonej subwencji. Wzywa więc Wasze Wielebne Urzędowanie do nadesłania sprawozdania w myśl. wymagań Ncet. Izby Kontroli Państwa (należycie opieczętowanych) oraz rachunków za zakupione gonty, w terminie do dnia

15. března t. r. Důvěrnému
referentu dr. Čeňkovi tut. Ústředí
sdělí v době svého bydliště pro-
vedené další volby
ředitele Kunstmeisterů tamt.
čsl. školy.

V Praze dne 4/VI. 935.

Kons. [illegible]

wp.

Do

Wielebnego Greckо-Kat.
Komitetu Parafjalnego

w Bolechowicach
ad Jaworzno

Na zasadzie art 14. Rozporządzenia Prezyd. Rzeczyp. z dnia 6. marca 1928. r. o opiece nad zabytkami (Dz. U. R. P. Nr 29. poz 265) Zatwierdzam ~~odbudowę~~ ~~drzwi~~ projektowany przez Inż. Kr. St. Tyczkolisa program restauracji tamtejszej cerkwi drewnianej z XVII. wieku przy zastrzeżeniu, że Prelat jej nie ulegnie żadnej zmianie, a roboty będą prowadzone pod nadzorem upoważnionego Konserwatora robót. Równocześnie nadmieniam, że tut. Urząd będzie starał się w miarę możności udzielić Komitetowi odpowiedniej subwencji na materiały zabezpieczenie tej cennej zabytkowej drewnianej.

Zał. II. na odp. wp. I.

Panu Kmicie parafianinowi
w Jaworznie

Przesyłam do wiadomości
w Jaworznie dn. 4/VI 934
Kons. L. 4.VI

Wydziałowi + Oddziałowi
Budowlanemu

Przesyłam do wiadomości
Kons. L.

D.

Wysokiego Urzędu Wojewódzkiego
oddział Kultury i sztuki

we Lwowie.

W tutejszej parafii znajduje się cerkiew, przebudowana w drugiej połowie 17. wieku, która jest piękną zabytkową dawnej budowli. Obecnie potrzebuje ona gruntownej reperacji, bo grozi zawaleniem.

Ponieważ jednak parafianie, zżyjący się wielkim niedostatku i obarczeni długami, nie są w stanie koszty naprawy jej ponieść, przeto, przedkładając 3 fotografje, uprzejmie prosimy o łaskawe udzielenie nam z funduszu, przeznaczonego na konserwację zabytków, subwencji na odnowienie cerkwi. Kosztorys przedłoży Wysokiemu Województwu p. inż. Tycholis.

Gr. K. Komitet parafialny
Borów 10. marca 1934.

o/p. Jaworów
Kol. Jaworów lub Chorośnica

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 16 MARZ. 1934
L. dz. K 2/38. zał. 2
waga

2. 38. 34.

L: Kl. 2/38/34.

Vp. I.

Do Wielkiego Ogr. Sąd.
Urzędu Parafjalnego
w Bonowie
od Jerowic

Odnośnie do
~~[illegible]~~ pisma tut. z dnia
4. bm. tut. Urząd Wyjaśnia
dla wiadomości czy roboty
miasto Konsenacji tut.
cerkwi drewnianej w Zotaty
już rozpoczęte. Należałoby
jednak Konsenacji przed
nadejściem zimy jeszcze
zabezpieczyć przynajmniej
częściowo ~~[illegible]~~
dachu drewnianego przed zniszczeniem.

Vp. II. do odp. Vp. I.

Pani Stanisławie proszę
z Jerowic

Którzy program
wszystkich aprobaty
Konsenatora.

1817 I

prezydium do wiadomości,
celem wyjaśnienia Mańkowskiego
nieporozumienia. Aby odkreślić
wobec Ustaty jak najmocniej
wykonanie.

We Lwowie dn. 17/VII. 934.

Kons. [illegible]

L: Wł. 2/38/34.

Wp.

Do

Pana Aleksandra Skrzyńskiego
Pełnomocnika Konserwatora
w Krakowie

Deleguję Pana do Borowa, celem udzielenia wskazówek w sprawie restauracji fresk. cerkwi drewnianej z XVII w.

We Lwowie dn. 18/IV 34.

Naczelnik Województwa:

AK. 2 - 38 - 34

L: NR 2/381/34.

Wyp. II.

Do

Pana Aleksandra
Krzywobłockiego
Inwigilatora Konserwatora
w miejscu

Udrietam Panu zaliczkę
w kwocie 47,10 zł. na koszta
podróży służbowych w miejscu
Kwietnia b. r.

We Lwowie dnia 18/IV 34.

Naczelnik Wydziału:

L: AN 2/38/24.

Pilne

Wp.

Do Wielebnego Gr. kat.
Urzędu Parafjalnego
w Borowie
ad Jaworzno
do rąk ks. Proboszcza
Romana Kruszyńskiego.

Borowie.

Konserwacja
cerkwi drew.

Odnosząc się do prośby tamt. z dnia 25. Lipca b.r. L: 42, asygnuję niniejszem kwotę 300 zł. /trzysta zł./ tytułem zaliczki na zakupienie stosownej ilości gontów, potrzebnych do pokrycia tamtejszej cennej cerkwi drewnianej z XVII. wieku. Przy czem nadmieniam, iż, ponieważ roboty winny być bezzwłocznie rozpoczęte, aby przed nadejściem bardziej jesiennej pogody zdążyć ukończyć roboty konserwacyjne przed zniszczeniem, wyrachowanie z wycią niniejszej asygnacji należy Urzędowi Wojewódzkiemu najpóźniej do 30. września b.r. z dołączeniem rachunków na niniejszą wydaną.

Konserwację sporządzonego przez Inż. Tyblewicza kosztorysu, odnoszącego się do wykonania konserwacji wymienionej cerkwi, obejmującego dokładny wykaz potrzebnego materjału oraz ceny jednostkowe.

Wp. II. Do odp. wp. I

1) Panu Starście powiatowemu
w Jaworznie

Kosztorys zwraca się

Zał: 1.

2) Najprzewielebniejszej Konsystorskiej Rzymsko-Katolickiej
w Przemyślu

2. Przesyłam do wiadomości

We dniu dnia 17/VII 1924
Kanc. Gr. Kat.

Nr. 42

Konserwacja Cerkwi

Bardzo pilne

Do

Wysokiego Urzędu Wojewódzkiego

we

Lwowie

Na pismo z 17.6.m. l. Ak 2/38/34 donoszę, że naprawa tutejszej Cerkwi jeszcze się nie rozpoczęła dla złego braku funduszów. Świątynia jest obecnie obarczona nadzwyczajnymi robotami, naprawą dróg, stawianiem mostów przystankowych, naprawą i budową kilku budynków, połączonymi z wielkimi wydatkami. Ponadto w przeciągu tygodnia dotkliwszej postawiliśmy silnie wietrzejącą ulewą, która nietylko pozrywała nowo pobudowane mosty, zniszczyła przystanki drogi, ale zarazem wyrządziła wielką klęskę na polach. Wobec tego czekamy na rozpisanie konkurencji, o co Biskupi Ordynariat poprosił Starostwo Jaworowskie pismem z 30. maja b.r.

Pomimo Starostwo żąda kosztorysu, upraszam o przesłanie mu kosztorysu sporządzonego przez inż. St. Tycholisa i sądzę, że rozprawa będzie rozpisana.

Ze względu na opóźnioną porę i na to, że dach silnie Cerkiew zalewa i nie tylko siarę, ale i obrazy bardzo niszczy, ośmielam się prosić, by Urząd Wojewódzki raczył z pieniędzy, które zamierza nam dać na subwencje, zapłacić 500 Kop gontów, sztargowych i zamówionych u Kupca Flanka z Dobromila. Ugodziliśmy po 85 gr. Koszt dot. Dobromil, a fury i roboizny dalsze gospodarze obecnie bez zapłaty.

W ten sposób możliwem jest jedynie zabezpieczenie zgubnego budynku przed zniszczeniem, ewentualnie i zawaleniem.

500. 8.5

1500 425

425

Gr. k. Urząd parafialny

Borów 25. lipca 1934.

Ks. Kasperski

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 28 LIP. 1934
L: Ak. 2/38. zał. .....
..... waga .....

185

L: 37.

Pilne


Do

Wysokiego Urzędu Wojewódzkiego
Wydział Kultury i sztuki
we Lwowie

Niniejszem mam zaszyt zawiadomić, że Komitet parafialny tutejszy uchwalił zebrać potrzebną na naprawę Cerkwi, sumę pieniędzy w drodze konkurencji i prosi o rozpisanie rozprawy konkurencyjnej jużwcześniej.

Komitet wziął pod uwagę, że w bieżącym roku otrzyma z Urzędu Wojewódzkiego subwencję w kwocie 1500-2000 zł.

G. K. Urząd parafialny
Borów 25. maja 1934.



Rozłożyć Inż. St. Tyczkiewicz Ren. konserw.

1) Pokrycie z kopert gontem
2) Wymiana więźby dachowego
3) Wymiana zgniłych belek
4) Naprawa ścian i konst.
5) Naprawa ścian drewnianej dwór
6) Tw. fasetowy
7) Podłoga Drzwi

Tycholis

186

STANISŁAW F. TYCHOLIS

DR. INŻ.

M. Aleksandrowicz
Janowo
Tel. Pzem. Szkoły.

187

L: AK. 2/38/34.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 11 PAŹ. 1934
L. AK 2/38 zał. A
waga

Zup.

Do Wielebnego Księdza
Proboszcza obr. grecko-kat.
w Sośnicy Borowie
nad Gwozdzią

Urząd Wojewódzki zwraca
niedeklarację proj. pisma
tamt. z dnia 4. października
b. r. liczącą o sprawie odroczenia
400 kor. gminie
na fundację tamt. ubogiej
cerkwi, z prośbą o uzupełnienie
niżej podanego przedłożenia fak-
tur dotyczących wystawionego
rachunku i stosownie do
wymagań Naczelnej Izby
Kontroli Państwa.
Równocześnie upraszam
o dostarczenie czy
[illegible] złotych wkładu
fundacyjnego [illegible] tamt.
cerkwi zobowiązującego pisemnego
oświadczenia, względnie kwitu

Ak. 2-38-34

Vide Kwity 300 zł.

Byłoby one ukończone,
gdyż Urzędy zwróciły Dowódcy
cerkiewnemu przystąpić do
dalszych Rozliczeń wobec
zobowiązania się, polegającego
na wyniesieniu zwróconego
Belek Sklepu Drzewnego i Repety
nad mostem Gwozdzią
z. 2zł
Kwit do 15/X 934
Kwit k. 7.

7:60.

Do

Wysokiego Urzędu Wojewódzkiego

Oddział sztuki i kultury

we Lwowie.

Dziękuję za łaskawe przysłanie nam 300 zł. na naprawę organowej starej Cerkwi, zawiadamiam, że kupiliśmy 400 Kóp gontów za 340 zł. sprowadziliśmy ich i już robota się zaczęła. Do pokrycia dachu gontami sprowadzono majstra z Dobromila.

Prosilibyśmy bardzo o oglądnięcie tych robót i na każde życzenie, wyślemy do stacji Jaworów lub Chorośnica furę. W miejscu (kolonja Sputowa) mamy posterunek P.P. i telefon.

Na żądanie załączam rachunek na zakupione gonty.

Gr. K. Urząd parafjalny

Banów 4. października 1934.

Ks. Kazimierz Kruszyński

do AK. 2/3/34

dnz

188

L. 69.

Bonor 1. listopada 1934.

Do

Wysokiego Urzędu Wojewódzkiego
Wydział Kultury i sztuki

we Lwowie.

Na cenne pismo z 14. października b. r. l. AK 2/3/34 przyjąłem formalne pokwitowanie na otrzymanych 300 zł. na pokrycie tutejszej Cerkwi.

Pokryto już prezbiterjum, kopułę nad nawą i 3/4 części „fartucha" bocznego dachu. Cała Cerkiew, o ileby starczyło gontów będzie pokryta do 15 b. m. a wymianę spróchniałych ścian chcielibyśmy przeprowadzić zaraz, bo to już może iść później. Rozchodzi się tylko o fundusze, których nie posiadamy i trudno zebrać już, gdyż tylko przy pomocy dobrowolnych ofiar przeprowadzamy pokrycie dachu, a sprawa rozpisania rozprawy konkurencyjnej zalega w Starostwie w Jaworowie od 30. maja b. r., co jest dla nas jedyną i bardzo silną przeszkodą w odnowieniu Cerkwi.

Uprasam zarazem o łaskawe poinformowanie nas, obiecane przez W. P. Architekta Województwa, czem można zapaśćić gonty, by się nie psuły, ewentualnie o przysłanie nam tego środka.

Gr. K. Urząd parafialny
ks. Roman Kruszyński

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Wpłynęło dnia - 5 LIST. 1934
L. AK 2/38 Zał.
waga

L: Ark 2/38/34.

Bani
wypełnienie
z subwencji

Wyp.

do Wielebnego Ks. Kat.
Urzędu Parafjalnego
w Borowie
pod Zborowem.

Urząd Wojewódzki zwraca
nadesłane mu pismo
tut. z dnia 1. listopada
b.r. L: 69. potwierdzenie
odbioru subwencji w kwocie
300. zł., z nadmienieniem,
iż wedle wymagań Nacz.
Izby Kontroli Państwa winny
wydatkowanie w terminie
najkrótszym
wypłacenia odpowiednich
kwot Inspektorat Parafjalny
za zakupione grunty,
wypłacenia za robociznę,
zł. 1 w wypadku [illegible] z wykazaniem
nowego lokalizacja dochodzącego
terenu.

w Krośnie dn. 6/XI 34 r.
Kons. L. J.

AK. 2 - 38 - 34

AK. 2/38-34

Bonowi

Ikonostas bonowski.

Cerkiew we wsi Bonowie, powiatu jaworowskiego, województwa lwowskiego.

W dniu 11 lipca 1934 r. oglądnąłem Ikonostas i obrazy cerkwi we wsi Bonowie.

Cerkiew o trzech kopułach, drewniana, zbudowana w r. 1676, jak o tem świadczy napis na stopie przy drzwiach z prawego boku. Nad babińcem jest kryta galerja i cerkiew wewnętrzna św. ap. Piotra i Pawła, przeznaczona wówczas dla unjatów, a zrobiona z powiększenia chóru i nadbudowy wewnątrz głównej cerkwi.

Praznik chramowy cerkwi w Bonowie przypada na dzień św. Parascewji.

Wewnątrz cerkwi znajduje się ikonostas w stylu barokowym, złocony z 5 pięter. Stan ikonostasa przedstawia się nazewnątrz dobrze. Drzewo jest zdrowe a rzeźba mało zniszczona. Złoto pościerane i zakopcone. Stan obrazów gorszy: grunt częściowo odleciał a obrazy zakopcone - czarne. Grunt kredowy, nałożony w 2,5 mm na deskach obrazów. Według mego zdania, cały ikonostas przemalowano farbami olejnemi, pod któremi prawdopodobnie znajduje się malowidło temperowe. Obrazy posiadają złote tła. Drugie piętro obrazów - są to obrazy t.zw. namiestne: Boże Narodzenie i św. Parascewja, które posiadają złote tło z tłoczonym ornamentem (robionym rostką). Czwarte piętro: obrazy Apostołów mają złote tło i tłoczony ornament podobnie jak drugie piętro. Charakterystyczna cecha Ikonostasa bonowskiego jest ptaski z wypukłą rzeźbą ornamentalny pas renesansowy, szerokości 15 - 18 cm, który ciągnie się pod obrazami Apostołów i rzędem Praźniczków. Ośmielam się zwrócić uwagę na to, że Ikonostas ze wsi Czerczyka, powiatu jaworowskiego, który pochodzi ze wsi Czernilawa tegoż powiatu zdrestawro-

wany w całość przezemnie, i ikonostas bonowski są zrobione przez tegosamego majstra. Swoje spostrzeżenie mogę potwierdzić tem, że w ikonostasie bonowskim znajdują się kolumny rzeźbione w motywie winogronu, wyzłocone w środku takiesame jak w ikonostasie ze wsi Czerczyka; ornamentalny pas rzeźbiony nad namiestnym rzędem obrazów taki sam w rysunku i formie, jak i ikonostasie w Czerczyku. Całość ikonostasa bonowskiego i ikonostasa z Czerczyka posiada takisam podział na piętra i w architekturnym zatożeniu jest jednakowa; różni się tylko tem, że ikonostas bonowski jest obficiej upiększony (bogatszy) wspomnianym pasem ornamentalnym, znajdującym się między obrazami Apostołów a obrazami Prarodziczków. Według podań starych ludzi wsi Bonowa ikonostas bonowski pochodzi z miasta Jarosławia, gdzie był kupiony i stamtąd przywieziony do Bonowa. Z podaniem tem zgadzam się, ponieważ ikonostas jest obficie rzeźbiony i złocony. Tem bogactwem odróżnia się od ikonostasu w Czerczyku, który według mego zdania pochodzi ze starego klasztoru o.o. Bazyljanów, który był ongiś w Lasku pod Jaworowem. Bogatszy w rzeźby obficiej pozłacany ikonostas w XVII stuleciu mógł znajdować się w cerkwi takiego miasta jak Jarosław. Radzę zrobić celem porównania zdjęcia obu ikonostasów. Tło drzewa ikonostasu w Bonowie przemalowane zieloną olejną farbą. Pod zieloną farbą znajduje się czerwony poliment bez śladów srebra lub złota.

Wszystkich obrazów w ikonostasie jest 70. Ilość na ikonostas wiejski dużo!

Opis obrazów ikonostasu od dołu z lewa do prawa.

I piętro.

1. Ojcowie Cerkwi: Jan Złotousty, Bazyli Wielki, Grzegorz, Jan Bohosłow
(z lewa pod obrazem B. Narodzenia).
1. Św. Antoni i Teodozy Peczarski
(pod obrazem Matki Boskiej)
1. Św. Piotr i Paweł (pod obrazem ~~J. Chrystusa~~)
1. Życie św. Paraskewji (pod obrazem św. Paraskewji)

II piętro.

4 Namiestne obrazy: z lewa: B. Narodzenie, M. Boska, J. Chrystus, św. Paraskewja.

Djakońskie drzwi lewe.

1 Św. Mikołaj z lewa – tempera
1 Św. Stefan z prawa – tempera
3 Sześcioskrzydłe Anioły na tuku djakońskich drzwi.
1 Św. Michał – drzwi djakońskie.

Carskie wrata.

1 Św. Jan Złatousty z lewa – tempera
1. Św. Bazyli Wielki z prawa – tempera
3. Matka Boska, ślady J. Chrystusa, Jan Chrzciciel w tuku carskich wrat.
6. Ewangelistów – 4, Zwiastowanie: Anioł i Marja w rzeźbie carskich wrat.

Djakońskie drzwi prawe.

1. Postać świętego z kadzielnicą z lewa – tempera.
1 Św. Jan Bohosłow z prawa – tempera
3 Sześcioskrzydłe Anioły na tuku djakońskich drzwi
1 Św. Gabrjel – drzwi djakońskie

III piętro.

12 Prazniczków } w ramach, z przeźroczystemi
1 Święta Wieczerza } bocznemi konsolami

IV piętro.

12 Apostołów
1 Deisus

V piętro.

11 Proroków w rzeźbionych poztacanych ramach (1 proroka brak!)
1 Matka Boska z Jezusem po środku postaci. (nad Deisusem)

Na górze ikonostasu brak jest obrazów: Rozpięcia z Marją, Mironosicami, św. Janem i Żołnierzem, który to obraz zazwyczaj w tych czasach (XVII w.) umieszczano na górze ikonostasu.

Wszystkich obrazów w ikonostasie – 70. –

Polichromja.

W środku Cerkwi na ścianie ponad ikonostasem znajduje się polichromja. Temat: „Nerukotworenyj obraz" w ornamentach – girlandy z kwiatów na białem tle.

W trójkątach „barabana", z lewa „św. ew. Mateusz, z prawa „św. ew. Mark" w kołach na białem tle, dookoła girlandy z kwiatów.

Ponad Ewangelistami na ścianie „barabana" widoczna jest jeszcze figuralna polichromja na białem tle. Tematu jednak z powodu ciemności zrozumieć nie mogłem.

Ślad polichromji znajduje się jeszcze na ścianie niżej w kierunku z Prezbiterjum do Zachrystji: na białem tle czarną farbą narysowany pędzlem mnich trzymający kielich. Technika polichromji tego fragmentu podobna więcej do tempery, chociaż możliwa jest i klejowa. Dokładność techniki określi się podczas prac konserwacyjnych. Technika polichromji nad Ikonostasem, przypuszczam, temperowa. Nie mogłem dostać się do polichromji i oglądałem z dołu. Koniecznem jest odrestawrować resztki polichromji: oczyścić z kurzu, zamocnić wzdęte miejsca, zapunktować i pokryć woskiem jak i werniksem. Polichromja malowana na kredowym gruncie 1,5 – 2 mm grubości. Ogólna powierzchnia polichromji nad ikonostasem wynosi około 10 m², a w zachrystji około 1/4 m². Kontury polichromji nad ikonostasem wskazują na to, że środkowa kopuła miała inną formę, jak teraźniejsza. Koniecznem jest zrobić zaraz zdjęcie fotograficzne.

Pojedyńcze obrazy na ścianach.

Oprócz wymienionych cennych wartości cerkiew w Bonowie posiada muzealne okazy a mianowicie pojedyńcze obrazy, porozwieszane na ścianach cerkwi w ogólnej liczbie – 42. –

Architektura cerkwi wymagająca specjalnego fachowego badania, ikonostas, polichromja i pojedyńcze obrazy tworzą jednolitą zharmonizowaną całość, trudną do spotkania w dzisiejszych czasach (rzadkość). Jeżeli jeszcze dodać położenie cerkwi na pagórku, w dole jar ze strumykiem, a dookoła stare 300-letnie buki i lipy, stara dzwonnicę z wartownią - to całość zlewa się poprostu na bajkę. –

Obrazy w prezbiterjum.

1.) Obraz św. Stefana rozm. 90 x 93 cm na płótnie, olejny; są znaki restawrowania, rama drewniana pozłacana na poliment; malarstwo zachodnie, według mego zdania z XVII w. Obraz zupełnie ciemny. Należy najpierw zrobić zdjęcie fotograficzne. Nalepić na nowe płótno, celem

wzmocnienia. Odrestaurować, aziby można poznać szkołę malarską a może i autora. Według objaśnień wieśniaków i ks. proboszcza obraz został podarowany przez pewnego miejscowego dziedzica. Obraz wisi na prawo od ołtarza.

Cena restauracji obrazu --- 150 złp.

2) Obraz św. Jozafata, rozm. 83 x 127 cm na płótnie, olejny, napis po łacinie 1670 r., podarty z prawej strony u dołu. Wisi w cerkwi. Przenieść na nowe płótno i odrestaurować.

Cena restauracji obrazu ..... 150 zł

3) Obraz św. Mikołaja, rozm. 125 x 80 cm na płótnie, olejny, napis po łacinie 1600 r., posiada okrągłe dziury, rama pomalowana olejną farbą. Zrobić zdjęcie fotograficzne. Przykleić na nowe płótno, odrestaurować.

Cena restaurowania ..... 150 zł.

4) Obraz biczowanie Chrystusa, rozm. 113 x 83 cm, na płótnie, olejny, dziury od gwoździ, rama poztacana. Wiek XVIII. Zrobić zdjęcie fotograficzne, odrestaurować.

Cena restauracji ..... 100 zł.

5) Obraz św. Kosmy i Damjana, rozm. 67 x 43 cm na drzewie,
a) tempera i olej. Tło srebrne w ornamentach, pokryte „goldlakierem". Napis daty ax - 1600 r. Rama srebrna, profile proste.

Cena restauracji obr. ..... 50 zł.

6) b) Obraz św. Jerzego. rozm. 67 x 43 cm na drzewie, tempera i olej. Tło srebrne w ornamentach, pokryte „goldlakierem". Przez rozejście się desek obrazu utworzyła się szczelina (szpara) Rama srebrna, profile proste. Malarstwo tego majstra to № 5 - 1600 r.

Zrobić zdjęcie fotograficzne i odrestaurować.

Cena restauracji — 50 zł.

7) Obraz św. Onufrego: rozm. 52 x 31 cm na drzewie, tempera na srebrnem tle, ornament ryty w tle. Krajobraz: z lewej strony góra i z prawej też góra, na dole rzeczka. Z lewej strony trzechkopułowa cerkiew na 1/3 wysokości góry. Wiek XVII - XVII. Na górze i u dołu obrazu szpary. Brak ramki. Zrobić zdjęcie fotograficzne, odrestaurować.

Cena restauracji obrazu --- 50 zł.

8) Obraz św. Mikołaja z Chrystusem i Matką Boską, rozm. 52 x 36 cm na drzewie, olejny, srebrne tło, pokryte „goldlakierem". XVIII w. w przybliżeniu.

Cena restawracji obrazu --- 30 zł.

9) Obraz św. Parascewji: rozm. 112 x 83 cm na płótnie, olejny. Stan dobry. XVII – XVIII w.

Odczyszczenie ----- 40 zł.

Wyliczone obrazy przedstawiają wielką wartość muzealną. Stan ich wymaga bezwzględnej restawracji i to jak najrychlej dlatego, że obrazy wiszą na ścianach cerkwi, która przecieka, ściany są wilgotne a wilgoć niszczy je. Dlatego, że obrazy są osobne w ramach, można je restawrować pojedyńczo, każdy zosobna. Wartość malarska obrazów tych jest znacznie większa, aniżeli wartość malarska obrazów ikonostasu. Dlatego upraszam J Wielmożnego Pana Konserwatora zwrócić uwagę na wymienione obrazy, otoczyć je swoją opieką i odrestawrować kosztem Państwa jakoteż i resztki Polichromji Cerkwi.

Obrazy na ścianach cerkwi i babińca.

Oprócz wyliczonych obrazów znajdują się w cerkwi następujące pojedyńcze obrazy, na drzewie i płótnie, które wiszą na ścianach cerkwi i babińca. Obrazy te są częściowo przemalowane a niektóre z nich znajdują się w pierwotnym stanie. Z powodu braku czasu nie mogłem podać ich rozmiarów. Podaję nazwy obrazów. Większa część tych obrazów należy do t.zw. „molelnych" obrazów.

Na deskach.

10) św. Stefan – olej
11) św. Trójca – tempera
12) Sobór Matki Boskiej – tempera + olej
13) Wwedenia w Chram św. Bohorodyci – olej
14) św. Dymitr
15) Wozdwyżenia Chresta.
16) Anioły u Abrahama – Trójca (motyw XVI – XVII w).
17) Chreszczenje.
18) Wjazd Jezusa do Jerozolimy.
19) Przeobrażenie.

20) Uspenje.
21) „Święty i Żołnierz" - technika zachodnia - postacie wysokie
22) „Trzy Niewiasty" - technika zachodnia - ~"~ ~"~
23) Zmartwychstanie
24) św. Bracia Machabeusze
25) Jezus Chrystus - (ze starego ikonostasa)
26) Jan Chrzciciel - tempera - dobrze zachowany XVI w.
najstarszy obraz w cerkwi.
27) Boże Narodzenie.
28) Zwiastowanie.
29) Zejście do hadesu (motyw XVI w)
30) Św. Parascewja (olej) deska XVIII w.
31) Jezus Chrystus.
32) Matka Boska z Chrystusem, przemalowany w r. 1736, tło srebrne z rytym ornamentem (obraz z tegosamego czasu i tegosamego majstra, który namalował obraz św. Onufrego pod l. 7 tego opisu)
33) Biczowanie Chrystusa - dwuj obraz w tabliczu z ramami w ornamentach - tempera
34) Św. Stefan - tempera

Na płótnie:

35) Nśw. P. Marja na kolanach, Chrystus, z tyłu Antoni i Teodozy Pieczarski
36) Zwiastowanie (XVIII - XIX w)

Obrazy znajdujące się w wewnętrznej cerkwi św. Piotra i Pawła.

37) Nśw. P. Marja - deska dtuga - olej XVIII - XIX w.
38) P. Jezus - ~"~ ~"~ ~"~ ~"~
39) Zdjęcie z Krzyża - Prymityw
40) Matka Boska
41) Bogarodzica - prymityw na płótnie
42) „Car Sławy".

Oprócz tego w cerkwi znajdują się dwa ottarze:
Lewy Ottarz: rokoko, św. Parascewji
Na górze: ap. św. Piotra i Pawła
Prawy Ottarz: Bogarodzica - na płótnie stary obraz, którego zobaczyć nie mogłem, ponieważ zakryty jest nowym obrazem.

Cena restawracji ikonostasa bonowskiego:

a) Czyszczenie, naprawa uszkodzonych miejsc, punktowanie, zdjęcie olejnego przemalowania (o ile będzie możliwe), czyszczenie złota i srebra na tłach obrazów i ornamentach rzeźby ikonost., czyszczenie zielonego tła drzewa ikonost. (bez zdjęcia zielonej farby), dorobienie brakującej rzeźby i domalowanie 1 (jednego) proroka, rozebranie ikonostasa i złożenie na nowo, zapuszczenie terpentyny z woskiem w drzewo ikonost. ------ 2500 zł.
/Dwa tysiące pięćset złotych/. -

b) Wszystkie czynności wymienione pod a) powtarzają się i nakłada się na mixtjon srebro lub złoto nowe na tła obrazów i na całą rzeźbę ikonostasa w zależności od miejsca (gdzie było srebro - to srebro a gdzie było złoto to złoto) i pociągnięcie olejną farbą świeżego tła ikonostasa zielonego i zpatynowanie częściowe srebra i złota:
5850 zł. /Pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych/.

Cena restawracji polichromji w cerkwi bonowskiej.

Czyszczenie z kurzu, wzmocnienie polichromji, naprawa uszkodzonych miejsc, punktowanie, pokrycie woskiem z terpentyną, jakoteż werniksem i zniszczenie grzyba, który zpewnością tam jest, po 35 zł za 1 m^2 -- 35zł x 10,25 m^2 = 357 zł 75 gr.
/Trzysta pięćdziesiąt siedm zł. 75 gr./

Przytem zaznaczam, że rusztowanie do naprawy polichromji musi być postawione kosztem Gminy wsi Bonów. Na koszt gminy zalicza się także pomieszkanie, opał w czasie roboty, furmanki do Jaworowa i zpowrotem celem zakupna materjałów i w potrzebach związanych z robotą.

Jaworow, 30 lipca 1934 r.

Aleksander Charkiw
artysta - malarz

Konwent OO. Bazyljanów w Podhorcach /Złoc.

L. 23/34.

Do
Świetnego Urzędu Wojewódzkiego
/ P. T. Konserwatora /
we Lwowie.

Pismem Urzędu Wojewódzkiego Tarnopolskiego L. A1. 98, z dnia 14. IV. 1932. zawiadomiono nas, że na podstawie art. 3, art. 1 i art 2. punkt 2. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6. III. 1928. o opiece nad zabytkami Dz. U. Rz. P. N. 29. poz. 265 — uznaje się za zabytek cerkiew tutejszę OO. Bazyljanów z r. 1700. pod wezwaniem św. Onufrego, jako charakterystyczny typ późno-barokowej architektury, wraz z przyległym klasztorem.

Konsekwencja powyższej decyzji jest ta, że Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo konserwacji powyższych objektów tak, iż właściciel nie może bez wiedzy i zezwolenia dotycznego Urzędu zgoła nic przebudować ani dobudować koło nich.

Obecnie cerkiew ta wśród wojennych czasów podpadła pewnemu uszkodzeniu, nie tak wskutek operacji wojennych, ile raczej wskutek zubożenia klasztoru w czasie i po wojnie tak, iż trudno było pokryć należycie dach. A prowizoryczny dach z ciężkiej dachówki, pod swym ciężarem, otwierając wsobie dużo szczelin, dawał łatwy przystęp opadom atmosferycznym do wnętrza na stych cerkwi. Również silne wiatry tutaj panujące, nieraz zrywając w różnych miejscach dachówki z dachu, powodowały przez szereg lat zacieknia i gnicie sklepień i ścian cerkwi.

Dla ochrony zatem od dalszej ruiny cerkwi, bezwarunkowo dach / bez zmiany struktury / musi być pokryty blachą, jako lżejszym, trwalszym i lepiej ochraniającym materjałem;

2/37/34

wymaga tego również i względ estetyczny, gdyż kopuła środkowa już od dawnych czasów jest pokryta blachą.

Obecnie konwent OO. Bazyljanów w Podhorcach, odebrawszy w r. 1933. klasztor i cerkiew od posesorów /SS. Miłosierdzia „SS Myronosycy"/ włożywszy marne swe dochody i zadłużywszy się znacznie na inwestycje gospodarki rolnej, bardzo nierentownej wskutek znacznego obniżenia cen gospodarczych produktów, – nie jest w stanie pokryć kosztów koniecznej konserwacji.

Upraszamy zatem najuprzejmiej Świetny Urząd Wojewódzki o łaskawe wyasygnowanie odpowiedniej sumy na cele wspomnianej konserwacji.

Podhorce, dnia 15. marca 1934.

ks. Dorotheusz Tyroid Z św. BW.
ihumen

AK. 2/37/34.

Podhorce.

Zabezpieczenie dachu cerkwi O. Bazyljanów „na Pleszówce".

Do Wielebnego Konwentu O. Bazyljanów z Podhorcach od Złoczów

W wyniku z prośby z dnia 15. marca b. r. L: 23/34. udaleję uprzejmie tut. Urzędowi kosztorys na pokrycie blachą dachu zabytkowej cerkwi tamtejszej A. r. Równocześnie nadmieniam, że względu Budownictwo wiejskie i artystycznego od pierwszorzędnego [illegible] Władzy miejscowej lub

V o ile możność

[illegible] który jest [illegible] odpo-
wiedzią [illegible] do tego wzoru [illegible].
Oddaj jednak pozostaje do dyspozycji Sądowi
nie [illegible] na wniosek [illegible] strony wzo-
rzec [illegible] [illegible] [illegible]

УК-31 /(5)

Ann. 197–256 (Sharye 229ahr)

(5)

L: III 2/36/24.

Zbórz.

Odbiorca wyjaśnienia
Kościoła parafjalnego.

Wyp.

Do Pana Starosty powiatowego
~~Urzędu Wojewódzkiego~~
w Zborowie
~~w Tarnopolu~~

Powołując się na pismo tut. z dnia 3. marca b.r. Nr A. 22. do Urzędu Wojewódzkiego w Tarnopolu w sprawie grożącej zawalenia wyniosłości Kościoła parafjalnego w Zborowie Honoruję, że należy ją jak najrychlej rozebrać, aby uniknąć ewentualnej katastrofy, i to tembardziej iż wyniosłość ta nie przedstawia żadnej wartości ~~artystycznej~~ ~~zabytkowej~~. Równocześnie wtem z uwzględnieniem rozporządzenia Ministerjum Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 13 lutego 1925 r. L. dz. 1925. ~~Zwracając się do Urzędu Wojewódzkiego~~ ~~o~~ ~~zabezpieczenie~~ ~~kasy~~ ~~Kościoła~~ Kościoła Zborowskiego, Nadmieniam przytem - jak donosiły dzienniki - zamierza Banku Rolniczy st. też, że w niedalekiej przyszłości ~~zamierza~~ wydzie ~~zamierza~~ przystąpić do wystawienia nowej, bardziej do stylowego wyglądu Kościoła dostosowanej wyniosłości. Pozostaję

Z poważaniem

Zwracając się do celu zebrania potrzebnych funduszów na zabezpieczenie

AN. 2 - 36 - 34

Sztuki projektu budowy nowej synagogi, pochodzący z zbiorów prywatnych, uważam, że należałoby w interesie ochrony Konserwatorskiej odpowiednio uprościć i przekomponować niniejszy projekt, ~~[illegible]~~ obniżyć ~~[illegible]~~ aby o ile możności Komisja budowy nowej synagogi z należytego zabezpieczenia dachu. Oczekując ~~[illegible]~~ w sprawie powyższej, zawiadamiam że Konserwator ~~[illegible]~~ wydrie na żądanie projekt z pewnością Konserwatorowi przez udzielenie odpowiedniej subwencji na ten cel.

Wp. II. na odp. Wp. I.

Urzędowi Wojewódzkiemu
w Tarnopolu

Prezydium do wiadomości
w związku z odpowiedzeniem
Urzędu Starost. z dnia 10. marca
b. r. Nr Ad. 69/34.

We Lwowie dn. 22/III 34
Kons. [illegible] 22. III

AK. 2 - 36 - 34

198

Starosta zborowski

Zborów dnia 3 marca 1934

Nr.A 22
Opieka nad zabytkami sztuki
w powiatach
Na Nr.AA·97 z 29/XII 1933

Do

Urzędu Wojewódzkiego

w Tarnopolu

Donoszę, że w Zborowie grozi zawaleniem wieża kościelna na zabytkowym rzym.kat.kościele parafjalnym i że w wypadku takiego zawalenia się, może być zniszczone wiązanie dachowe i sklepienie świątyni. Ewentualnych dalszych zniszczeń i strat trudno dziś przewidzieć.

O powyższym, złym stanie świątyni doniosłem Panu Wojewodzie sprawozdaniem z dn.21.VII 1933 Nr.O 14, prosząc równocześnie o wyjednanie subwencji, umożliwiającej gruntowną restaurację tej świątyni.

Pismem z dnia 26/10 1933 Nr.Al. 102 otrzymałem informację, że Min.Wyzn.Relig.i Oświecenia Publ.oraz Kurja Metropolitalna obrz.łac. we Lwowie nie mogą przyznać żadnej subwencji na odbudowę sygnatury z kredytów, przeznaczonych na konserwację zabytków, z powodu wyczerpania takich kredytów.

Według protokołów rzeczoznawców z dnia 7/7 1933 r. stan faktyczny świątyni zborowskiej przedstawia się obecnie następująco: powyższy kościół został odbudowany po wojnie światowej przy zupełnem zachowaniu stylu i formy. Wiązanie jednak dachowe, wraz z pokryciem dachowem w wielu miejscach strzałami armatniemi przedziurawionem i nadwyrężonem - nie zostało z braku funduszów należycie poprawione.

Z powyższych względów, jak również wskutek dalszego niszczenia więzby dachowej okazały się w wielu miejscach rozluźnienia zamków i wiązań, a nadto częściowe zmurszenie belkowania wskutek działań atmosferycznych w szczególności zaciekania.

Właściwy stan techniczny więzby dachowej nie wymaga obecnie wymiany, gdyż naprawienie tylko niektórych szczegółów więzarowych wymiana poszczególnych jątek i zastrzałów - może całą więzbę uczynić zupełnie zdatną do użycia.

Jedynie wieża drewniana oparta luźno na tramach więzarowych przy pomocy stojaków i zastrzałów - uległa zupełnemu przegniciu tak, że w obecnym stanie już się nachyliła do pionu pod kątem 30 stopni i grozi runięciem.

Przytem zauważam, że wieżyczka ta jest cała konstrukcji drewnianej wystawionej po środku połaci dachowej w przekroju jest kwadratową, wysokości od grzbietu dachu około 6 m. ze strzelistym 4-spadowym dachem. W ścianach ze wszystkich 4 stron ma po jednem podłużnem oknie z łukiem półkołowym. Cała wieżyczka / tak ściany jak i dach/ pokrytą jest gładko blachą pocynkowaną.

Wieża ta wystawiona w późniejszym okresie we formie prymitywnej, niestylowej nie harmonizuje swoim wyglądem w stosunku do całości architektury kościoła wybudowanego w kamieniu w stylu barokowym.

Z powodu z łego stanu tej wieży od czasów wojennych miejscowy proboszcz ze względów bezpieczeństwa jeszcze w roku 1925 wystąpił z prośbą do odpowiednich czynników o przebudowę tejże i w tym celu uzyskał też zatwierdzenie nowego projektu budowy wieży przez konserwatora Urzędu Wojewódzkiego lwowskiego, reskryptem z 16/VII 1925 do L.14651/AD/3 dostosowanego do obecnego charakteru i stylu barokowego.

/.

Z braku kredytów nie przystąpiono dotąd do robót około budowy wieży, ani też nie przeprowadzono żadnych robót zachowawczych lub poprawczych w istniejącej. Wskutek tego uległa ta wieża dalszemu kompletnemu zniszczeniu, tak że dziś grozi każdej chwili zwłaszcza przy silnym wietrze zawaleniem się z konsekwencją uszkodzenia całego dachu i ewentualnie także sklepienia stropowego kościoła.

Wyjaśniam dalej, że w powyższym kościele uległo z biegiem czasu zupełnemu zniszczeniu malowidło ścienne i złocenia 3 ołtarzy oraz, że zabytkowe organy, ktorych cynowe piszczałki zostały zarekwirowane przez wojska austrjackie podczas wojny światowej, nie zostały dotąd uzupełnione i adrestaurowane.

Również wyjaśniam, że w ciągu lutego br. zorganizowałem Komitet Odbudowy powyższego zabytkowego rzym. kat. kościoła parafjalnego, który w ciągu najbliższych miesięcy przeprowadzić ma zbiórkę funduszów na restaurację powyższej świątyni wśród parafjan oraz poza parafją wśród polaków - katolików za pośrednictwem odezwy, której 1 egzemplarz dołączam.

Starosta powiatowy

/Kocół/

załł

Urząd Wojewódzki Tarnopolski
Weszło dnia - 7 MARZ 1934
Nr. A 1169 zał. 1

Trupt 10/3 1934

Odpowiedź

Urzędowi Wojewódzkiemu
Oddział Kultury i Sztuki
we Lwowie.

przesyła Urząd Wojewódzki z prośbą o ewentualne wydanie odpowiednich zarządzeń, mających na celu zapobieżenie zniszczeniu tego zabytkowego objektu. Łza.
Akt.

Za Wojewodę:
/: dr Łanowski Naczelnik Wydz. :/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 14 MARZ. 1934
Ak 2/36 zał 1
waga

KOMITET ODBUDOWY
RZ. KAT. KOŚCIOŁA ZABYTKOWEGO W ZBOROWIE
UFUNDOWANEGO PRZEZ KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO



POLACY!

Swiątyni, ufundowanej przez Króla Jana III, grozi zawalenie się.

Ratujcie cenny zabytek historyczny datkami pieniężnemi.

Dom mój domem modlitwy będzie,

jeśli zmiłujecie się Wy przynajmniej przyjaciele moi i ofiarną dłonią prawicy Waszej wesprzecie chylącą się ku ruinie Świątynię Pańską.

W niej wdzięczny lud z kapłany wołać modlitwą do Pana zastępów będzie: ulituj się Panie...

Przyjdź Królestwo Twoje w dom tych, którzy odjęli grosz od ust swoich, którzy grosz wdowi oddali Twej zapoznanej miłości.

A Ty Panie „Oddaj im według uczynków ich, według ofiary pracę rąk ich, oddaj im; wymierz im zapłatę ich". Psl. 27.

I do Świątyni Twej Panie wstępować będą dalej pokolenia, by sławić Imię Twoje.

Według kronikarzy rzymsko-katolicki Kościół parafialny pod wezwaniem „Św. Joachima" w Zborowie, ufundowany w roku 1627 przez Jakóba Sobieskiego, odbudował syn jego, zwycięzca z pod Wiednia, Hetman i Król Jan III Sobieski.

Podczas walk pozycyjnych w latach 1914 — 1920, w czasie których ocalały w całem mieście zaledwie trzy domy parterowe, zaś reszta legła w gruzach, Kościół ten doznał znacznych uszkodzeń.

Najbardziej ucierpiały mury i misternie ułożone z kamienia łukowe sklepienie.

Naprawa prowizoryczna nie uczyniła zadość wymogom, przestrzeganym zazwyczaj przy konserwacji każdego drogiego nam zabytku, co gorzej, nie zapewniła mu trwałości.

Nic też dziwnego, że łukowe sklepienie i mury zarysowały się, zaś wieża i konstrukcja strychowa z powodu zbutwienia już grożą zawaleniem się i zniszczeniem całej Świątyni.

Komisja, złożona z konserwatora i architektów, uznała potrzebę natychmiastowej przebudowy wieży i całej konstrukcji strychowej, przedkładając równocześnie władzom wniosek o zamknięcie Swiątyni, o ile roboty te nie zostaną przeprowadzone natychmiast.

Parafjanie, rozsypani w kilkunastu okolicznych wsiach, wśród których przeważa element ruski, nie są w możności własnym wysiłkiem pieniężnym podołać poważnemu zadaniu, zwłaszcza, że kosztorys restauracji wynosi poważną kwotę 32.000 złotych.

O pomoc pieniężną zatem prosi lud kresowy wszystkich dobrych Polaków i Katolików.

Pomoc jakakolwiek, chociażby najdrobniejsza, umożliwi zorganizowanemu już Komitetowi Odbudowy podjęcie zaraz z wiosną najkonieczniejszych robót rekonstrukcyjnych, co zażegna niebezpieczeństwo runięcia sklepienia i uchroni od strat niepowetowanych.

A musicie wiedzieć Łaskawi Czytelnicy i Czytelniczki, że w ołtarzu głównym powyższej Świątyni znajduje się obraz, łaskami cudownemi słynący, darowany Kościołowi zborowskiemu przez Króla Jana III Sobieskiego, który obraz ten w wyprawach swoich i w obozie wojennym pod Wiedniem miał, jak podaje kronika:

„W szczególności i dla całej parafji i dla całego Kościoła zborowskiego, do którego z łaski miłosierdzia i cudownej dyspozycji Boskiej wyprowadzony jest ten obraz z pałacu i pokojów Najjaśniejszego, niezwyciężonego wiekuistej pamięci Jana III Króla Polskiego.

O gdyby z śmiertelnych prochów wskrzesić można Monarchę Tego, byłby pewnie ukoronowanym świadkiem doznanych łask i protekcyj łaskawie cudownej Matki Boskiej w tym obrazie, który za największą ozdobę królewskich gabinetów, za najmocniejszą miał obronę wojennych namiotów.

Z nim albowiem nierozerwalnie w pokoju i w podróży swojej, z nim zawsze na tylu wojennych ekspedycjach bywając, doznawał tego Monarcha pobożny, że prawdziwie Marja Panna jest „terribilis castrorum acies ordinata".

Ponieważ za tym świętym obrazem, jakby za nigdy nieprzełamanym murem stojąc i nim herbowe tarcze uzbrojone mając, gromił niezliczone wojsk nieprzyjacielskich potencje.

Łamał wzniosłe na zburzenie Chrześcijan pogańskie karki. Na ostatek pełen dni szczęśliwych w życiu, zasług chwalebnych przed Bogiem i w Ojczyźnie Tryumfów z różnego nieprzyjaciela, za największy skarb i upominek ten obraz święty dał kościołowi w dobrach swoich, zborowskiemu".

200



CUDOWNY OBRAZ MATKI BOSKIEJ OBOZOWEJ,

darowany przez Króla Jana III-go Sobieskiego
Kościołowi parafialnemu w Zborowie.

P o l a c y !

Pamiętajcie, że zabytkowej Świątyni w Zborowie grozi zawalenie się, że w niej znajduje się najpiękniejsza z relikwij po bohaterskim Królu, który obronił cały zachód i chrześcijaństwo od nawały pogańskiej, że śpiesząc chociażby z najdrobniejszą ofiarą pieniężną, uratujecie równocześnie ważną placówkę na kresach południowo - wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, a z nią kilka tysięcy dusz polskich, rozsianych w kilkunastu okolicznych osiedlach.

Za datki pieniężne, które prosimy nadsyłać pod adresem:

KOMITET ODBUDOWY KOŚCIOŁA W ZBOROWIE

konto czekowe Pow. Kasy Komunalnej Oszczędności
powiatu zborowskiego w Zborowie Nr. 412.830

składamy serdeczne, staropolskie „Bóg zapłać".

Za Komitet:

Ks. MICHAŁ ZAWADECKI
wiceprezes
proboszcz i dziekan

ALFRED KOCÓŁ
prezes
starosta powiatowy

PAWEŁ RYCHLEWSKI
burmistrz

ZYGMUNT CZERNY
notarjusz

MIECZYSŁAW KMIECIK
sekretarz

LUDWIK BIENIAK
skarbnik

Z A KŁ. GRAF. KOZIAŃSKICH W WARSZAWIE

L: W2/75./33.

Wp.

Do
Pana Mr Zbigniewa Hovorunga
Prezydenta Miasta
w miejscu

Deleguję Pana do zbadania
całego wątku sprawy
w Komisji Urzędu Wojewódzkiego
Tarnopolskiego w sprawie
zbezczeszczenia cmentarza
Wojciechowskiego z XVIII w.
Jego ruiny zagrażają
groźbie w ciągu dnia.

Tarnopol dn. 5/VII 1933.

Naczelnik Województwa

5/7
H

AK. 2-75-33

101

Komitet Odbudowy Rz. Kat. Kościoła Zabytkowego w Zborowie
Ufundowanego przez Króla Jana III. Sobieskiego.

Zborów dnia 17 kwietnia 1934.

Do

Urzędu Wojewódzkiego
we
Lwowie

na ręce JWPana Dr. Hornunga, Konserwatora.

W związku z pismem JWPana Konserwatora z dnia 22 marca 1934 Nr AK 2/36/34, skierowanem pod adresem Starosty zborowskiego w sprawie odbudowy sygnatury w rz.kat.kosciele parafjalnym w Zborowie oraz w związku z tem, że w najbliższych dniach Komitet Odbudowy Kościoła przystępuje do prac restauracyjnych prosimy uprzejmie JWPana Konserwatora o przyspieszenie zatwierdzenia planu wieży kościelnej, wręczonego osobiście JWPanu Konserwatorowi przez Ks. Dziekana Michała Zawadeckiego w czasie Jego bytności we Lwowie.

Równocześnie Komitet Odbudowy Kościoła powołując się na przyrzeczenie pomocy materjalnej, zwraca się z uprzejmą prośbą do JWPana Konserwatora o łaskawe udzielenie wydatniejszej subwencji na rzecz zborowskiej Świątyni.

Sekretarz :
/Kmiecik/

Prezes :
/Alfred Kocół/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 23 KW. 1934
L: 2/36. zał. .....
.....

wp.

Do P. Wielgusa z Lwowa
Konserwatora okręg.
w Lwowie

Deleguje Pana do Zbarawa, celem wydania zarządzeń w sprawie przebudowy dachu i werandy: Kopji sygnatury tamt. Rysunku perspekt. z XVIII. w. Pomówienia należy zbadać sprawę celem [illegible] w aktach.

We Lwowie dn. 26/VI 34.

Naczelnik Wydziału:

[signature]

AK. 2 - 36 - 34

OGÓLNOPOLSKI KOMITET OBCHODÓW
UROCZYSTOŚCI NARODOWYCH
WARSZAWA

SEKRETARJAT GENERALNY
ul. Krak. Przedm. 32/26
tel. 292-13

Warszawa, dnia 25.IV. 1934 r.

L. dz. 59/34

Odpis!

Do

Komitetu Odbudowy Rzym.-Kat.Kościoła Zabytkowego

w Zborowie

Komitet Obchodu 250-lecia Odsieczy Wiednia w Warszawie, przychylając się do prośby Komitetu Odbudowy Rzym.-kat.Kościoła Zabytkowego w Zborowie,zawiadamia,iż z uwagi na charakter zabytkowy kościoła w Zborowie,oraz jego wartość historyczną,postanowił udzielić jednorazowej subwencji w wysokości 1.000./tysiąc/złotych,na roboty konserwatorskie,związane z odbudową kościoła i sumę tę przekazać na konto Nr.412830 Komunalnej Kasy Oszczędności w Zborowie.

Jednocześnie mamy zaszczyt zaznaczyć,iż przyznane subsydjum jest przeznaczone wyłącznie na najniezbędniejsze prace,zmierzające do zabezpieczenia zabytku przed ruiną i uprasza się Zarząd Komitetu Odbudowy w Zborowie o wydatkowanie wymienionej sumy w ścisłem porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Lwowie,któremu odpis niniejszego pisma przesyła się do wiadomości.

w.z.Przewodniczący
Komitetu Obchodu 250-lecia Odsieczy Wiednia

/-/ Min.Kazimierz Stamirowski

Za zgodność

/-/ Wł.Stecki

JWielmożny Pan

Wojewódzki Konserwator Zabytków

we Lwowie

Odpis powyższy przesyła się do łaskawej wiadomości

Sekr.Gen.Komitetu

Do L: AA 2/36./34.

a/a 7. II 34 [illegible]

do [illegible] 2/

AA. 2 - 36 - 34

Wp.

Do
Pana Wojewody
w Tarnopolu

Rozpoczęte dnia 19. września b.r. Nr IV. Sek. 9142/33 polecił Ministerstwo Wyznań Relig. i Osw. Publicznego w odpowiedzi na Pana Wojewody z dnia 10 sierpnia b.r. Nr M.- 102, że wobec Komisji Rządowej nie może Ministerstwo przyznać subwencji na Rządowy Urząd Wymiaru Kredytów na Konserwację Zabytków. Stosownie zatem do postanowień Komisji z dnia 7. lipca b.r. należałoby ze względu na ważne społeczeństwo publiczne rozebrać wielką ilość wymiarów, nie posiadających żadnej wartości zabytkowej, [illegible] do Rządowego Urzędu, dostosowanej do stylowego charakteru Miasta musiały ustąpić, do czego polecenia zobowiązuje się finansowej. ogólnej Zakonnik wieca

We dniu dn. 14/X. 933.

Kons. Sek. 12.X

Ztrnie.
Rekonstrukcja
wymiaru na
Kościele Karmelitanskim.

W tut. Oddziale Sekcji
przedłuża się Pana
Wojewody

Zał.: 3
i Retapretje

AK. 2 - 75 - 33

MINISTERSTWO
WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA
PUBLICZNEGO

WARSZAWA, DN. 19 września 1933 R.

№ IV-Szt-9142/33.

W odpowiedzi należy powołać się na Nr. powyższy.

Zborów, kościół parafjalny, rekonstrukcja sygnatury.

Do

Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego

Oddział Sztuki

we Lwowie

W związku z pismem tam. Urzędu Wojewódzkiego /Konserwatora na Województwo Tarnopolskie/ z dnia 11 b.m. i r.L.AK.2/75/33, wyjaśniającem sprawę walącej się sygnatury na kościele parafjalnym w Zborowie, Ministerstwo przekazuje pismo Pana Wojewody Tarnopolskiego z dnia 10 sierpnia b.r.Nr.Act-102 wraz z załącznikami celem przedstawienia Panu Wojewodzie Tarnopolskiemu meritum sprawy i oświadczenia, że wobec kompresji budżetu Ministerstwo nie może przyznać subwencji na budowę nowej sygnatury z kredytów na konserwację zabytków.-

Generalny Konserwator

/Jerzy Remer/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 23 WRZ. 1933
Lit. K 2/75 zał. ..... waga 70 g

Drukarnia Państwowa Nr. 62437. 10.XII.32. 20 000.

Rz

Wojewoda Tarnopolski

Nr.AA-102.

Rekonstrukcja wieży zabytkowej rz.kat.kościoła parafjalnego w Zborowie - subwencja.

Tarnopol, dnia 10 sierpnia 1933 r.

DO

MINISTERSTWA WYZNAN RELIGIJNYCH

i OSWIECENIA PUBLICZNEGO

w/ W A R S Z A W I E

Departament IV

Załącznik 9

Przedkładając w załączeniu sprawozdanie Starosty Powiatowego w Zborowie wraz z wymienionymi w niem załącznikami upraszam o przychylne załatwienie sprawy i przyznanie subwencji rządowej w kwocie 5000 zł. celem zabezpieczenia i naprawy pamiątkowego Kościoła.

Upraszam o traktowanie sprawy jako pilnej.

MINISTERSTWO W.R.i O.P.
DEP. NAUKI I SZTUKI
Nr. IV 8295/33
Otrzym. dn. 17/8
Załącz. 9 C. | Wydz. Ref.
Zał. 9.

W O J E W O D A

WICEWOJEWODA

1893.

L: dz. 2/75./33.

Uwagi.
Kościół parafialny.
Rekonstrukcja sygnaturki.

V z parafii Gniew, powiatu
~~tczew~~ Gniew

Fotografowany

Fotografowany do konserwatorskiej archiwum
akt.

O orzeczeniu wydanem przez
delegowanych architektów Inspektorat
protokół odnośnej Komisji musi
być nadesłany do wiadomości
Konserwatora, co jednak
nie nastąpiło
W załączeniu fotografie
zdjęcie fotograficzne Kościoła Uroczy-
skiego wieś z resztą sygnaturki.
W dniu dn. 11/VI 933
Kan ✝ 11.IX.

Zał: fotogr.

Mp.

Do
Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego
(Wydział Sztuki)
w Warszawie

W odpowiedzi na reskrypt z
dnia 25. sierpnia b.r. Nr IV. Sztuk. 8285/33.
donoszę, że groźba zawalenia
sygnaturki kościoła parafjalnego w Zbornie, pow. Gniew,
XVIII. wieku nie przedstawia
żadnej wartości zabytkowej.
Jest to nieestetyczny
Fabrykat XIX. wieku, nieznacznie
uszkodzony z stylowym względem
kościoła, który pierwotnie był
w najróżnorodniejszej formie nowszej.
Po wojnie światowej
zainteresował się konserwator
Dr. Rostkowski
Gdańsk, przejął on opieki sygnaturki
wymienionej, przez jednego
z architektów konserwatorskich,
który nie widział wykonanej z powodu wieku fun-
damentów. Konserwator nie
widzi więc widoku udziału w Komisji
w sprawie odnośnej sygnaturki
z powodu zapadnięcia na oppę,
a tylko dla jednak później
udać się na miejsce celem
badania sprawy.
Pozatem uprasza on z wydziału Komi-
sji naszego Ministerstwa Urzędu Wojewódzkiego
zarządzenia nadzorowania nieruchomości

MINISTERSTWO
WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA
PUBLICZNEGO

W WARSZAWIE, DN. 25 sierpnia 193 3 R.

№ IV.Szt-8285/33.

W odpowiedziach należy powoływać się na Nr. powyższy.

Zborów, Kościół paraf., rekonstukcja wieży.

Do
Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego
Oddział Sztuki
we Lwowie

Ministerstwo otrzymało od Pana Wojewody Tarnopolskiego pismo w sprawie walącej się wieży rzym-kat. kościoła parafjalnego w Zborowie z wnioskiem o przyznanie subwencji w sumie 5.000 zł. na umożliwienie Komitetowi Budowy Wieży rozpoczęcia robót rekonstrukcyjnych wedle zatwierdzonego projektu.

Ponieważ Ministerstwo nie posiada danych w powyższej sprawie, przeto oczekuje od Pana Konserwatora relacji oraz wyjaśnienia z jakiego powodu Pan Konserwator nie wziął udziału w Komisji, która odbyła się w dniu 17 lipca b.r. w Starostwie powiatowem w Zborowie.-

Generalny Konserwator
Jerzy Remer
/Jerzy Remer/

LWOWSKI U KJ WOJEWÓDZKI
Weszło dnia 31 SRP. 1933
L. MK 2/75. zał. waga

do

Drukarnia Państwowa Nr. 59962 30.V.32. 20.000.

Komitet Odbudowy Rz. Kat. Kościoła Zabytkowego w Zborowie
Ufundowanego przez Króla Jana III. Sobieskiego.

207

Zborów dnia 29 maja 1934.

Do

Urzędu Wojewódzkiego
na ręce Pana Dra Hornunga, Konserwatora
we

Lwowie

Komitet Odbudowy rz.kat. Kościoła w Zborowie zawiadamia Pana Konserwatora, że jest już w posiadaniu materjału budowlanego potrzebnego do całkowitej rekonstrukcji dachu Swiątyni wedle zapotrzebowania pierwotnego. Przedsiębiorca nie był w stanie dostarczyć części materjału o wymiarach ostatnio umowionych, ponieważ materjał w nawiązaniu do projektu pierwotnego, był już w lesie obrobiony i przygotowany do wysyłki. Ponieważ Komitet nie dysponuje gotówką, która pozwalałaby na odchylenie w pierwotnie projektowanej przebudowie dachu - prosi niniejszem Pana Konserwatora o aprobowanie w swoim czasie uzgodnionego z ks. dziekanem Zawadeckim projektu i o zezwolenie na rozpoczęcie robót.

Przewodniczący Komitetu
Starosta powiatowy:

/Kocół/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia - 4 CZER 1934
L: MK 2/36 zał. .....
..... waga .....

L: Adz. 2/36. pk.

Zgp

Do Komitetu Odbudowania
Rz. Kat. Kościoła
w Zborowie

Ubocznie
Konserwacja
Kościoła parafji.

Do rąk Pana Starosty
powiatowego Kocota.

Odnośnie do pisma tut.
z dnia 29. maja b. r. zgadzam
się na wydanie rekwizycji
zgody dachowej wedle
przedstawionego projektu i pod
warunkiem, że ratowanie
mansard dla będzie
o ile możności najmniejsze.

Z Zborowa dn. 6/VI 1934

Kmit 5.VI.

STAROSTWO POWIATOWE PRZEWORSKIE

L. AS. 1/74/34.

Przeworsk, dnia 5/6. 1934.

D o

U r z ę d u W o j e w ó d z k i e g o

we L w o w i e

Na reskrypt z dnia 27/3. 1934. po zbadaniu sprawy na miejscu donoszę, że takotwory okienne, jakoteż drzwiowe wybite zostały w r. 1932. Na sklepieniach nie zauważono żadnych rys. Zapodane w akcie rysy biegną obok sklepień powyżej wzdłuż nawy głównej, jednak rysy te z wybiciem okien nie mają nic wspólnego.

Założone dwa nowe okna oznaczone na szkicu liczbą 6 i 7. odpowiadają symetrycznie oknom 4 i 5., a także wybite przejście z zakrystji można również uznać za celowe. Witraże w oknach 1, 2 i 3. za ciemne - ale wykonane były przez siłę fachową w zakładach witraży.

Starosta powiatowy :

Petzelt

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia – 6 CZER. 1934
Dz. 2/42, zał. 3
waga

Do

Szanownego Urzędu Konserwatorskiego

we Lwowie

Dnia 19 bm. miesiąca p.r. wysłałem list polecony z prośbą o udzielenie pewnych informacyj.

Ponieważ dotąd nie mam żadnej odpowiedzi, zapytuję uprzejmie, czy mogę się jej spodziewać lub nie.

Z poważaniem

Kamienica 22/4 934 L. Daniel

TELEFON USPRAWNIA ŻYCIE, ZBLIŻA I PRZYŚPIESZA!

KARTKA POCZTOWA



NADAWCA:
Dr. A. SAWICKI
KAŃCZUGA
WOJ. LWOWSKIE

Urząd Konserwatorski
przy Wojewódzkim Urzędzie
Lwów
Województwo

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 26 KW. 1934
L. AK. 2/42. Zał.
Wyd.

M. P. i T. (IX-1933) 15.000.000.

Dr A. SAWICKI
w KAŃCZUDZE

Do

Sanowego Urzędu Konserwatorskiego

we Lwowie

Kościół rz. k. w Kańczudze, podlegający jako zabytek opiece Urzędu Konserwatorskiego został przed paru laty przerobiony tak, że według ogólnej opinji stracił cechy starożytności.

Dotyczy to wybicia 4 okien w murach, a mianowicie 2 okien w północnej ścianie nawy 6:7 /m. rozstawionym prawie poziomym/, gdzie umieszczono jasne witraże, odpowiadające witrażom 4:5 w ścianie południowej – i 2 okien 8:9 w zakrystji na drzwi do prezbyterjum (8) i do kaplicy Matki Boskiej (9).

Jeżeliby się można ostatecznie zgodzić na przebicie okn 9 z zakrystji do kaplicy, bo tak zakrystja jak i kaplica M. Boskiej są właściwie przybudówkami, to już w żaden sposób chyba zgodzić się nie można, aczkolwiek w ścianie świątyni starożytnej wybijać okna, bez których kilkaset lat się obeszło, gdyż 2 okien 4 i 5 w południowej ścianie nawy uzupełnia dostatecznie ilość światła dochodzącą do nawy.

Dość należy, że wymurowanie takich okien w murze około 1 m. grubości nie mogło

AK. 2-42-3½

obejść się bez ostoboczenia ścian i sklepienia, co się już na oknie J pokazało, gdzieby okno zarysowało się dość głęboko sklepienie.

Podobnie nad drzwiami 8 w prezbiterjum na jakie 1½ metra w górę.

Nie wiedzieć też, skutego w prezbiterjum w oknie 1, 2, 3 wstawiono tak ciemne witraże, że w żaden sposób w dzień pochmurny nawet koło południa nie można się tam modlić z książki i świecami trzeba sobie przyświecać.

W nawie wybija się troje okien, a w prezbiterjum troje się „zabija", bo te ciemne witraże kompletnie światła nie przepuszczają tak, jak gdyby okna były zabite.

Ponadto wogóle ciemne witraże przeciw ogólnie przyjętych zasad nie należą się wcale do świątyni w stylu barokowym, a chyba już zadkiem dziwne, żeby w tak małej stosunkowo świątyni były 2 typy witraży: jasne i zbyt ciemne.

Słuszny to także że to rozmaici mieli pomysł, aby obok św. Michała archanioła w wielkim ołtarzu wstawić obok w okno i. drugiego św. Michała, jeżeli wogóle z wyglądu można go tak nazwać gdyż podobniejszy raczej do jakiejś podkasanej baletnicy z ciemnemi nogami — niż do mężczyzny.

To też ludzie zapytują co to za panna w tem oknie.


Sprawa ta interesuje mnie dlatego, żem się zajmował tamtejszymi odstrzałami i sprzed tych ofiar przyczyniłem się do wyjednania Dozoru. W ciekawości za jej odnowienie się teraz dziwiam, że tak mogło zostać nie może.

Zwracam przeto pokornie o radę i ewentualne zezwolenie na pewne zmiany w tych zmianach, które zostały poczynione, pozwolę sobie zapytać najuprzejmiej, czy Starostwo wymienionego Urzędu wiadomo co o tem, czy zdo na to pozwolenie lub czy wogóle może mi być o to pytany.


Rawicz 17/3 934

Dr Landau

(1: Nut poziomy Kościoła w Kowalu)



Odręcznie



Panu Staroście powiatowemu

w Przeworsku

przesyłam celem przeprowadzenia stosownych dochodzeń oraz doniesienia tut. Urzędowi z.z.a. do dnia 1. maja b.r. kiedy odnośne otwory zostały wybite oraz czy istotnie niektóre sklepienia zarysowały się z tego powodu.

We Lwowie dnia 27. marca 1934. r.

Konserwator:

(Dr. HORNUNG)

Przeworsk, dnia 29 maja 1934 r.

D o

Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego

we Lwowie

Na pismo z dnia 27 marca 1934 r. po zbadaniu sprawy na miejscu przedstawia się, że : -

Tak otwory okienne jakoteż drzwiowe wybite zostały w r.1932.

Na sklepieniach nie zauważono żadnych rys.


Zapodane w szkicie rysy biegną obok sklepień powyżej - wzdłuż nawy głównej, jednak rysy te z wybiciem okien nie mają nic wspólnego.

Założone 2 nowe okna oznaczone na szkicu liczbą 6 i 7 odpowiadają symetrycznie oknom 4 i 5, a także wybite przejście z zakrystji można również uznać za celowe.

Witraże w oknach 1, 2 i 3 są ciemne, ale wykonane były przez siły fachowe w zakładach witrażowych.

Starosta powiatowy :

Rzut poziomy kościoła w Kańczudze



PARAFJA WOJSKOWA RZ.-KAT.
W RZESZOWIE
L dz 96/34

Przeworsk 22. marca 1934 r.

Wielmożny Panie Doktorze!

Przedkładam Panu Doktorowi świeżo wykonany plan chóru w tut. Kościele garnis. z prośbą o zatwierdzenie. Plan wykonany w myśl wskazówek, udzielonych mi Tarkowie przy osobistem widzeniu się. Zaraz po świętach chciałbym rozpocząć roboty.

Załączam wyraz czci

ks. Franciszek Kiśiel
kapelan.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 23 MAR. 1934
L. dz. 2443/34. zał.
waga

L. 1112/43/34.

Rzeszów.

Przyjęto dnia
w Kurii Ogrodowej.

Ex

Do
Wielebnego Księdza
Kapelana Franciszka Kisiela
w Rzeszowie
Kuria Ogrodowa

W załączeniu z nadesłanym projektem ołtarza misyjnego w Kościele Ogrodowym w Rzeszowie Komisja uprasza, że nie zadawala on w zupełności wymagań artystycznych, ani nie harmonizuje dostatecznie z całym wnętrzem świątyni. Należałoby koniecznie podnieść nieco wyżej żelazo-betonową płytę nad ołtarzem, o ile możności na trzech kolistych łukach, wspartych na murach, mocnych filarach, a nadto ołtarz nieestetycznie wciąć na parapecie chóru.

1934-43-2

Pozatem nadesłany wystąp
dziś mieli we wtorek
horizontem zaprojektowany
z większą swobodą i bardziej
artystycznie, aby dostosować
się do wymogów stylowych
architektury ~~[illegible]~~ barokowej. Uprzejmie
proszę o wydanie polecenia
przekompanowania odcinków
kleiniu w myśl udzielonych
wskazówek i ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ z Konser-
watorem o przebiegu tego
projektu, oraz dołączenia
stosownych objaśnień technicznych
Również się wypowiedzieć do
zatwierdzenia projektu.

Zał: 2 obj.

Kraków dn. 29/III 34

Kons. [illegible] 27.4

ZARZĄD MIEJSKI W ŻÓŁKWI.

L. 2644/34 ŻÓŁKIEW, DNIA 26.3. 1934

Do

W o j e w ó d z t w a /Wydział konserwatorski/

we

Lwowie

W r.1907 odnazalł ówczesny Starosta Żółkiewski śp.Dr.Juliusz Szumlański w szopie należącej do budynku Starostwa zniszczone fragmenty figur z lipowego drzewa,które swoim kosztem i staraniem odnowił,-
Roboty te wykonał niejaki Pasternak,absolwent szkoły przemysłowej poczem ulokował odnośne figury Dr.Szumlański we Lwowie w kamienicy króla Jana III jako depozyt aż do chwili remontu Zamku Żółkiewskiego w którego wetybulu mają być umieszczone.
O powyższem donoszę P.T. załączając odpis pisma śp.Dra Szumlańskiego wystosowanego do ówczesnego Magistratu a zawiadamiającego go o depozycie.-

Burmistrz:

/:Dr.Łaszkiewicz:/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 2 9 MARZ. 1934
L.dz. 2144 zał. 1
waga

a/k 29.III.34

O d p i s.

Żółkiew, dnia 2.października 1908.

Do

Prześwietnej Rady miejskiej stoł.miasta Lwowa.

Mam zaszczyt złożyć Prześwietnej Reprezentacji oświadczenie, że dnia 1.sierpnia b.r. umieszczone w Muzeum Sobieskiego we Lwowie figury w liczbie 6, pochodzące z Zamku Żółkiewskiego, a mojem staraniem i moim kosztem od zniszczenia ocalone i zrestaurowane, ofiaruj, gminie miasta Lwowwa, jako depozyt. Ponieważ miasto Żółkiew czyni starania, by zamek Żółkiewski przywrócić do dawnej świetności, a po dokonaniu tego dzieła rzeczone figury z natury rzeczy musiałyby zająć dawne swe miejsce w westybulu zamkowym, przeto czas trwania depozytu ograniczony jest terminem odrestaurowania królewskiego mieszkania w zamku, a miasto Żółkiew może w swoim czasie zażądać zwrotu tych figur. Z należnym szacunkiem Juliusz Szumlański."

-----oOo-----

Świetnemu Magistratowi miasta

Żółkwi

udzielam do uprzejmej wiadomości.

Szumlański mp.

Zgodność z oryginałem stwierdza się.

Żółkiew dnia 27 marca 1934.

Burmistrz:

/-Dr.Łaszkiewicz:/

L: AA. 2/45/34.

Wp.

Do

Najprzewielebniejszego Księdza
Biskupiego Ordynariatu.

w Przemyślu

W odpowiedzi na pismo
z dnia 30. marca b. r. L: 1285.
mam zaszczyt zakomunikować,
że tut. Urząd nie posiada żadnych
urzędowych praw nych do mianowania:
ani p. Bogusława Langmana
do zarządu Kościoła parafjalnego
w Radlnicach zabranych przez
ruskie wojsko, parafjalnego kościoła
i szkoły, ponieważ jak z tutejszych
aktów urzędowych wynika, Zarząd
on prawdopodobnie ustąpił wraz
z ś. p. Księdzem Proboszczem
Ruckim, wraz z którym
otrzymał ~~za dużo~~ na własność ruchome
przedmioty (w tym za
dostarczenie pewnej ilości
do Kościoła. Nie da się bowiem
dowieść, że p. Langman

AA. 2 - 45 - 34

vytudrit podstupné vpravené
objekty, vzhledem nesprávné
je sdělí Immatrikulant, bez
žádosti úřadujícího Probošství,
vždyť celé přidělování zpravy
na dráze zdolání vydejte mi
Mistodržitelství. Mojemu vědomí
nedostalo vzdání od p. Langmana,
nestvořeného zvratu prozatímní
přidělitelství, do celého zabránění
mi tento jmenem + dne 1. března
1932. r., aby mě dopustil do
Vnějších jeho v nepovolané
věci. Různo-celní jednání
uvedeno za věcí Langmana
vyrovnání přetrvání
p. Langmana za vydání
vozu vždy do Ričánek v
Radenicích, kdyže státní
- vdaje mi - zamítnuté vztahy
mezi úř. Radou Ričánského,
Vrchním o dělu ano mě úřad
Ostrolucké Ričánství v Radeni-
cích, musíte že za zvratem
Kostnic odstranit tímto sdě-
tyni. Co mi řekl tyčný orgán
Ostrolucké stránky, o kterých
hovořil p. Langman, že ich
mě otvorení,

V | mezi (se) [illegible] | nelze [illegible] mezi [illegible]

nelze-li, zpravidla odpovědět dovolíme, vyslechnuti [illegible] svědků, kteří by [illegible] že [illegible] žalobci do [illegible]. a vůbec [illegible] odůvodnění [illegible] rozsudku [illegible] [illegible] reálné.

opětné

Mk Lumír Ol[m] 11/VI 34.

Kons. L. 10.VI.

220

Odpis!

Kraków, dnia 1 marca 1932 r.

Ekscelencjo!

Najprzewielebniejszy Księże Biskupie!

Zwracam się ze słowami wyjaśnienia w sprawie zabranych przezemnie rzeczy z Radenic od śp.Księdza Proboszcza Rucińskiego na zamianę na rzeźby.

Między nami stanęła umowa, że aparaty kościelne, /które, ze względu na ich stan konserwacji nie były zdolne do użyteczności/ wymienię na rzeźby. Aparaty kościelne zabrałem, a stosując się do umowy rzeźby poleciłem wykonać w mojej pracowni. Są to popiersia św.Mikołaja i św.Kingi oraz figura Chrystusa Zmartwychwstałego, rzeźby wykonane w drzewie lipowem /polichromowana figura Chrystusa/ złocone, /matowe i polerowane/ dwie pozostałe. -- W międzyczasie nastąpiła śmierć Ks.Prob.Rucińskiego. Otrzymałem listy z żądaniem zwrotu rzeczy zabranych przezemnie od Ks.Prob. Rucińskiego, przyczem w wyliczeniu ich zachodzą nieścisłości poważne -- wymienia się bowiem rzeczy, których nie otrzymałem.- Umowa zawarta między Ks.Proboszczem a mną jest prawomocną i rzeczy otrzymane od Ks.Prob. Rucińskiego w zamian za rzeźby są moją prawowitą własnością, /za co parafja otrzyma rzeźby wyżej opisane/, ponieważ ś.p.Ks.Proboszcz R.był przez władzę biskupią proboszczem w parafji ustanowiony i upoważniony do załatwiania wszystkich formalności z jego czynności urzędowych wypływających. Jeśli przeoczył który z obowiązków /nie zwrócił się o zatwierdzenie zamiany rzeczy do Księdza Biskupa /to nie może leżeć w sferze spraw naszej umowy. Przecież rozporządzenia biskupie, wydawane dla kleru mnie świeckiego nie mogą zobowiązywać. Mimo takiego stanowsika prawnego szanuję sobie wysoce życzenie Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa co do zwrotu wspomnianych rzeczy i lubo prawnie nie poczuwam się do zwrotu tychże, ze względów religijnych i moralnych zwrócę je wedle życzeń Waszej Ekscelencji, lecz proszę o wzięcie pod uwagę narażenie mnie na poważne szkody materjalne z tego wynikłe. Wykonanie,złocenie i malowanie wymienionych rzeźb kosztowało mnie bardzo dużo - są one zrobione specjalnie dla kościoła w Radenicach.

Proszę przeto o wydanie polecenia, bym przed zwrotem aparatów kościelnych, otrzymał pełne wynagrodzenie za rzeźby, które są umnie chwili każdej do odebrania - zaś dla uniknięcia nieporozumień co do ilości przedmiotów, proszę o łaskawe spowodowanie, by nadesłano mi odpis pokwitowania na rzeczy zabrane od śp.Księdza Proboszcza Rucińskiego.

Łączę wyrazy czci głębokiej i poważania

Bogusław Langman
Kraków, Racławicka 19.

BISKUP PRZEMYSKI
OB. ŁAĆ.

PRZEMYŚL, DNIA 30 marca 1934.

L. 1285/34.

Do
Wielmożnego Pana Dra Zbigniewa Hornunga
Konserwatora okręgowego
we Lwowie
Urząd Wojewódzki.


W Radenicach powiatu mościskiego, po nagłej śmierci ś.p.Proboszcza ks. Stanisława Rucińskiego w listopadzie 1930 r wyszło na jaw, że niedługo przed śmiercią tenże proboszcz bez niczyjej wiedzy wydał pewne zabytkowe rzeczy należące do kościelnego inwentarza w ręce p. Bogusława Langmana,art. rzeźbiarza, zamieszkałego w Krakowie, ul. Racławicka 19. Były to następujące przedmioty: 2 ornaty białe, 2 kielichy o srebrnych kubkach grawirowanych, relikwiarz metalowy z drzewem Krzyża św., figura stara Zmartwychwstania P.Jezusa, krzyż stary drewniany. Na skierowane do p. Langmana żądanie zwrotu zabranych rzeczy p.Langman nie odpowiadał przez czas dłuższy, a wreszcie dał odpowiedź z daty 1 marca 1932,której odpis dołączam. Z odpowiedzi tej wynika, że p. Langman uważa owe zabytki za prawnie przez siebie nabyte, i ewentualny ich zwrot obiecuje dopiero w razie nabycia od niego za cenę nieokreśloną pewnych rzeźb, których kościół w Radenicach nie potrzebuje. Niema też na to dowodu, aby istotnie ś.p.Ks.Ruciński owe rzeźby zamawiał.

Wobec wątpliwości, czy ewentualny proces sądowy przeciw p.Langmanowi miałby korzystny dla kościoła w Radenicach wynik, nie wdrożono dotąd takiego procesu, a dalszą wymianę

żdań między Kurją Biskupią a p.Langmanem przerwano.

Niniejszem pozwalamy sobie prosić Wielmożnego Pana jako Konserwatora okręgowego i członka diecezjalnej Komisji konserwatorskiej o radę i pomoc w tej sprawie celem odzyskania dla kościoła w Radenicach lub dla Muzeum diecezjalnego w Przemyślu wymienionych wyżej przedmiotów zabytkowych.

+ Tomasz
bp. wik. Jeneralny.



2/

dk

222

Wp

Do Okręg. Urzędu Budowniczego Nr VI.
w Łomży
ul. Wetona 16.

Przyjęt Urzędem
w Zambrowie

W odpowiedzi na pismo Wasz z dn. 26. marca b.r. Nr 923-56 komunikuję, że wydanie pozwolenia na likwidowanie ubikacji b. Żydów Szelichowskiego w Brzeźnicach nie jest w zależności Konserwatora Wojewódzkiego. Pozatem kolidują one z retendronym projektem odbudowy Zambrowa, który przewiduje wykorzystanie tylko tych sal na inne cele. Załączniki zwracam w

Łomża dn. 5/IV 34 (trzydziestym)

Kierownik

Zał. 4.

AK. 2 - 47 - 34

OKRĘGOWY URZĄD BUDOWNICTWA Nr. VI.
we LWOWIE

Nr.823-56
tel.wewn.lo

Lwów, dnia 26 marca 1934.

Piekarnia w Zamku w Brzeżanach.

Wojewódzki Urząd Konserwatorski
Lwów - Województwo

51 p.p. w Brzeżanach przedstawił projekt urządzenia w budynku Zamku Sieniawskich w Brzeżanach piekarni pułkowej. Ze względu na zabytkowy charakter budynku proszę o wyrażenie w tej sprawie swojej opinji.

Za zwrotem aktu.

1 zał.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Wpłynęło dnia 29 MARZ. 1934
Nr. 2147 zał. 4

Szef Budownictwa O. K. VI.
Mjr. Inż. SCHRAMM ZYGMUNT

223

L. M2/49/34.

Wys.

Do
Zarządu Związku Oficerów
Rezerwy
w Tarnopolu
do rąk Pana Naczelnika Galanta
Magistrat.

Zbaraż

Konserwacja ruin
zamkowych

Uprasza się o doniesienie
tut. Oddziałowi Sztuki w Ja. Rui
stanie majątku pod względem
objęcia przez Z. O. R. dla
z posiadanie ruin dawnego Zamku
w Zbarażu oraz Rady
Opolę rozpoczęte projektowane
roboty konserwatorskie.

W Lwowie dn. 7/IV 934

Kons. [illegible] 7.IV

AK. 2 - 49 - 34

L: A.K. 2/49/34.

Wp.

Do Zarządu Związku
Oficerów Rezerwy
w Tarnopolu

Ob. ref. P. Wierzbicki
Adolfa Galente. Mężatnt

Upraszam o przysłanie
odpowiedzi na pismo
tut. z dnia 7. kwietnia
b. r. w sprawie obecnego
stanu sprawy Konserwacji
zamku w Zbarażu

We sprawie dn. 6/VI 926.
Kons. L. 6. VI.

L. Ak. 2/50/34.

Poświadczenie:

Poświadczam niniejszem, że Inż. arch. Antoni Lobos wykonał projekt odbudowy trzech zabytkowych sal zamku w Pótlwi oraz projekt restauracji fasad z kościołem PP. Klarysek we Lwie, zgłoszonego przez Ob. Starostwo Powiatowe w Lwie w roku 1933 i 1934 r. Funkcje Kierownika artystycznego i inspicjenta powyższych robót.

We Lwie dn. 12/IV. 1935

Kons. L. J.

225

DYREKCJA
PAŃSTW. GIMNAZJUM
IM. HETM. ST. ŻÓŁKIEWSKIEGO
W ŻÓŁKWI.

Dnia 24 listopada 1934 r.

Nr. ~~1099/34~~.

Sprawa: .....

Do

WPana Hornunga Zbigniewa
Konserwatora Urzędu Wojewódzkiego

We Lwowie.

Przesyłam protokół z posiedzenia Komitetu odbudowy sali gimnastycznej w Zamku żółkiewskim odbytego w dniu 30/X.1934 do wiadomości.

Zał.1.

p.o.dyrektora
/:Hauser:/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 27 LIST. 1934
L. Nr. 2/50 zał. ____
waga ____

226 1/

P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komitetu odbudowy sali gimnastycznej w Zamku Żółkiewskim odbytego w dniu 30. października 1934 r.

O b e c n i:

1/ P. Aleksander Hauser - Przewodn. Komitetu

2/ P. Ignacy Drozdowski } Członkowie Komitetu

3/ P. Jan Szach }

4/ P. Inż. Roman Nowotny - Delegat Urzędu Wojewódzkiego i Kierownik robót

P. Dr. Zbigniew Hornung - zawiadomiony w krótkiej drodze, z powodu przeszkód - nie przybył.

Członek Komitetu, P. Mjr. Garniewicz Eug., nieobecny z powodu przeniesienia na stałe z Żółkwi.

Proponowany członek P. Józef Dawid nie został jeszcze zatwierdzony przez Kuratorjum O.S.L.

1/ Inż. R. Nowotny przedstawia sprawozdanie z dotychczasowych robót wstępnych w salach objętych planem przebudowy a mianowicie: zabetonowano 2 łęki nad drzwiami do sali tronowej, z nadmurowanie murów do wysokości stropów, ułożenie stropów drewnianych w salach Nr. 37 i 38 z wyprawieniem sufitów i ułożeniem posadzek ceglanych na strychu.

Następnie przedstawia sprawę wykonania robót około podniesienia stropu żelazno-betonowego w sali Nr. 39, stosownie do życzeń P. Konserwatora w myśl poprzednich uchwał Komitetu podając, że pertraktacje z kilkoma firmami budowlanemi lwowskiemi nie dały pożądanego rezultatu, gdyż żaden z nich nie zaoferował wykonania tych robót, tak, że pozostała jedynie realna oferta fmy Inż. Wachman ze Lwowa na kwotę 3.400 złotych. Z uwagi na przeprowadzone w tym względzie konferencje Inż. Nowotnego w Urzędzie Wojewódzkim z p. Naczelnikiem Oddziału budowlanego oraz z p. Konserwatorem zostało postanowione, że ze względu na znaczne koszta tych robót należałoby odstąpić od projektu podniesienia stropu, a potrzebną

wysokość dla wyrobienia kali /brakujące około 20 cm/ uzyskać przez odpowiednie zmniejszenie wymiarów kominków.

Komitet reasumuje w tym kierunku swoją poprzednią uchwałę i postanawia zgodnie z opinją organów technicznych zaniechać podnoszenia stropu.

2/ Inż.Nowotny przedstawia oferty zebrane na wykonanie robót stolarskich t.j. drzwi i okien w przebudowywanych salach które opiewają jak następuje:

a/ oferta fmy"Oikos"we Lwowie z daty 22 i 23/X br. wedle udzielonego wzoru na wykonanie 7-miu szłuk okien szwedzkich i 8-miu drzwi kompletnych z okuciem .1915.zł-3%.. = 1.857.55 zł.

b/ oferta Fmy Antoni Czepil z 22/X na roboty j.w. na łączną kwotę.....1.854.00 zł. i

c/ oferta Marcina Prugara i Syna na roboty jw. na łączną kwotę.....1.880.00 zł.

Z uwagi na małe różnice ofert najtańszych pod a/ i b/ postanowiono oddać roboty Fmie "Oikos" jako dającej większą gwarancję wykonania w terminie oraz ze względu na wykonanie podobnych robót w zamku w Olesku, przyczem uchwalono, by kierownik budowy starał się obniżyć jeszcze ofertę Fmy "Oikos" poniżej kwoty najniższego oferenta.

3/ Inż.Nowotny przedstawia oferty na wykonanie robót sztukatorsko-kamieniarskich w sali Nr.39, które przedstawiają się następująco:

a/ oferta Jana Mikołajskiego rzeźbiarza ze Lwowa na łączną kwotę robocizny z materjałem lecz bez rusztowania.....5.660 zł.

b/ Oferta Karola Treszera ze Lwowa na łączną kwotę robocizny z gipsem natomiast bez reszty materjałów /jak wapno, piasek, deski i belki na rusztowanie, siatka do kali/ kwotę.....5.370.25 zł.

c/ oferta Jana Simkowa ze Lwowa na wykonanie robót bez materjałów po cenie ryczałtowej od jednego metra kwadratowego 8 zł.50 gr. Po obliczeniu kubatury sufitów, ścian i szpalet ów wynoszącej 416.82 m2 wyniosła by należytość samej robocizny.....3.542.97 zł. względnie przyjmując xxxxxx wytrącenie z powyżej podanej kubatury powierzchni okien i drzwi wynoszącej 32.02 m2 należytość samej robocizny mogła by w razie zgody oferenta wynosić...../3.269.27/ zł

d/oferta Franciszka Biernata obejmująca robociznę xxxxxxxxxxxx z robotami murarskiemi bez gipsu i materjałów rusztowaniowych oraz siatki "Rabitza" za łączną kwotę.....3.750.00 zł. względnie z dodaniem własnego gipsu...../3.970.00/zł-

e/oferta Ludwika Kępichowskiego ze Lwowa na wykonanie samej robocizny z dodaniem gipsu prócz Rabitza i rusztowania na kwotę.....3.340.50 zł. zaś xxxxxxx materjałami na kwotę 4. .....4.804.70/"

Na przedstawienie/ ~~wniosek~~/Inż.Nowotnego, że najtańszą i najkorzystniejszą dla samej robocizny z dodaniem własnego gipsu wedle zapotrzebowania jest oferta L.Repichowskiego, który - jak to poinformował się w Urzędzie Wojewódzkim i u P.Konserwatora - daje najlepszą gwarancję solidnego wykonania robót, uchwala Komitet zatwierdzić oddanie robót sztukatorskich i rzeźbiarskich w sali Nr.39 P.Repichowskiemu wedle cen jednostkowych jego oferty. Wykonanie rusztowania, siatki Rabitza oraz innych robót pomocniczych uskuteczni Kierownictwo we własnym zarządzie jak również wyprawa gipsowa sal Nr.37 i 38 zostanie wykonaną również we własnym zarządzie Kierownictwa, co wypadnie taniej aniżeli ceny oferowane na tą salę.

Komitet przyjmuje do wiadomości i upoważnia P.Przewodniczącego do wypłaty rachunków za pobraną cegłę /Fmy Lichter/400 zł.,
za materjały piśmienne Kółku Rolniczemu..... 7.83 zł.
Fmie Durst za odbitki planów.....51.75 zł.,
Szuperskiemu za piasek.....71.60 zł.
L.Gawrońskiemu za naprawę narzędzi.....14.00 zł.
Kółku Rolniczemu za cement.....27.00 zł.,

Na tem protokół zakończono i podpisano.-

Przewodniczący Komitetu.

M I N I S T E R S T W O
S P R A W I E D L I W O Ś C I

Odpis!

Warszawa
dnia 4.sierpnia 1933.
L.II.GS 6873/33.

Odpowiedź na Prez: 17.635/33
w sprawie kredytu na restaurację
zamku w Żółkwi.

Do
Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego
we Lwowie.

Ministerstwo Sprawiedliwości, wskutek przedstawienia z dnia 11.lipca 1933.r. zawiadamia Pana Prezesa, że zgadza się na częściowe pokrycie kosztów, związanych z remontem zamku w Żółkwi, którego część zachodnią zajmuje Sąd grodzki, a w szczególności kosztów uporządkowania dziedzińca zamkowego w granicach nieprzekraczalnego kredytu w wysokości 2.000 zł.

Jednocześnie Ministerstwo zawiadamia Pana Prezesa, iż kredyt na ten cel w kwocie 2.000 zł. z §.9.Dz.II. zostanie udzielony bezpośrednio Prezesowi Sądu Okręgowego we Lwowie łącznie z innemi kredytami na m.październik 1933.r.

Zużytkowanie powyższej kwoty 2.000 zł. uzależnia się od porozumienia z właściwym Urzędem Wojewódzkim.

ZA MINISTRA
Borzemski
w.z.Naczelnika Wydziału.

P r e z e s
Sądu okręgowego
we Lwowie
dnia 15 sierpnia 1933.
Prez: 14.937/33.


Urzędowi Wojewódzkiemu Lwowskiemu
we Lwowie

mam zaszczyt udzielić do wiadomości z tem, że zarządziłem sporządzenie kosztorysu wykonać się mających robót, który to

./.

kosztorys udzielę Urzędowi Wojewódzkiemu w swoim czasie do sprawdzenia i zaopinjowania.-

/:— Haninczak /
Prezes Sądu Okręgowego



230

Protokół

spisany w sprawie adaptacji pomieszczeń dla sali gimnastycznej Gimnazjum państwowego w Żółkwi, dnia 23 sierpnia 1933 w Żółkwi.

Obecni: Z ramienia Kuratorjum O.S.L. p. Tomasz Humelicz, referendarz; p. Bożydar Dąbrowski, prof. gimn. państw. i instruktor Kuratorjum O.S.L.; z ramienia Województwa lwowskiego p. Dr. Zbigniew Hornung, konserwator; z ramienia Dyrekcji gimnazjum p.o. dyrektora p. Aleksander Hauser; z ramienia miejscowego Starostwa p. Inż. Roman Nowotny, kierownik pow. Zarządu Drogowego; z ramienia Grona nauczycielskiego naucz. p. Jan Szach; z ramienia Koła Rodziców p. em. mjr. Drozdowski Ignacy.

Wymienieni po szczegółowem obejrzeniu i zbadaniu mających się adaptować ubikacyj na salę gimnastyczną ustalili, co następuje:

Roboty odnośne ze względu na otwarty kredyt mają się rozpocząć natychmiast, na zasadzie przepisów obowiązujących przy wykonywaniu robót z funduszów pozabudżetowych. W skład komitetu budowy wejdą oprócz wymienionych p. mjr. Eugenjusz Górniewicz, jako drugi członek Koła Rodzicielskiego.

Powołanie inżyniera, kierownika robót budowlanych ma nastąpić w myśl zasad wymienionego wyżej rozporządzenia z tem jednak zastrzeżeniem, że właściwą osobę wskaże p. Dr. Hornung w porozumieniu z Oddziałem Budowlanym Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego i ewentualnie z Kurat. O.S.L. Wynagrodzenie kierownika robót ma być ustalone w myśl zasad obowiązujących dla kierowników budowl. a w szczególności winno być niższe, niż te przepisy obowiązują ze względu na obecną konjunkturę gospodarczą; wynagrodzenie płatne ryczałtowo w miarę postępu robót.

Przed przystąpieniem do robót winien Komitet budowy opracować i przedstawić do zatwierdzenia równocześnie p. Konserwatorowi i Kurat. O.S.L. szczegółowy kosztorys i plan wykonać się mających robót do zatwierdzenia. Kosztorys winien być opracowany dla każdej ubikacji osobno /w oddzielnych grupach odnośnie do każdej ubikacji/ i nie przekraczać kwoty przyznanego kredytu po uwzględnieniu wydatków osobowych i rzeczowych Komitetu budowy.

Plan robót w ogólnych zarysach winien uwzględnić dostęp do sali gimnastycznej przez istniejącą prowizoryczną klatkę schodową, łączącą skrzydło drugie z trzeciem, a następnie przez ubikacje dotychczas przez Gimnazjum zajmowane i przez t.zw. salę tronową, z odpowiedniem jej odgraniczeniem barjerą przez stworzenie przejścia korytarzowego.

Roboty przygotowawcze do urządzenia sali gimnastycznej będą wykonane według projektu, jakie wykona p. Bietkowski, naucz. gimnastyki gimnazjum w Żółkwi, w myśl wskazań p. instruktora Dąbrowskiego. Plany te nie mają uwzględniać dźwigarów.

Pan Dr. Hornung jako Konserwator Urzędu Wojewódzkiego zgłosił następujące postulaty:

Ze względów konserwatorskich jest rzeczą konieczną utrzymanie dochowanych fragmentów architektonicznych łącznie z zachowanemi kominkami. Roboty winny zmierzać w kierunku zachowania charakteru wnętrz pałacowych z równoczesnem zaadaptowaniem ich do potrzeb szkolnych. Z uwagi na stylowy charakter powyższych sal umieszczenie nowoczesnych kaflowych pieców jest wskazane, należałoby raczej wziąć pod uwagę instalacje centralnego ogrzewania sali na I piętrze głównego skrzydła zamku. Poza tem omówiono sprawy instalacji światła elektrycznego, wyprawy ścian, posadzki, i t.p. co winno być wskaźnikiem dla mających się opracować szczegółowego planu i kosztorysu zamierzonych robót.

Na tem protokół zakończono i podpisano.

W Żółkwi, dnia 23 sierpnia 1933.

Tomasz Humelicz m.p.
Bożydar Dąbrowski m.p.
Zbigniew Hornung m.p.
Inż. Roman Nowotny m.p.
Aleksander Hauser m.p.
Jan Szach m.p.

Za zgodność odpisu:

Dyrekcja Państw. Gimnazjum
im. Het. St. Żółkiewskiego
w Żółkwi

L.:802/33
W Żółkwi, dnia 25 sierpnia 1933.

Do

Pana St. Zbigniewa Hornunga

we Lwowie

Przesyłam odpis protokołu spisanego w sprawie adaptacji pomieszczeń dla sali gimnastycznej Gimnazjum państw. w Żółkwi, dnia 23 sierpnia 1933.

Zał.1.

p.o. dyrektora
/: Hauser:/

2/

Żółkiew 232

K O S Z T O R Y S

na odbudowę sal gimnazjalnych w zamku króla Jana III.

w Żółkwi.

L.p.	Przedmiot:	Wymiar	Cena jednostkowa	Cena ogólna
1/	Oczyszczenie sal z gruzu istniejącego z zawalonych części murów i t.p.i wywóz gruzu poza obręb budynku..... od. 1 m³. wywozu.		2 zł	
2/	Rozebranie rusztowania z pod stropu żelbet.z sali gimnast.i złożenie materjału w miejscu bezpiecznem i suchem.....			60
3/	Odsłonięcie okna,drzwi i wnęki w sali gimnast.No.39.z zamurowania ceglanego i wysortowanie zdatnego do użytku materjału			
4/	Wymiana zniszczonych łęków,nadławi części ścian,uzupełnienie glifów.....			250·00
	Uzupełnienie nadławi drzwiowych z gipsu na gwoździach sztuk 4.		30	120·00
5/	Wykonanie wzgl.wstawienie odnalezionych węgarów drzwi zewnętrznych w sali No.38. i osadzenie ich na dyble na zaprawie wap.cement. sztuk 1.			60
6/	Ewent.uzupełnienie kominków z cegły w sali No.39. sztuk 2.		10	20
	Uzupełnienie z kamienia kominka w sali No.38.			10
7/	Wykonanie sklepienia kolebkowego z lunetami z cegły silnie wypalonej na zaprawie wap.cementowej z nadmurowaniem pachy i zalaniem sklepienia rzadką zaprawą wapienną wraz z potrzebnem na ten cel rusztowaniem i krążynami w korytarzyku No. 43:			
	Objętość sklepienia obliczamy wzorem :			
	obj. długość szer. wiś. grub. sklepu strata na połowie $K = D \times S \times (G + \frac{W}{5})$			
	$= 10{\cdot}60 \times 2{\cdot}20 \left(0{\cdot}30 + \frac{1{\cdot}10}{5}\right) =$	12·12 m³	52	630·24
8/	Wykonanie nasypu pod posadzkami z ostrego piasku suchego			

AK 2-50-34

a/	pod posadzką I.p. 45·40 + 44·45 + 126·65 + 18·70 + 23·85			
	wysokość średnia ..... 0·15 m.	38·85 m³	2·00	77·70 zł
b/	pod posadzką strychową 0·10	31·24 "	2·00	62·48 zł.
	.....			
9/	Zamurowanie otworów okiennych w sieni No. 43. z cegły dobrze wypalonej na zaprawie wap. cement. Na rozglifienie przyjmuje się 0·45m. na szerok. i 0·25m. na wysok. sztuk 1.	1·60 m³	28·00	44·80 zł.
10/	Wykonanie posadzki ceglanej na strychu z cegieł ułożonych płazem i zalanych zaprawą wap.			
	/użyć część cegieł z wyburzeń /	312·48 m²	2·50	(780·00)
	ewent. polepa gliniana	" "	0·50	156·24
	/alternatywa z nowej cegły na zaprawie cement.		5·00	
11/	Wykonanie gładkiej wyprawy ścian wewnętrznych zaprawą wapienną z wykonaniem glifów okiennych i drzwiowych w korytarzu No. 43. wraz z sklepieniem (10·60 + 2·20) 1·40 x 2 + 1·10 x 3·14 x 1·60 = 35·84 + 36·57	72·45 m²	1·30	94·18
12/	Wykonanie jak wyżej ścian w pokoju No. 44. (4·80 + 3·90) 3·70 x 2	64·38 m²	"	83·69
13/	Wykonanie wyprawy gładkiej sufitu zaprawą wap. gips. w pokoju No. 44. na otrzeinowaniu.	18·70 m²	2·20	41·14.
14/	Wykonanie kali, części architekt. lamperji, szpaletów obramień drzwi oraz części gładkich: / części architekt. z gipsu sposobem obciąganym części gładkkie zaprawą wap.-gips., po wytrąceniu kominków i otworów wliczając kalę na suficie i szpalety / sala No. 39. (14·90 + 8·50) 5·60 x 2	262·08 m²		
15/	Wykonanie sufitu w polu gładkiem bez kali zaprawą wap. gipsową	83·85 m²		
16/	Wykonanie kominków sposobem jak wyżej : za sztukę	2 sztuki		
17/	Wykonanie siatki Rabitza pocynkowanej na drutach 6. m/m. w 30. cm. odstępach na suficie	126·65 m²	1·5	(190·00) mierzi nie bronić
18/	Sala No. 37. Wykonanie kali 27. mb. o wys. 40. cm. wraz z obramieniem plafonu			
19/	Wykonanie sufitu 5·17 x 4·40 zresztą jak w sali No. 39.	22·74 m²		
20/	Wykonanie ścian gładkich zaprawą wap. gips. wraz z lamperjami, gzymsem, szpaletami w oknie, opaskami drzwi /3 sztuki/ (6·40 + 7·15) 4·90 x 2	132·78 m²		

Wymiary sali:
6·40 x 7·15 x 5·30 wys. do sufitu
4·90 " " gzymsu

Sala No.38.

21/ Jak wyżej, jednak o wymiarach :
(7·00 + 6·40) * 4·90) x 2
ściany..... 131·32 m²
sufit..... 44·145 m²

22/ Osadzenie futryn drzwiowych i okiennych z uszczelnieniem szpar między futrynami a murem wełną drzewną i gipsem :
Drzwiowych sztuk ..... 6 5 zł 30 zł
Okiennych " ..... 8 6 " 48 zł

23/ Wykonanie okien systemu szwedzkiego 4.-skrzydłowych z opornicą i słupkami w futrynie o wym.8/10. .....
/Wymiary okna w świetle węgarów kamiennych 1·75 2·70.
Skrzydła otwierane do wnętrza z podziałem listwami poziomemi i pionowemi.
Wraz z okuciem.

sztuk ..... 4 suma po 12.5 zł. 500
dopo 200 zł. (800)

24/ Wykonanie oszklonych drzwi dwuskrzydłowych,podwójnych,w futrynach,otwieranych do wnętrza,wraz z górnem oknem,podział listwami poziomemi i pionowemi :
/Wymiary w świetle węgarów

Wraz z okuciem

sztuk ..... 1 s. 145 145
d. 240 (240)

25/ Wykonanie okien systemu szwedzkiego dwuskrzydłowych w futrynie o wym. 8 10 :
/Wymiary okien w świetle futryn 1·20 1·70.
Skrzydła otwierane do wnętrza z podziałem listwami poziomemi i pionowemi.
Wraz z okuciem.

sztuk ..... 3 s. 95 285
d 150 (450)

26/ Wykonanie drzwi wewnętrznych z drzewa sosnowego,pojedynczych,dwuskrzydłowych w futrynie o wym.
/Wymiary w świetle futryny 1·20 2·20
Z okuciem.

sztuk 4 135 540

27/ Wykonanie jak wyżej ale o wym.0·90 2·00

sztuk 1 110 110

28/ Wykonanie jak wyżej prowizor.drzwi oszklonych w korytarzyku No.43, o wymiarach 0·90 2·00 zepsute
sztuk 1 40 40

29/ Oszklenie okien szkłem krajowem 3mm.grubem,czystem, bez skaz i pęcherzy, wraz z dodaniem gwoździków,kitowaniem i osadzeniem.

8x0·90 x 4 w sali № 59,37 28·80 m²
(2·20 x 1 + 0·50 x 1) 2 № 38 5·40 "
1·65 x 0·55 x 4 x 3 w sali № 44 10·80 "
0·90 x 2 w sieni " 43 1·80 "
46·80 m² 5·50 257·40

30/ Lakierowanie 3-krotne farbą olejną i raz lakierem na kolor biały, po poprzedniem wykitowaniu rys i pęknięć, wyszlifowaniu, szpachlowaniu ~~pęknięć~~ oraz zagruntowaniu olejnem:
/Policzono 1·5-krotnie pow. w świetle futryny

~~17~~	1·70 × 2·60 × 1·5 × 4	sala	Nº 39.37.	26·52 m²	
okna	1·20 × 1·70 × 1·5 × 3	"	Nº 44	9·18 m²	
	2·70 × 1·20 × 1·5 × 1		Nº 38	5·76 m²	
okna	1·20 × 2·20 × 2·5 × 4		Nº 39.37.38.	26·40 m²	
	0·90 × 2·00 × 2·5 × 1		Nº 44	4·50 m²	
				72·36 m²	2·50 zł. 178·65 zł

31/ Wykonanie stropów belkowych, drewnianych, z belek sosnowych, suchych, o wym. dla każdej rozpiętości obliczonych przy przyjęciu obciążenia stropów oprócz ciężaru własnego 150. kg m/m na strychu łącznie z dostarczeniem ław i potrzebnego żelaziwa t.j. klamer, gwoździ, kotwi belkowych i t.p. bez różnicy wysokości.
Belki czysto na kant obrobione, mogą być ułożone w odstępach 0·90-1·00 od osi do osi na ławach dębowych 5/15, ściel powałową z desek sosnowych 4cm. gr. ułożonych na zakład i przybitych do belek w ten sposób, że każdy gwóźdź przechodzi przez 3 deski.
Podsiebitki o grubości 15mm. od spodu do belek gwoździami przybite.
Głowy belek mają być poterowane i papą dachową owinięte w tych miejscach, w których końce belek spoczywają na murze.
Wymiar liczy się w świetle murów ubikacji stropem przykrytej.
45·40 + 44·45 + 18·70 — 108·55 m² 8 zł 868·40

32/ Wykonanie ślepych podłóg z desek sosnowych 3cm. grub. w odstępie 1-2cm. na legarkach sosnowych o przekroju 10/12cm. ułożonych i gwoździami przybitych, przyczem odstęp legarków nie powinien przekraczać 90cm. od osi do osi.
Wymiary: 45·40 + 44·45 + 126·65 + 18·70 + 23·85. — 259·05 m² 3 zł 777·15

33/ Wykonanie posadzki dębowej z deszczułek na żłobek i wpust łączonych i gwoździami do ślepej podłogi przybitych, wraz z profilowanemi listwami dębowemi, przyściennemi, z oheblowaniem i 2-krotnem zapuszczeniem olejem lnianym.

Sale 37, 38, 39 I klasa
45·40 + 44·45 + 126·65 — 216·50 m² 6 zł 1299

Sale 44, 43 II klasa
18·70 + 23·85 — 42·55 m² 5 zł 212·75

34/ Instalacja światła elektrycznego.
/Wykonanie wypustów krytych pod tynkiem w rurkach Bergmana,czarnych,z przewoem miedź.i wyłącznikami krytemi w szafkach żelaznych z dodaniem pend żelaznych z tależami blaszanemi,emaljowanemi, z doprowadzeniem głównem od sieci miejskiej na izolatorach wraz z szafką na miernik i rozdzielnicą z bezpiecznikami,stopkami i miernikiem 110.Wolt.15-20.Amp.
1 punkt świetlny 15zł. 280 zł

35/ Ogrzanie sal :
/Piece żelazne.
sztuk ..... 4 250 1000 zł

36/ Pomalowanie sal, ściany z kalą i sufufitem w jednym kolorze,każda sala ~~sała~~ kolorem innym

262·08 136·60 143·63 45·40 142·04
44·45 62·45 64·38 18·70. 917·73m² 0·50 458·86 zł.

37/ Podniesienie stropu żelazno betonowego w sali No.39. o 50cm.
/Wymiary stropu 136·60m ,wys.0·45m.wraz z płytą.

40/ Administracja i kierownictwo budowy.....

41/ Na nieprzewidziane koszta przyjmujemy.....

L: Ar. 2/50/34.

Dis

Zyw.

Żółkiew

Restauracja sali
gimnastycznej w zamku

Do
Ministerstwa Wyznań Relig.
i Oświecenia Publicznego
(Wydział Sztuki)
w Warszawie

Widziano w Wydziale
St. B.
w.z. Fr. Pilichowski

W roku 1931. wykonany został bez wiedzy i aprobaty Konserwatora przez b. Państw. Zarząd Architektoniczno Budowlany w Żółkwi żelazo-betonowy strop w jednej z sal I. piętra b. ~~zamku~~ zamku Żółkiewskich i Sobieskich w związku z adaptacją jej na salę gimnastyczną tzw. Gimnazjum Państwowego. Sala ta, zachowała pozbawione jak najdalej wyposażenia ślady pierwotnej dekoracji architektonicznej z XVII. wieku, ~~a z dekoracji~~ oraz dwa piękne malowane Kominki. Które po odpowiedniej restauracji

Ar. 2 - 50 - 34

dzedzą ich przynależność do pierwotnego stanu. Załączony wzór projektu restauracji owalnej sali, opracowany wedle wskazówek Konserwatora, zmierza do zachowania jej ~~zabytkowego~~ stylowego charakteru, przez odtworzenie na podstawie dochowanych fragmentów istniejącego niegdyś podziału ścian, ozdobionych tu: lustrami, ograniczonemi skromną profilowaną ramą stiukową, oraz pierwotnego ~~[illegible]~~ z przedziałem ~~[illegible]~~ płaskiego i ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ XIX. wiekiem ulegającego ~~[illegible]~~ kompletowaniu umeblowania.

Usiłowania te napotykają jednak na trudności, z powodu założenia w miejscu dawnej sali, której pozostałości dochowały się do roku 1931, żelazo-betonowej płyty z podciągami. Pomimo tego wzorem obniżenie pierwotnej wysokości sklepień zmieściłoby w zupełności proporcje i stylowy wygląd prostokątnej sali, oraz umożliwiło rekonstrukcję owalnej sali, stanowiącej jedną z najbardziej charakterystycznych i typowych cech stylowych architektury XVIII. wieku.

V w miejscu uwidocznionem czerwoną kredką na przyległym szkicu

wyłonić w Komisji podniesienia odpowiedniej płyty betonowej o trzydziestu mniejszej centymetrów, co da w rezultacie znaczną pewną odpowiedniej ilości dewizy. W związku z tem upraszam o poparcie stanowiska Konserwatora, który po skonstatowaniu aktualnego stanu sprawy zażądał podniesienia tego stropu do wysokości, umożliwiającej rekonstrukcję istniejącej piwnicy Rali, przypuszczalnie średniowiecznej, że projektowane podniesienie jest ze względów konserwatorskich konieczne. Oświadczenie takie jest potrzebne dla tut. Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego, celem umotywowania dodatkowych ~~kredytów~~ sum na wykonanie niezbędnych robót.

Przy zatwierdzeniu projektu.

~~Równocześnie~~ Przy tej sposobności nadmieniam, że w remizie Straży Ogniowej jedynie Biblia sala na I. piętrze zachowała ~~pierwotny~~ pierwotny charakter, w którym istnieje zamiar przywrócenia jej, do odpowiedniej adaptacji, na cele reprezentacyjne. Posiada ona monumentalną stolarkę, gdyby jednak z najwyższym i najoka- ~~załym~~ załym kominem ~~zniknęła~~ zniknęła zatracita dotychczas swój pierwotny

wygląd stylowy, który stosunkowo
niewielkim kosztem da się
jeszcze uratować. Obecnie
ze względu na projektowane
w przyszłości restaurację wyjścia:
mniejszej sali [illegible] z części naj-
bliższych dni, upraszam
o możliwie rychłą decyzję.

Zał: 1. plan

We Lwowie dn. /IX. 1926.

Kons. [illegible]

DYREKCJA
PAŃSTW. GIMNAZJUM
IM. HETM. ST. ŻÓŁKIEWSKIEGO
W ŻÓŁKWI.

Dnia 14 maja 1934 r.
Nr. 3/34. KB.
Sprawa: .....

Do
Dr.
WPana Hornunga Zbigniewa
Konserw. Urzędu Wojew.

we Lwowie.

239

Dnia 17 maja br. o godz. 9 rano odbędzie się posiedzenie Komitetu Budowy Zamku w sprawie zatwierdzenia kosztorysu na budowę sali gimnastycznej.

Ze względu na ważność sprawy proszę o niezawodne przybycie.

Przewod. Komitetu Budowy
/: Hauser :/

L: AN 2/50/34.

Wp.

Do
Pana Dr Eligiusza Skrzetuskiego
Konsystorza Okręg.

w Miejscu

Deleguję Pana do Żółkwi,
celem wzięcia udziału
w posiedzeniu Komitetu
odbudowy Zamku.

We Lwowie dnia 16/II 1934.

Naczelnik Województwa:

AK. 2 - 50 - 34

240

DYREKCJA
PAŃSTW. GIMNAZJUM
IM. HETM. ST. ŻÓŁKIEWSKIEGO
W ŻÓŁKWI.

Dnia 6 kwietnia 1934 r.

Nr. 375/34.

Sprawa: Inż. Łobos-
kosztorys na salę gimnast.

Do

JWPana Konserwatora Dr. Z. Hornunga

we Lwowie

Województwo lwowskie.

Proszę uprzejmie, aby JWPan konserwator był łaskaw wpłynąć na inż. Łobosa, by przyspieszył przedłożenie Komitetowi Budowy kompletnego kosztorysu na salę gimnastyczną.

Kosztorys ten miał być gotowy w połowie listopada u. roku, lecz do tej pory, mimo, że nadeszła pora wiosenna, kosztorysu nie przedłożono. Kilkakrotnie przez inż. Nowotnego ponaglałem inż. Łobosa bezskutecznie.

List, jaki wysłałem według adresu podanego przez inż. Nowotnego /Lwów, Gródecka 127, brama 6, mieszk. 74/, wrócił jako niedoręczalny.

Kuratorjum O.S.L. słusznie naciska, aby roboty natychmiast rozpocząć.

Proszę również uprzejmie o podanie adresu inż. Łobosa.

Załączam wyrazy poważania.

p.o. dyrektora
/: Hauser:/

238

L: M 2/50/34.

Wp

Do

Pana Dyrektora
Gimnazjum Państwowego
w Żółkwi

W odpowiedzi na pismo Tut.
z dnia 6 bieżącego r. N 375.
Komunikuję, że projekt
[illegible] sali gimnastycznej w
Gimnazjum Państw. w Żółkwi
zresztą nie przedstawia
tego, że w [illegible] tygodniu
będzie on mógł być przedło-
żony Komitetowi, który
porozumi się z Dyrekcją
w dalszym postępowaniu
w sprawie niniejszego projektu.

W tej sprawie mieszczę
opracowanie ustalone
przez [illegible] zalecenie
wobec czego w najbliższym
czasie będzie można przystąpić
do dokonania przedmiarowego.
Przy opóźnieniu w [illegible]
wykonaniu projektu upraszam
o [illegible] zwrócenie
przesłanych [illegible]
utrzymania w dalszym okresie
zimowym.

We Lwowie dn 9/IV 34.

Kom. [illegible] 9.IV

AC. 2 - 50 - 34

L. dz. 2/50/34.

Vp.

Do
Pana dr Zbigniewa
Fornalczyka
Konserwatora Okręgowego
w miejscu

Deleguję Pana do Żółkwi celem kontrolowania wykonanych dotąd robót przy restauracji sali I. piętra tamtejszego zamku. Równocześnie należy stwierdzić aktualny stan zachowania innych tamtejszych zabytków.

We Lwowie dn. 9/IX. 1934.

Naczelnik Wydziału:

AK. 2 - 50 - 34

L: AN 2-2/54/34.

Dobrowolny pow. Uherski
zabezpieczenie mienia
cerkiewnego

V znot. z otrzymaniem
pismem
za załytem

Wp

Magistrat Miejski
w Tarnopolu

Z korespondencji w załączeniu projekty aut, komunikuje, że cerkiew w Dobrowolach nie została dotąd uznana za taką przez Rząd. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6. marca o dziele nad załączeniu.

Dot: ~~uznania~~ aut.

Różnoczesnie upraszam o nadesłanie odpisu fotograficznego odnośnej cerkwi, celem wyjaśnienia ewentualnego odłączenia. Niezależnie jednak od tego zwracam uwagę, że postanowienia Rządu Prezyd. Rzeczyp. z dnia 16 lutego 1928 r. o przejęciu budynków i urządzeń gospodarczych byłych cerkwi prawosławnych na Wołyniu, Polesiu i Nowogródczyźnie (D.U.R.P. Nr 23. poz. 202.) daje władzom administracyjnym możność wydania zarządzenia dopuszczającego odnośnych miejscowości do należytego użytku.

28/5 tor

We Lwowie dn. 26/V 928 r.

Kons. [signature] 26. V

AN. 2-2-54

PRZYCHOD

L. odbioru	Paszporty zagraniczne		Dowody osobiste		Karty na broń			
	Ilość	Wyszczegól. numeracji	Ilość	Wyszczegól. numeracji	Ilość	Wyszczegól. numeracji	Ilość	Wyszczegól. numeracji

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 16 KW. 1934
I. Mk. 2/54. zał. 1

Województwo lwowskie **PIĘTNASTODN**

panujących względnie wygasłych zaraźliwych chorób zwierzęcych w czasie

Nazwa zaraźliwej choroby zwierzęcej	Powiat	Gmina	Wieś (miasto)	Zaraza nawiedziła od czasu jej wybuchu		Stan zwierząt w wymienionych obok zagrodach — pastwiskach w czasie wybuchu zarazy						Z tego zachor wało na choro zaraźliwą do dn zamknięcia w kazu				
				zagród	pastwisk	koni	bydła rogat.	owiec—kóz	świń	psów—kotów	drobiu	koni	bydła rogat.	owiec—kóz	świń	psów—kotów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Liczba składu: 1.

Ак. 2 – 52 – 37

do L: Ak. 297/Kons. 1930.

wys:

Do Starostwa Powiatowego
w Złocznie.

Złocznie

Odmowienie -
Kościoła Ewangelickiego.

W związku z pismem z dnia 17. I. 1929. ze stanowiska Konsystorzu ~~[illegible]~~ w sprawie odmowienia Kościoła Ewangelickiego obw. tej. w Złocznie, sporządzonym przez Insp. R. Łabowicza i malarza R. Polityńskiego, z następującemi zastrzeżeniami:

ad 11/ Oczyszczenie gipsów i rzeźb facady może być dokonane jedynie przy pomocy wody i szczotek ryżowych, pod żadnym jednak warunkiem nie wolno używać dłuta.

ad 12/ Gipsy kamienne nie mogą być zerwane lecz należy je zacementować grubości 3 cm.

ad 13/ Cała facada głowna nie może być absolutnie zmieniona, ani otwory okienne zakryte blachą pocynkowaną. Wynika przeciwnie, gdzie tylko pod zaprawą murarską znajdzie się kamień należy go odsłonić z pod tynku i odczyścić. Kamień wietrzały należy wymienić, i zestawić go kostkami tychsamych wymiarów.

ad 14/ Pozwolenie na wybicie okna w wieży zakrystyi może być udzielone jedynie po ~~[illegible]~~ zatwierdzeniu szczegółowego projektu.

ad 15-22./ Projekty na wykonanie
i 25-26

Weszło	24/5 193	
Odpisano	/ 193	
Sprawdzono	/ 193	
Wysłano	28/5	

297/1930

30

okręcie ~~winny~~ i drogi być również przedłożone Inż. Kierownikowi ~~do aprobaty~~.

ad 23-24/ Wtrzecie wraz z odpowiednią konstrukcyjną ~~[illegible]~~ należy ~~[illegible]~~ uzyskać ~~[illegible]~~ aprobatę ~~[illegible]~~ Konserwatora.

Sporządzony przez p. Kamb. Politechnicznego. Kosztorys na odnowienie elewacji, nie może być zatwierdzony do ~~[illegible]~~ ostatecznego ustalenia przez Konserwatora Zabytków, a dalej powinny ~~nie~~ być utrzymane. Polichromia Kościoła P.P. Różańca i Wojciechowskiego wymaga opracowania szczegółowej projektowej.

Zwracając kosztorys na ręce Kościoła parafialnego w Złocieniu, upraszam o nie dopuszczenie do żadnych robót, które mogą oczekiwać wyjaśnienia tej sprawy.

Załącznik: 3. kosztorysy

Inż. Dyrektor Okr. /V. 1931

Kons. Hf. 23.V.

246

STAROSTA POWIATOWY

Włocławek, dnia 6/V 1930 r.

L. 9540/29

Do

Przedmiot: Włocławek, rzkat. probostwo. Urzędu Wojewódzkiego
Konkurencja na restaurację Wydział Sztuki i Kultury
rz. kat. Kościoła parafjalnego. w Łodzi

Proszę ponownie o powiadomienie w jakiem stadjum załatwienia znajduje się pismo Starostwa z dnia 17/II 1930 r. L. 1040/29 dołączone ~~łit.~~ pismem z dnia 15/III 1929 r. 9540/29

Ponaglenie II. w sprawie objętej w nagłówku.

Termin 20/V 1930 r.

Starosta Powiatowy

Wzór Nr. 13.

Druk. Państwowa, Łuck. 1335 14.IX.29 (12.500)

307/29 nie zad

2966/29
3157/4
3744/4
307/28

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Weszło dnia 9 MAJ. 1930
L. dk 297 zał.
waga

247

L:Pr. 662/29

Tarnopol, dnia 28. lutego 1929 r.

Złoczów sprawa budowy
kościoła rzym.kat.

Do

Urzędu Wojewódzkiego Oddział Sztuki i Kultury

we/ L w o w i e

proszę o przyspieszenie załatwienia tutejszego pisma z dnia 7. lute-
go 1929 r. L:Pr.662/29 w sprawie powyższej.-

Lep 2966/29 ekspedyt

Za W o j e w o d ę :

/Kunzek/
Radca Wojewódzki

WOJEWODZTWO LWOWSKIE
Podan. 5- MARCA 1929.
3744

Lw. 11/III. 929.
Załatw. pis. l. 2966/29
do akt.
Kunzek.

21/XI

2966/29

Wyszyłka I.

Do Pana Konserwatora
dra Józefa Piotrowskiego
Kuserg. 206. Lwów.
z miejsca.

Polecaj Pana do złożenia
celem zbadania kam. zabytko-
wego kościoła paraf. i udzielenia
wskazówek co do jego restau-
racji. –

za Wojewodę
Kier. Wydziału

Wyszyłka II.
do Urzędu Wojewódzkiego
w Tarnopolu.

Na pismo z dn. 7/II. 929. l. Kr. 664/29
w spr. kosztorysu odnośnie ko-
ścioła paraf. w. Kal. w Złoczowie
uznajemy, że sprawa będzie
zbadana na miejscu ~~podczas~~

Otrzymałem zarządzenie
Urząd Wojew. ~~jak najszybciej~~ niezwłocznie
uwiadomić. –

Lwów 23/II 929.
Lom.

Delegaj z przejazdem
do Pana Konserwatora
18/III. 929.

Wpłynęło do Kanc. 25 LUTY 1929
Odpis
Sprawa 41/8 Pol
Wysłano 15/2

Złoczów – kościół.

WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE

L:Pr.662/29 odnośnie

Tarnopol, dnia 7. lutego 1929 r.

Złoczów sprawa ~~budowy~~ kościoła rzym.kat.

Urzędowi Wojewódzkiemu
Oddział Sztuki i Kultury

we/ Lwowie

przesyłam z prośbą o odpowiednie zaopinjowanie.-

Za Wojewodę:

/Kunzek/
Radca Wojewódzki

WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE
WPŁYNĘŁO 10 LUTEGO 1929.
2966

zadatk. na otwrob. obr.

249

Starosta powiatowy w Złoczowie

L:9540/929
II.

Złoczów dnia 15 lipca 1929.

Rzym.kat. probostwo w Złoczowie
konkurencja na restaurację rz.kat. kościoła
parafialnego.-

Do

U R Z Ę D U W O J E W Ó D Z K I E G O
w
Lwowskiego „Oddział Sztuki i kultury
we
Lwowie

Upraszam o spieszne zatwierdzenie projektu i kosztorysu robot adaptacyjnych rz.kat. kościoła parafialnego w Złoczowie odnośnie do tut. pisma z dnia 17/I 1929 L:1040/29.-

3744/29

Starosta powiatowy:
/ -/r: Dr. Rz/

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Weszło dnia 20 LIP. 1929
L. AK 307 zał. waga

Kons.

Zo

250

WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE
Weszło dnia 23/11. 1929
L. Ak. 3151.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI

L. ..... / 192 ....

Rej. .....

wydział .....

Przedmiot: T.w. Złoczów. – konserwacja kościoła paraf. i koszt policyjnej ochrony. –

2966-29

Registratura:*)

Ponagli za ....., ... i ..... dni, a na wypadek braku odpowiedzi reprodukuje po dalszych ..... dniach

Przed wysyłką — po wysyłce:*)

Do wglądu .....

.....

.....

We Lwowie, dnia ..... 192....

WYSYŁKA.

Do

.....

.....

w

.....

Dołączyć do wysyłki: .....

.....

.....

.....

Za tajnione do l. A. 2966/29
do aktów. –

konserwator:

Weszło do Eksp. ...../.....	192....
Odpisano:	
Sprawdzono:	
Wysłano: ...../.....	192....
Do Registratury: ...../.....	192....

*) Nieodpowiednie skreślić.

Druk. Państw. Łuck, 598 5.VI.28 (10000)

WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE
Wpłynęło dnia 15/VII 1928
L. 12068. Wydział 40/2

Akta tut. zafatw.

457

WYSYŁKA I. /orzeczenie/.

Do P.U. Urzędu Parafjalnego obn. kat.

P.U. Złoczów - Kościół paraf. - Uznanie za zabytek.

w Złoczowie

W myśl art. 2. ustępu i art.3. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 III. 1928. /Dz.U.R.P. Nr.29/28 poz.65/ o opiece nad zabytkami Urząd tutejszy

jako władza konserwatorska I. inst.

uznaje

stylowy kościół parafjalny w Złoczowie, wraz z całem ogrodzeniem oraz najbliższem otoczeniem -

za zabytek nieruchomy, który winien być troskliwie konserwowany/chroniony przed jakiemkolwiek zniszczeniem/ i stanowczo nie może być odnawiany, zmieniany, przebudowywany bez uprzedniego zezwolenia tutejszego Urzędu.

Od tego orzeczenia można wnieść odwołanie do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, które winno być przedłożone tutejszemu Urzędowi za pośrednictwem tamtejszego Starostwa i Urzędu wojewódzkiego w Tarnopolu - w ciągu dni 14./czternastu/ licząc od dnia następującego po doręczeniu.

Czystopisy sporządziłem i wysłałem dnia 24/7. 1928. Radlucki. T. Rozłucki.

Wysyłka II. na wkładne czystopisu I.

Starostwu w Złoczowie

mercyjnym z prośbą o polecenie natychmiastowego doręczenia załączonego orzeczenia

adresatowi -

za pisemnym dowodem odbioru, który proszę przedłożyć jak najrychlej - tut. Urzędowi. Zgłaszając, że

F odpis orzeczenia oraz wizerunek tego pisma przedkładam również Urzędowi Wojewódzkiemu w Tarnopolu - proszę o rychłe zawiadomienie o orzeczeniu Magistratu złoczowskiego.

Wysyłka III. na odpisie I. i II.

naodpisie Urzędowi wojewódzkiemu w Tarnopolu

przedkładam do wiadomości z prośbą o przysłanie ewentualnie wniesionego odwołania - przed przedłożeniem go Ministerstwu Wyz. W.R. i O.P. tutejszemu Urzędowi do zaopinjowania.

Lwów, dnia 22/VII. 1928.

Konserwator zab. sztuki i kult.:

Złoczów Kościół paraf.

Rad.

WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE
Weszło dnia 15/VII 1928
L. 12067 zał. Wydział IV/2

Ostat załatw.

252

Złoczów- odnowienie kościoła paraf.

Czystopisy wysłano dnia 2/8 28.
Rostuć.

Wysyłka I

Do Pow. Urzędu Parafjalnego
obm. rac.
w Złoczowie.

W myśl art. 13, 14 i 16. Rozp. Prezyd.

Rozp. z dn. 6. III 28
(Dz. U. R. 29/28) prosz~~y~~ę ~~W wiadomości i dalszem toku~~ kościoła parafjalnego na zabytek ~~historyczny~~ - oznajmia się, że kościół ten zbadany na miejscu przez konserwatora winien być jak najrychlej odrestaurowany w nienaruszonym wyglądzie architektonicznym. ~~O ile~~ o jak najpilniejsze ~~Wobec tego należy przedsięwzięcie~~ jak najrychlej tut. Urzędowi do zaopiniowania (opinji) ~~do~~ kosztorysu ~~projektu~~ robót zab. zestawienia ~~przedsięwzięcia należy~~ zakrystji tamt. zabytkowego kościoła parafj. Zaznacza się, że wszelkie części kamienne, jak ~~naprawę zewnętrznych~~ obramienia okien i drzwi, cokoły, okapy, ~~należy~~ gzymsy, kordony, ~~należy~~ oraz wszelkie ~~roboty~~ murarskie winny być ~~tylko~~ dokładnie wykonane z kamienia. Obmurowanie na nowo dozwala się i natynkowanie wnętrza jest stanowczo niedopuszczalne.

W najbliższem otoczeniu kościoła nie mogą być wznoszone żadne budynki, ~~ani~~ przebudowywane budynki istniejące bez

Rozporządza się, że ~~na~~ tamtejszy kościół stare drzewa ~~tak~~ na miejscu ~~jak~~ stanowczo nie mogą być wycięte, ~~jak~~ niedopuszczalne jest rozbiórka budynku.

Złoczów - Kościół

uprzedniego zatwierdzenia dotyczących przejęć tych przez tut. Urząd.

~~Jakiegokolwiek~~ ~~drzewa~~ ~~dotyczącego~~ ~~domu~~
~~w najbliższem sąsiedztwie~~
~~tamt. zabytkowego kościoła~~
~~bez zezwolenia Tut. Urzędu.~~

Wysyłka II

~~na zapisie I i III~~

a) Urzędowi Wojewódzkiemu w Tarnopolu

b) Starostwu w Zborowie

do wiadomości z prośbą o wydanie odpowiednich zarządzeń ~~odnośnie art. 13-16 Rozp. Prezyd. Min. z dn. 6. III 1928 Dz. U. Min. Nr. 29/28~~ — i zawiadomienie o nich Tut. Urzędu.

Lwów 30/VII. 1928.

Konserwator:

253

Starostwo w Złoczowie.

L. 24070/28.
II.
Złoczów, kościół parafjalny
restauracja.

Złoczów, dnia 9 sierpnia 1928.

Urzędowi Wojewódzkiemu
Oddział Sztuki i Kultury

we Lwowie

przedkładam do wiadomości na reskrypt z dnia 30.lipca 1928.L.12067/AD.2.ex 1928.

Starosta powiatowy :

/ Dr. Dorosz/

WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE
Podan: 13 SIERPNIA 1928
L 13480

Ostat. załatw.

12067/28
12068/3

Do wiadomości
na razie
do aktów

Lwów 19/VIII. 1928.
Konserwator.

Złoczów - kościół parafjalny

Odpis. Urząd Wojewódzki Lwowski-Oddział Sztuki i Kultury.L.12067/AD.2. ex 1928. Złoczów, odnowienie kościoła parafjalnego. Do Wielebnego Urzędu parafjalnego obrz.łac w Złoczowie. W myśl art.13.14 i 16 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6/3 1926.Dz.U.Rz.P.Nr.29/28 proszę o jak najrychlejsze przedłożenie tutejszemu Urzędowi do zaopinjowania dokładnego programu / opisu/ koniecznych robót restauracyjnych około tamt.zabytkowego kościoła parafjalnego. Zaznacza się,że wszelkie części kamienne,jak gzymsy,obramienia okien i drzwi ciosowe okładziny i t.p.winny być tylko obmyte wodą i szotkami.Obkuwanie na nowo dłutami i natłukiwanie młotami jest stanowczo niedopuszczalne.W najbliższym otoczeniu kościoła nie mogą być wycinane żadne drzewa,ani też wznoszone żadne budynki nowe,względnie przebudowywane budynki istniejące-bez uprzedniego zatwierdzenia dotyczących projektów przez tutejszy Urząd. Konserwator zabytków sztuki i kultury : Dr.J.Piotrowski w.r.

oxoxoxo xoxoxo xoxoxoxoxoxo xoxoxoxoxoxo xoxoxoxoxoxo xoxoxoxoxoxo xoxoxoxoxoxo

Odpis.

Starostwo w Złoczowie.

L. 24070/28. Złoczów, dnia 9 sierpnia 1928.

Złoczów-kościół parafjalny
restauracja.

1.Magistratowi

2. Szanownemu Zarządowi Oddziału Wojew.Tow.Turyst.Krajoznawczego w Złoczowie na ręce WP.Prezesa dyrektora Władysława Kryczyńskiego

w Złoczowie

udzielam do wiadomości z prośbą o roztoczenie troskliwej opieki nad powyższym zabytkiem.

Starosta powiatowy :

/ Dr.Dorosz/

Starostwo Złoczowskie

Nr: A.66.
Odnowienie kościoła rz .kat.
w Złoczowie.

Złoczów dnia 17 kwietnia 1934.

Do

U R Z E D U W O J E W O D Z K I E G O
Wydział kultury i sztuki
we
Lwowie

Starostwo zawiadamia, iż rozpoczęte zostały roboty odnośnie odnowienia miejscowego kościoła rz.kat. przyczem roboty te są przeprowadzane bez jakichkolwiek zasadniczych zmian w budowli.

Kierownictwo robót sprawują inż. Alda Wacław w Złoczowie, oraz inż. Wawrzyniec Dajczak, zamieszkały Lwów ul. Zyblikiewicza 25.

Za Starostę powiatowego :

Dr: Konczyński
referendarz.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 19 KW. 1934
L: Ak 2/52 zał. .....
..... waga .....

a/a 24. IV 34. L 1

AK. 2 - 52 - 34

(6)

УК-31
арм. 257-300

257

T.Wydział powiatowy w Złoczowie.

Złoczów 3 sierpnia 1934.

Nr.O/11.
Odnowienie kościoła
parafjalnego w Złoczowie.

Do

Pana Konserwatora

przy Urzędzie Wojewódzkim

we/ L W O W I E

Donoszę, że przy odnowieniu kościoła parafjalnego obrz.łać. w Złoczowie w miejsce daty wybudowania kościoła, podano na kościele datę odnowienia, tj. rok 1934.

Sekretarz.

/:M.Biłas:/

Przewodniczący T.W.P.
Starosta powiat.
w. z.

~~/:J. Płachta:/~~

/: L. Wrzesiowski:/

Wpisem należy powiadomić tut. Oddział Sztuki o ~~wykonaniu~~ odnośnego polecenia.
Wpłynęło dnia 7/VIII 934. Kons. L f

L: Wł. 2/52/34.

Włocławek

Do Wielebnego Ks. Kan.
Urzędu Parafjalnego
w Włocławku

Referencji Kościoła
Katedr.

Poleca do wiadomości Konsystorza, że przy przeprowadzeniu restauracji fasady tamt. Kościoła Katedralnego, usunięto pierwotną datę budowy Kościoła na wieżycie tympanonu i zastąpiono ją datą odnowienia w obecnym roku. Ponieważ tego rodzaju zmiana jest ze względu konserwatorskich niedopuszczalna, wpisuje Urzędowy Urząd do wiadomości

nego sprostowania pierwotnej daty. Pozostaje w razie ukończenia prac restauracyjnych ostatecznie uporządkowanie sprawy.

ad II. Do akt.

Pani Kościół powrócił w Włocławku odnośnem do wiadomości celem dokonania dalszego postępowania w myśl otrzymanego pozwolenia.

L: AM. 2/52/24.

Tłocznia

Rostarzeja Kościoła
Narodowego

Do Pana Starosty powiatowego
w Złoczowie

Wobec nadesłanych wyjaśnień
przez Ks. Kat. Urząd Parafialny
w sprawie umieszczenia
na fasadzie Kościoła daty
obecnej restauracji zgadza
się na postawienie jej
~~w obecnem miejscu~~ na
bezpiecznie tymczasowem,
o ile niezbędnie usunięta
data, odnosząca się do
restauracji z r. 1878.,
co należy sprawdzić na
odjętych cyfrach.
Pozatem uprasza o zwróce-
nie uwagi Komitetowi
parafjalnemu, że pomalo-
wanie wnętrza murów,
wstawienie żelaznych kra-
tek ~~do okien~~ oraz
~~[illegible]~~ ~~do Pana~~

M. Lwów dnia 14/VII 924

Kard. L. J.

Urząd parafjalny obrz łać
w ZŁOCZOWIE

L. 591.

Do

Urzędu Wojewódzkiego

we Lwowie

Na pismo z dnia 7 sierpnia 1934 l. AK.2/52/34 donosi Urząd parafjalny obrz. rzym.-kat. w Złoczowie, że poinformowano mylnie p. Konserwatora, jakoby przy sposobności restauracji fasady kościoła paraf. usunięto pierwotną datę budowy kościoła na przykryciu tympanonu i zastąpiono ją datą odnowienia z obecnego roku. Data, jaka była na przykryciu tympanonu oznaczała rok 1878 t.j. datę ostatniej restauracji kościoła, a ponieważ ta data przy obecnej restauracji okazała się zbyteczną, umieszczono na fasadzie kościoła rok 1934, jako datę najnowszej restauracji kościoła paraf.

STAROSTWO ZŁOCZOWSKIE
Otrzymano dnia 9 SIER. 1934 193...
Opłata sam. l. ... gr. brak opł. st. ... gr.
Załącz.: 1/
Refer. Abr

Złoczów dnia 9 sierpnia 1934

Ks. Kajetan Gruszecki
Wikary

Złoczów 9/8 1934

Urząd Wojewódzki Lwowski
(Konserwator Sztuki)
we Lwowie

Prezydja Starostwa w Złoczowie z polecenia
z l.dn. 2/52/34 z 7/8 1934 z prośby o chełmy
decyzję.

Za Starostę pomocnik
Schmeyer

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 10 SRP. 1934
L: AK.2/52. zał. ...
... waga ...

a/a 11.VIII 934

259

Starostwo Złoczowskie

Złoczów dnia 28 sierpnia 1934.

Nr: A.66 .
Restauracja kościoła rz.kat.
w Złoczowie.
Na Nr: A.K. 2/52/34 z dnia
14/8 1934.

Do

U R Z Ę D U W O J E W O D Z K I E G O
/ Konserwator /
we
Lwowie

Po zbadaniu sprawy w nagłówku ujętej Starostwo donosi ,że usunięta data na szczycie tympanonu kościoła parafialnego w Złoczowie rzeczywiście odnosiła się do restauracji z roku 1878.

Nadmienia się przytem,że Urząd parafialny przystąpił obecnie do restauracji wnętrza kościoła,opierając się na wniesionej prośbie do Pana Konserwatora w dniu 22/ 8 1934.-

Za Starostę powiatowego :

/ Dr: Konczyński /
referendarz .

Urząd Wojewódzki Tarnopolski
Weszło dnia 29 SRP 4
zał.
Nr. 1203-101.

URZĄD WOJEWÓDZKI TARNOPOLSKI

Do Lwowa

Urząd Śląski
Oddz. Komunikacyjny
w Lwowie

Odstępuję mi jako organ kontrolujący - W Komunikacyjnego
Oddziału

Przemyśl dnia 31/8 934.
z Wydziału Bud
w.z. [illegible]

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia - 3 WRZ. 1934
L. AK 2/52, zał. ____
waga ____

4./IX 34.

L: Adm. 2/52/34.

Ztuchów

Malowanie Kościoła parafjalnego.

Wp

Dziś

Do Wielmożnego Ks. Kat. Urzędu Parafjalnego w Ztuchowie

W odpowiedzi na pismo tut. z dnia 22. sierpnia b.r. zawiadamiam, że tut. Oddział Sztuki nie wyraża żadnych zastrzeżeń w sprawie malowania tut. Kościoła parafjalnego, na zasadzie §-u 11. Rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6. marca 1924. r. o opłacie nadzoru konserwatorskiego oraz zatwierdza projektu odnośnej woli: ołtarzy ściannej.

Wypada się prosić Wielebny Urząd do uiszczenia należytego tut. Urzędu projektu ołtarzy- nego projektu, oraz z podaniem techniki i autora.

Wp.-II. na odp. Wp.-I.

Pan Starościc Powiatowy w Ztuchowie

Odbrałem do rękmości celem bezzwłocznego nie dopuszczenia do samowolnego malowania tut. Kościoła parafjalnego

W dniu dn. 27/VIII 924.

Kons. [illegible]

28/8

A.M. 2 - 52 - 34

KOMITET REMONTU KOSCIOŁA
PARAFIALNEGO w Złoczowie.

Złoczów dnia 22 sierpnia 1934 r.

Do
J.W.Pana Konserwatora
przy lwowskim Urzędzie Wojewódzkim

we Lwowie.

Komitet remontu Kościoła parafialnego w Złoczowie donosi niniejszem, iż po odbudowaniu wieży, naprawie więzby dachowej, odnowieniu fasady i odszarowaniu zewnętrznych ścian bocznych, ma zamiar przystąpić do wewnętrznego odmalowania kościoła i niniejszem prosi Pana Konserwatora o przyjęcie tego faktu do zatwierdzającej wiadomości.

Tu zauważa, że dotychczasowe olejne malowidło wewnętrzne, w dużej mierze doraźnemi naprawkami odpadłej wyprawy ścian i sklepień zostało zniszczone i nieuzupełnione, na pozostałych połaciach złuszczyło się i popękało.

Malowidło to jako nie przedstawiające żadnej ani artystycznej - ani zabytkowej wartości, zostanie zeskrobane do reszty, ściany i sklepienia zostaną w bieżącym roku przed zapadnięciem zimy - odszarowane i przygotowane pod przyszłe nowe- mineralne malowidło.

Prace malarskie oddane zostaną najlepszym malarzom i w tym kierunku przyjmie Komitet z wdzięcznością wskazówki i zlecenia Pana Konserwatora, co do wyboru malarzy.

Donosi wreszcie Komitet, że z dniem dzisiejszym przystępuje już do ustawienia lekkiego rusztowania wewnątrz Kościoła dla naprawy porysowanych sklepień jak i przyszłego szarowania, zaczem prosi o rychłe zasadnicze zezwolenie na wewnętrzne odmalowanie Kościoła.

Przewodniczący Komitetu
odbudowy Kościoła Parafialnego
Ks. Kajetan Gruszecki

KOMITET ODNOWIENIA Kościoła Parafialnego W ZŁOCZOWIE.

Do L: AK 2/ /34.

Urząd Wojewódzki Lwowski.

Odpis

we Lwowie, dnia . kwietnia 1934r.

L.K.B.83/4/3 ex 34.-

Odnowienie fasad budynku państw.Urzędów Skarbowych we Lwowie przy pl-Cłowym L.1.

ODPIS

Do

Pana Prezesa Izby Skarbowej I

we/ L w o w i e

pl.św.Ducha L.1.

Na pisma z dnia 8 marca 1934 Nr.I-99/2/32/gosp/34 i z dnia 9/XII.1933 L.W.I-169503/2/33 Urząd Wojewódzki przesyła w załączeniu dwa egzemplarze opracowanego kosztorysu na kwotę 25.000 zł /dwadzieścia pięć tysięcy złotych/ na wykonanie wszystkich nowych fasad zewnętrznych w gmachu Izby Skarbowej we Lwowie przy pl.Cłowym L.1 wraz z koniecznemi robotami konserwacyjnemi a to: naprawy więzby dachowej, rynien, lakierowania, zewnętrznych okien i t.p.

Urząd Wojewodzki zarazem wyjaśnia, iż powyższy gmach jest gmachem zabytkowym jako dawny klasztor PP.Klarysek i łączy się z przyległym kościołem w jedną nierozerwalną całość.-

Ze względu na zabytkowy charakter powyższego budynku zachodzi obecnie konieczność zwiększenia kredytu celem równoczesnego uwzględnienia przy odnowieniu fasad - postulatów konserwatora Urzędu Wojewódzkiego.-

W tym celu wstawiono w kosztorysie następujące kwoty ryczałtowe:

1) na wykonanie dwóch portali kamiennych 5.000 zł
2) na opracowanie planów fasady, portali i rysunków szczegółowych dla profili gzemsów, obramień okiennych i kordonów oraz kierownictwo artystyczne ze względu na zabytkowy charakter gmachu 1.500 zł

Przekazanie obecnie w całości kredytu 25.000 zł jest konieczne, gdyż powyższy gmach zniszczony swym wyglądem oszpeca bardzo plac Cłowy, na którym ma stanąć w najbliższym czasie pomnik śp.Ks.Biskupa Bandurskiego.-

Celem przeprowadzenia powyższych robót i uzgodnienia planów z wymogami konserwatorskiemi Urząd Wojewódzki powoła osobnem zarządzeniem Komitet, wobec czego uprasza o mianowanie do tego Komitetu Swego Delegata.-

Za W o j e w o d-ę:

/-/

./.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI

L. K.B.83/4/3 ex 34.

We Lwowie, dnia 16 kwietnia 193 4r.

Panu Konserwatorowi Urzędu Wojewódzkiego
Drowi H o r n u n g o w i

w/ m i e j s c u

Udziela się do wiadomości.-

Za W o j e w o d ę :

Inż. B. WELCZER
Kierownik Oddz. Budowl.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 23 KW. 1934
L. Adl. 2/57.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI

L.K.B.83/4/4 ex 1934.

WE LWOWIE, DNIA 28 maja 193...

Odnowienie budynku Państwowego
Urzędów Skarbowych we Lwowie
przy pl.Biskupa Bandurskiego L.1.

DO

PANA INŻ. ANTONIEGO ŁOBOSA

WE/

L W O W I E .

Urząd Wojewódzki poruczając Panu opracowanie projektu odnowienia fasad budynku Urzędów Skarbowych we Lwowie przy pl.Biskupa Bandurskiego L.1.według wymogów konserwatora tudzież rysunków szczegółowych oraz sprawowanie czynności kierownika artystycznego za ogólnem wynagrodzeniem ryczałtowem w kwocie 800 zł, przekazuje Panu równocześnie zaliczkę 150 zł /sto pięćdziesiąt złotych/ na poczet powyższego wynagrodzenia.

Po odbior zlecenia wypłaty zgłosi się Pan w tutejszym Oddziele Budżetowym gmach Województwa I/p.

Urząd Wojewódzki zarazem nadmienia, iż projekt fasad potrzebny do rozpisania przetargu winien być przedłożony w oznaczonym terminie przez Komitet odnowienia powyższego budynku.-

Za W o j e w o d ę :

Inż. B. WELCZER
Kierownik Oddz. Budowl.

Sg

URZĄD WOJEWODZKI LWOWSKI. We Lwowie, dnia 28 maja 1934 r.

L.K.B.83/4/4 ex 1934.

PANU KONSERWATOROWI URZĘDU WOJEWODZKIEGO

DR! ZBIGNIEWOWI HORNUNGOWI

W/

M I E J S C U

---

do wiadomości przy dołączeniu odpiwu protokołu Nr.1. z 7 maja 1934 posiedzenia Komitetu odnowienia budynku państwowego Urzędów Skarbowych we Lwowie, przy pl.Biskupa Bandurskiego z prośbą o wydanie dalszych potrzebnych zarządzeń Inż.Antoniemu Łobosowi.-

Za W o j e w o d ę :

Inż. B. WELCZER
Kierownik Oddz. Budowl.

.\.

/s/

Odpis.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI

WE LWOWIE, DNIA maja 1934.

L.K.B.83/4/4 ex 1934.

Odnowienie budynku Państwowego
Urzędów Skarbowych we Lwowie
przy pl.Biskupa Bandurskiego L.1.

DO

PANA INŻ. ANTONIEGO ŁOBOSA

WE/

L W O W I E .

Urząd Wojewódzki poruczając Panu opracowanie projektu odnowienia fasad budynku Urzędów Skarbowych we Lwowie przy pl.Biskupa Bandurskiego L.1.według wymogów konserwatora tudzież rysunków szczegółowych oraz sprawowanie czynności kierownika artystycznego za ogólnem wynagrodzeniem ryczałtowem w kwocie 800 zł, przekazuje Panu równocześnie zaliczkę 150 zł /sto pięćdziesiąt złotych/ na poczet powyższego wynagrodzenia.

Po odbior zlecenia wypłaty zgłosi się Pan w tutejszym Oddziele Budżetowym gmach Województwa I/p.

Urząd Wojewódzki zarazem nadmienia, iż projekt fasad potrzebny do rozpisania przetargu winien być przedłożony w oznaczonym terminie przez Komitet odnowienia powyższego budynku.-

Za W o j e w o d ę :

Inż.B.Welczer m.p.

Kierownik Oddziału Budowlanego.

./.

P r o t o k ó ł Nr.1

spisany dnia 7.maja 1934 r.w Urzędzie Wojewódzkim Oddział Budowlany z posiedzenia Komitetu odnowienia budynku państwowego Urzędów Skarbowych we Lwowie przy placu śp.Biskupa Bandurskiego L: 1.-

O b e c n i :

Inż.Bronisław Welczer,Kierownik Oddziału Budowlanego
Karol Pirożyński,Kierownik Oddziału Izby Skarbowej I we Lwowie
Dr.Zbigniew Hornung,Konserwator Urzędu Wojewódzkiego
Inż.Eustachy Sawczuk,Radca Urzędu Wojewódzkiego
Inż.Adam Łowczyński,techniczny kierownik robót remontowych
Władysław Grubner,Intendent Izby Skarbowej we Lwowie.

1/ Delegaci resortowi oświadczają na wstępie,że Izba Skarbowa przekazuje na odnowienie powyższego budynku kredyt 14.000 zł z tem,że w razie zredukowania robót remontowych w Sanoku zostanie dodatkowo przekazana jeszcze kwota 1.000 zł.

2/ Z uwagi na zabytkowy charakter budynku i potrzebę uwzględnienia przy odnowieniu fasad wymogów,Konserwatora - Komitet uchwala zaangażować Inż.Architekta Antoniego Łobosa dla opracowania projektu fasad,rysunków szczegółowych oraz sprawowania czynności kierownika artystycznego za ogólnem wynagrodzeniem ryczałtowem w kwocie 800 zł.

3/ Inż.Łobos zgadza się na powyższe wynagrodzenie i zobowiązuje się przedłożyć w ciągu 14 dni projekt potrzebny do przetargu.

4/ Uchwalono by po zatwierdzeniu powyższego projektu przez Konserwatora Urzędu Wojewódzkiego,rozpisać przetarg publiczny celem zabezpieczenia wykonania odnowienia fasad i innych pilnych robót remontowych,objętych kosztorysem urzędowym z dodatkowem uwzględnieniem wymiany 2 drzwi wejściowych,postawienia nowych schodów drewnianych w 2-ch kondygnacjach oraz podniesienia podłóg w 2-ch sieniach.-

./.

Na tem zakończono i podpisano z tem że odpis tego protokołu udzieli się wszystkim zainteresowanym stronom.-

Inż.B.Welczer m.p.

Dr.Zbigniew Hornung m.p.

Karol Pirożyński m.p.

Władysław Grubner m.p.

Inż.Eustachy Sawczu m.p.

Inż.Adam Łowczyński m.p.

Inż.Antoni Łobos m.p.

Kolpis. 265

K O S Z T O R Y S O G O L N Y

na odnowienien fasad gmachu Izby Skarbowej I we Lwowie przy Placu Cłowym L.1 i inne roboty konserwacyjne.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

I. ROBOTY MURARSKIE

ODPIS

poz.1.Całkowite odbicie do czystej cegły,starej wyprawy ścian gzymsu wieńczącego,obramień okiennych i ław podokiennych,z wyskrobaniem i odczyszczeniem fug,z drobną wymianą cegieł zmurszałych (t.zw.cerowaniem) cegłą zendrówką na zaprawie wapienno cementowej,na gł.15 cm,z poprzedniem wybiciem zmurszałej cegły,następnie naszprycowanie ostrym cementem i wyprawienie ścian z wyciągnięciem gzymsu wieńczącego, obramień okiennych,ław podokiennych według danego profilu,zaprawą cementową na białym piasku 1:2. Robocizna z materjałem i postawieniem odpowiedniego rusztowania z wywiezieniem gruzu i uporządkowaniem placu budowy.

a) Fasada od ul.Łyczakowskiej
11·55 m x 13·25 = 153·04 m2

b)Fasada od placu Cłowego
(50·35 + 1·85 + 8·60) 13·25 = 805·60 m2

c) Fasada boczna od podwórza ul.Cłowej
48·20 x 13·25 = 638·65 m2

d) Fasada tylna od podwórza sąsiadującego z Archiwum Map Katastralnych
43·50 x 13·25 = 576.37 m2

R a z e m 2.173·66 m2

t.j. okrągło 2.174.00 m2 po 5 zł = 10.870·- zł

Ak. 2-57-34

Poz.2.Wymurowanie brakujących partyj gzymsu wieńczącego z cegły zendrówki na zaprawie wapienno-cementowej z wysadzeniem cegieł według danego profilu. Kubatura liczona w/g prostokąta opisanego na 1 mb= 0•30 m3 dług.25 mb. . . . . po.30•00.zł.....750•00 zł

Poz.3.Cerowanie większych powierzchni ścian fasadowych i wyskoków cegłą zendrówką na zaprawie wapienno-cementowej na głębokość 15 cm z poprzedniem wybiciem zmurszałej cegły ilość około 50 m2 po 12.00 zł . . . . . .600.00 zł

Poz.4.Rozebranie walącego się łęku okiennego w klatce schodowej II p.wraz z nadmurowaniem nad tymże łękiem,następnie wykonanie nowego łęku sklepionego wraz z nadmurowaniem

wymiary:

rozpiętość	1•30 m
grubość	1•20 m
wysokość	1.00 m
kubatura	1•56 m3 . . . . . .po 50 zł.....78•00 zł

Poz.5.Odbicie zniszczonej wyprawy fasad podwórza wewnętrznego dołem do wysokości 5 m i wykonanie nowej wyprawy wapiennej 1:2. Robocizna z materjałem,postawieniem odpowiedniego rusztowania i wywozem gruzu /19•30+15•80 +4•15+3•65+15•15+19•45/x wys.5•00= = 77•50x5•00 = 387•50 m2 . . . . . .po 4.-- zł ....1.550.00 zł

Poz.6.Zatarcie na gładko/wyszarowanie/ fasad podwórza wewnętrznego z poprzedniem oskrobaniem i drobnemi naprawkami murarskiemi uszkodzeń wyprawy, dł. /j.w.poz.5./ 77•50 x wys.8•25 = 639•37 m2 t.j.okrągło 640 m2 . . . . . po 1•50 zł .....960.00 zł

Poz.7.Zerwanie starych podsiębitek w okapach podwórzowych,wykonanie nowego szalowania z desek 3/4" i gładkie wyprawienie tych okapów na trzcinowaniu.

Robocizna z materjałem,rusztowaniem i usunięciem gruzu:

dł. /15•80+4•15+3•65+15•15/ x szer.1•00 m = 38•75 m2

t.j.okrągło 39 m2 . . . . . .po 3•50 zł....136•50 zł

Razem roboty murarskie . . . . . 14.944•50 zł.

II.ROBOTY CIESIELSKIE.

Poz.8. Naprawa więzby dachowej t.j.ustawienie w właściwem położeniu ukośnych stojaków i związanie płatwi i słupów nowemi klamrami.-

Ryczałt .....500•00 zł

III. ROBOTY BLACHARSKIE .

Poz.9. Wykonanie nowych rynien dachowych z blachy żelaz.pocynkow. /szer.65 cm/ dł.około 60 mb po 6•20 zł . . . . . .372•00 zł

Poz.10.Naprawa i wylutowanie rynien dachowych dług.około 115 mb . . . . . po 1•20 zł . . ..138•00 zł

Poz.11.Wyłożenie nową blachą okapów nad gzymsem wieńczącym /szer.65 cm/ około 5 mb -po 5•00 zł ..... 25•00 zł

Poz.12.Naprawa i wylutowanie okapu około 50 mb - po 0•50 zł . . . . . 25•00 zł

Poz.13.Wykonanie nowych odpływów do rur spadowych 5 szt. . . . . .po 5•00 zł ..... 25•00 zł

Poz.14.Naprawa rur spadowych około 15 mb - po 1•20 zł ..... 17•00 zł

Poz.15.Wykrycie nową blachą ław podokiennych około 110 mb . . . . . .po 3•00 zł .....330•00 zł

Poz.16.Naprawa i wylutowanie ław podokiennych około 25 mb . . . . . po 1•40 zł ..... 35•00 zł

Razem roboty blacharskie . . . . . .967.00 zł.

268

IV. ROBOTY LAKIERNICZE.

Poz.17. Lakierowanie zewnętrznych skrzydeł okiennych i drzwi /ze względu na konserwację/ w całym gmachu, 3-krotnie farbą pokostową, raz lakierem, po poprzedniem odczyszczeniu z łuszczącej się powłoki dawnej, po zagruntowaniu i wykitowaniu.

Ogółem 480 m2 . . . . . po 2·50 zł .....1.200·00 zł

V. ROBOTY KAMIENIARSKIE.

Poz.18. Wykonanie dwóch portali w kamieniu polańskim, w robocie kamieniarskiej i murarskiej z wybudowaniem potrzebnego rusztowania - robocizna z materjałem

za 1 szt .....ryczałt 2.500.00 zł .....5.000.00 zł

VI. Kierownictwo artystyczne.

Poz.19. Opracowanie planów fasady oraz wykonanie rysunków szczegółowych dla profili gzemsu, obramień okiennych i kordonów oraz wykonanie projektu portali i kierownictwo artystyczne ze względu na zabytkowy charakter gmachu

Ryczałt . . . . . 1.500.00 zł

VII. NIEPRZEWIDZIANE.

Poz.20. Na roboty nieprzewidziane . . . . . 888.50 zł

ZESTAWIENIE ROBÓT :

I.	Roboty murarskie	14.944.50 zł
II.	" ciesielskie	.500.00 "
III.	" blacharskie	.967.00 "
IV.	" lakiernicze	.1.200.00 "
V.	" kamieniarskie	.5.000.00 "
	do przeniesienia:	22.611.50 zł

./.

269

z przeniesienia . . . . 22.611.50 zł

VI. Roboty: kierownictwo artystyczne i wygotowanie szczegółów . . . . . 1.500.00 zł

VII. Na nieprzewidziane . . . . . .888.50 zł

Razem . . . . . 25.000.00 zł.-

We Lwowie, dnia 14 kwietnia 1934 r.

Do L. 2113. 83/4/3 /1934
Urząd Wojew. Lwów.

/:Inż. Adam Łowczyński:/

Inż. B. WELCZER
Kierownik Oddz. Budowl.

L. Ak. 2/58/34.

Do Wielebnego Ks. Kat.
Księdza Proboszcza
w Chotojowicach

W myśl z odnośnego zarządzenia z tamtej w kwocie 350 zł. na restaurację Obrazu Matki Boskiej z Kamiątki, Urząd Wojewódzki zwraca uwagę, iż nie otrzymał dotąd wyczerpującego z wyjaśnienia niniejszej sprawy ze strony Wielebnego Księdza Proboszcza do możliwie najkrótszego przedłożenia następujących: Kiedy wraz z odpowiedniem sprawozdaniem o wykonanych robotach.

W Krakowie dn. 5/III. 935.

Ks. [illegible]

AK 2-58.

L: M2/58/34.

Wp. II

Do

Pana M. Wojciecha Florentyna

Konsulatora Okręg.

w miejscu

Udzielam Panu Zaliczkę
w kwocie 70. zł. na koszta
podróży służbowych w miejscu
Kwietnia b. r.

W Lwowie dn. 24/IV 34.

Naczelnik Wydziału:

AK. 2-58-34

L. dz. 2/58./34.

Wp. I.

Do

Pana Dr Eliasiewicza Ludwika
Konserwatora Okręg.

w miejscu

Deleguję Pana do Chotojowa
celem wydania Zarządzeń
w sprawie restauracji
cennego ikonostasu z XVII. w.
w cerkwi tamtejszej.

We Lwowie dn. 29/IV. 34.

Naczelnik Wydziału

L. dz. 2/58/34.

Wp. I.

Chotojów

Konsenacja
z Kontraktem

Do Wielebnego Urzędu Parafjalnego
w Chotojowie
do rąk Ks. Proboszcza Marcina
Kargiela

Asygnuje Mu niniejszem dnia
raty Zeszłych w Kwocie
200 zł. / dwieście / na odno-
wienie kościoła i Kontrakt
z XVII. w. w starej, drewnianej
cerkwi Tamtejszej, przyczem
Zaznacza mu, że odnośne
roboty winny być wykonane
rozpoczęte prawidłowe,
wedle udzielonej wskazówki
na miejscu.

Wypełnienie z niniejszej
asygnacji: Wiadomość należy
tut. Urzędowi Starostwa
najpóźniej do dnia
15. września b. r. z dołącze-
niem rachunków na

AH. 2 - 58 - 34

mniej więcej podobną.

Wyp. II do odp. wyp. I.

1) Pani Wojewodzina
w Tarnopolu

2) Pani Stanisia Świętowska
w Radziechowie

3) Najprzełożonej Gr. Kat.
Sióstr Metropolitalnej
[redacted] we Lwowie
Ulica Św. Jura

1–3.

przesyłam do wiadomości.

We Lwowie dnia 18./VI 926

Ks. L. J.

L: AM. 2/58./24.

Wyp. I.

Chełmża
Konserwacja zabytków
w Klasztorze.

Do
Wielebnego Ks. Dziek.
Urzędu Parafjalnego
w Chełmży
do rąk Księdza Proboszcza Mirona Korytki

W załączeniu odsyła się niniejszem Komisji na konserwacji, angażu: ją niniejszem Kwotę 150 zł. (Sto pięćdziesiąt zł.) tytułem dalszego zaliczku na odkonserwowanie płaskorzeźb i Konstancji z XVII. wieku, przyczem zaznacza się, że odnośnie zaliczki winny być wykonane (zdjęcia) według udzielonych wskazówek.

Wyrachowanie z niniejszej subwencji należy przedłożyć tut. Urzędowi najpóźniej do dnia 1. września b.r. z dołączeniem oryginalnych rachunków na swój użytek.

Exp. II. do odp. exp. I.

1) Pani Wojewodzie
w Tarnopolu

2) Pani Starostwie powiatowemu
w Radziechowie

3) Najprzewielebniejszej Konsystorzu
Metropolitalnej obr. Grecko-Kat
we Lwowie
Plac Św. Jura

ad 1-3

Konsystorz do wiadomości

We Lwowie dnia 18/V 934
Kons. L. J.

AA. 2 - 58 - 34

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ У ЛЬВОВІ
вул. Мохнацького 42, Тел. 58-03, Конто П. К. О. 153.422

MUSEUM NATIONALE UCRAINORUM LEOPOLIENSE
Lwów, ul. Mochnackiego 42. Tel. 58-03, Konto P. K. O. 153.422

ч. 91/34. Львів 28/II.1934.

Високоповажаному
Отцю Мирону Кориткові
Гр.Кат.Пароху в Х о л о э в і

Управа Національного Музею посвідчуэ вплату зл.600.-- на рахунок виконаної консервації і реставрації долішньої половини іконостасу в міській церкві Покрови Пресв. Діви Марії. З цієї квоти виплачено робітниці з помічницею 383.40 зл., на суспільну обезпеку 42.68 зл, на кошти подорожі 27.-- зл., на матеріял і різьбарські поправки 94.62 зл., на дворазовий приїзд для нагляду роботи 52.30 зл.

З правдивим поважанням

Національний Музей у Львові

Директор Національного Музею.

На урядове відбання
рахунок з підмоги
К.В-У.

До

Воєвідського Консерваторського Уряду
у Львові.

Із підписаний подає рахунок з отриманої підмоги в сумі 300зл. (триста зол.) на віднову іконостасу в міській церкві Покрова Пр. Д. Марії в Холоєві, які узрито виключно на іконостас. Надто зі скарбони церкви покрито столярські і різьбарські роботи, що виносили 250зл. і утримання двох робітниць Національного Музею у Львові впродовж шість тижнів.


А що тільки долішна часть іконостасу зістала відновлена і дальша віднова мусіла перепинитись задля браку грошей, щоби уможливити докінчення віднови вже цілого іконостасу, що буде коштувати 600зл. /рахунок Національного Музею/. уможливлення руштування і утримання двох робітниць, - підписаний просить Воєвідський Консерваторський Уряд о ласкаве уділення нової значнішої підмоги, щоби консервацію і реставрацію так богатоцінного іконостасу довести до кінця. -

/1зал./

Гр. кат. Парохіяльний Уряд
в Холоєві 18 травня 1934р.

о. Мирон Коритко.
Парох.





do

Ł/a 24. V 34.

Skotozyński

276

Гр. к. Митрополича Консисторія
у Львові.

Ч: 10894/Б. -

У відповіди належить покликуватися на число і дату цего письма.

До

Воєвідського Консерваторського Уряду

у

Львові.-

./. Митрополича Консисторія предкладає в залученні прохання парохіяльного Комітету в Холоєві о виасиґнування підмоги на відреставрування старинного іконостату в парохіяльній церкві в Холоєві радехівського повіту.- Цей іконостас представляє нині цінну памятку старини /XVII.ст./, бо є даром короля Яна Собіського для цеї церкви в Холоєві.- Після рішення Митрополичої Консерваторської Комісії має це відновлення перевести висланник Національного Музею у Львові.-

Від гр.кат. Митрополичої Консисторії
У Львові, дня 6 вересня 1933.-

† Іван Ст. Хом

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Wpłynęło dnia 30 WRZ. 1933
Wydz. Ochr. Pom. Kult. Nr. 2/114 zał. 1
waga

2763

L: Nr. 2/114/33.

Chotojów

Zestaw na Rusznicę
i Kunstat.

Exp. I.

Do
Wielebnego Greko-Kat.
Urzędu Parafjalnego
w Chotojowie
ad Radziechów

do rąk Wielebnego Księdza
Proboszcza Mirona Rorytki

W wypadku przebytej choroby lub innej przeszkody, która uniemożliwi odbycie służby wojskowej w terminie wyznaczonym, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komendę Uzupełnienia w Brodach.

W Brodach, dnia 9. VIII. 1933 r.

Komendant Uzupełnienia
Kapitan Piechoty
Jan Sobieski

Exp. II. na odp. Exp. I.

1) Najprzewielebniejszemu Ordynarjatowi Metropolitalnemu obr. Grecko-Kat.
We Lwowie.
Plac Katedralny

2) Pani Wojewodzinie
w Tarnopolu

3) Pani Kierowniczce Przytułku
w Radziechowie

Kopia uwolnienia od służby wojskowej w czasie pokoju,

Exp. 1-3.
przesyłam do wiadomości.
We Lwowie dnia 23/X. 933.
Komendant Uzupełnienia
Kapitan Piechoty
Jan Sobieski

Wpłynęło dnia 19. X. 33

277

Пом-9-8-1933 р.-293

До

Воєвідського Консерваторського Уряду.

В Холоєві пов. Радехів в старинній місокій церкві національний Музей після рішення Митр. Конс. з 20/6 33р. має перевести реставрацію давного іконостасу ясертвованого Королем Яном Собіським для холоївської церкви. А що ремонт стерюхавівших стін і копул коштував богато як й малювання церкви, щоби так цінну і славну памятку давного мистецтва XVII в. зберегти в давній красі підписаний Комітет вічливо просить Воєвідський Консерваторський Уряд о уділення значнішої допомоги на віднову іконостасу.

Комітет малювання місової церкви
в
Холоєві 8/8 1933р.

о. Мирон Коратко.
парох.

278

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ У ЛЬВОВІ
вул. Мохнацького 42, Тел. 58-03, Конто П. К. О..153.422

MUSEUM NATIONALE UCRAINORUM LEOPOLIENSE
Lwów, ul. Mochnackiego 42. Tel. 58-03, Konto P. K. O. 153.422

Ч. 597/33. Львів 21/X.1933.

Wysokopoważanomu Panu
Konserwatorowy Wojewidstwa Lwiwśkoho.

Dyrekcija Nacijonalnoho Muzeju maje czest' peresłaty u kopiji rozrachunok z cerkwoju u Chołojewi, powit Kamińa Strumiłowa, za wykonanu dosi konserwaciju i restauraciju ikonostasu do liniji praznyczkiw i prosyt' za łaskawe pryznannia na cil konserwaciju ceho ikonostasu dopomohy. Koszt useji konserwaciji obczysłeno na 1100 zł.

Z prawdywym poważanniam

Dyrektor Nacijonalnoho Muzeju.

do L: Nr 2/114/33.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ У ЛЬВОВІ
вул. Мохнацького 42, Тел. 58-03, Конто П. К. О. 153.422

MUSEUM NATIONALE UCRAINORUM LEOPOLIENSE
Lwów, ul. Mochnackiego 42, Tel. 58-03, Konto P. K. O. 153.422

Ч. 595/33. Львів 21 жовтня 1933 р.

Високоповажаному Отцю Совітникові
Мирону К о р и т к о в і
Гр.Кат.Парохові в Холоэві.

Управа Національного Музею маэ честь предложити отсим загальний розрахунок із одержаних досі 470.-- зл. на віднову трйох олтариків з 7 малюнками і іконостасу по лінію празничків; одного напрестольного хреста:

матеріял до віднови і консервації	69.62 зл.
дві поїздки директора в цілі розглянення предметів і роботи консервацийної	52.30 зл.
різьбарю у Львові за дороблення частин до олтариків	20.-- зл.
фотографія і переписування на машині	5.-- зл.
дорога робітниць в двійню	27.-- зл.
двом помічницям	80.-- зл.
обезпека пенсійна і Каса Хорих	42.68.зл.
на рахунок роботи продовж 2½ міс. п.Паращуковій	173.40 зл.
Разом	470.-- зл.

З огляду ма це, що п.Паращуковій належиться доплатити решту належитости за виконану працю біля консервації і реставрації половини іконостасу, ми просимо о ласкаве переказання нам квоти 200.-- зл.,

Копії цего письма ми пересилаэмо Гр.Кат.Митрополичій Консисторії у Львові і п.Консерватору Львівського Воэвідства з проханням причинитися до покриття належної суми і для оріэнтації

в справі зужиття вплачених Вами гроший церковних.

Національний Музей виконуэ цим тільки свій культурно-громадянський обовязок і слідкуэ за тим історичним матеріялом, який з цієї праці над давніми памятниками може зібрати. Тому дуже просимо Отця Совітника приложити своїх старань до заспокоэння нашої робітниці без злишньої журби самого Музею в справі, яка йому не приносить ніякої матеріяльної користи.

В цій хвилі одержую Ваше письмо з 20/X.бр. з виразами Вашого признання і вдоволення, за що сердечно дякуэмо.

З правдивим поважанням

Директор Національного Музею.

АК. 2 - 60 - 34

Urząd Parafjalny Obrz. Ormiańskiego
w BRZEŻANACH
L. 27 dnia 25 kwietnia 1934

Do
Wojewódzkiego Urzędu
Konserwatorskiego
we Lwowie

Ponoszę uprzejmie, iż przy tutejszym kościele orm-kat. konieczne są pewne roboty konserwacyjne.

Obejmować one będą przedewszystkiem prace blacharskie i murarskie.

Skutkiem braku rynien dachowych i opadowych mury kościoła szczególnie fundamenta ciągle podmakają tak dalece, że mnóstwo kamieni na dole i na górze albo popękało, albo odpadło lub grozi upadkiem. Wilgoć niszczy nietylko ozdoby murowe lecz mszały sprzęty i aparaty liturgiczne. W kilku miejscach sklepienie świątyni jest zagrożone co przypisać należy albo zbyt ciężkiemu dachowi z dachówek lub osuwaniu się fundamentów.

Przy robotach blacharskich możnaby wieżyczkę dotychczas noszącą ślady koloru czerwonego przeciągnąć farbą patynową. Do robót murarskich należałoby też dołączyć odkrycie zewnętrznej ściany kamiennej, którą ktoś onegdaj otynkował niepotrzebnie.

Pomimo przechyłkiem kilku zasad konserwacji dopuszczam, aby przy wspomnianych robotach w całości został zachowany charakter zabytkowy świątyni.

Budżet tutejszy jest bardzo biedny wobec czego ośmielam się prosić, jeśli to możliwe o pomoc finansową.

Pozdrawiam

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 26 KW. 1934
L. AK. 2/60. zał.
waga

Ks. Jan Lechowski
administrator
parafji ob. orm-kat.

Wp. I.

Do Wielkiego Urzędu
Państwowego Obrachunku-Kat
w Poznaniu

Na mocy Zarz. z dnia 27.
Zarządzenia b. r. L: 27. Of. nakazuje się,
że nie zelandzą Żądne
przesłudy w sprawie wyko-
nania wynagrodzenia
robót budowlanych oraz
odstępstwa przetargowej,
Ramowej zasady,
która wydała prace Dzie-
dzińcu Zety wynagrodzenia.
wynagrodzenia jednak, że
po należytem adeptowaniu
Ramowego ciosu, nie
należy dążyć przy dużo-
wanie cementu,
ale tylko zaprawy
wapiennej. Wszelkie
zaś wadliwie czyli
szpetnie, obramienia okien
i t. d. winny być wy-
konane tym samym
materiałem. Poza tem
zwracam uwagę, że zabezpie-
czenie wyp. ma należycie
wynagrodzenie należytego
wykonania przez dostawcę

Wp. I.

Wezwanie
Referentki Biura Obrachunkowego.

V
Po myśli art. 14.
Rozp. Prezyd. Rzeczyp.
z dnia 6. marca 1928 r.
o obrocie nad zbiorami
/Dz. U. R. P. Nr. 25 poz. 265./

audytorka, celem ustalenia
ostatecznej wysokości wynagrodzenia
winien ~~przez celem~~ przy-
czem nie jest rzeczą wyklu-
czoną, że ostateczne fundu-
szenia będą wymagały
odpowiedniego zmniejszenia.
Program Konserwacji Ratusza
należy przedłożyć kompe-
tentnym Władzom do
zatwierdzenia.

Wp. I. do odp. Wp. I.
Pani Dr. Zofia Świechowska
z Poznania
udziela do wiadomości
Poznań dn. 12/I 26 Y 4.

PRACOWNIA BLACHARSKA
Władysław Lechowski
LWÓW, parcel. Hr. Skarbka 95, za reg. Janowska

Zgłoszenie remontu.

Do
Wydziału konserwacji zabytków historycznych
Województwa Lwowskiego.

Jako przedsiębiorca blacharski ,zamieszkały we Lwowie,województwo lwowskie wnoszę zawiadomienie o przeprowadzenie remontu dachu kościoła ormiańskiego w Brzeżanach -województwa tarnopolskiego - z prośbą o łaskawe zezwolenie na remont oraz wydanie mi pisemnego poświadczenia o zgłoszeniu remontu w tutejszem Województwie dla celów wykazania się w Urzędzie Starostwa oraz Magistratu miasta Brzeżan.-

Wyszczególnienie remontu:

Mury kościoła budowane wyłącznie z kamienia przez ściekanie wody z dachu zostały poważnie uszkodzone oraz przez to samo nasiąkają od wielu lat wilgocią powodując stan murów częściowo stale, a częściowo podczas opadów szkodliwie nasiąkniętych wodą, przez którą kamień kruszejąc łatwo jako piaskowy częściami a nawet w całości odpada zwłaszcza pod dachem zewnętrznie.- Ściekanie wody z dachu na mury powstawało przez to, że dach ten wykończony jest dawniejszym systemem tj. bez rynew dachowych i rur odpływowych. Przez przeciąg lat dachówki starej daty zostały zniszczone powodując zaciekanie na mury, a w całości wykończenie to ówczesne nie stosuje się do obecnych urządzeń ściekowych dachu.

Chcąc zapobiec zupełnemu zniszczeniu murów obecny ksiądz-proboszcz nie mając zupełnie funduszów na należyty remont murów i ogólnie kościoła, który znajduje się pod względem należytego stanu bardzo zniszczony, polecił mi na specjalnych warunkach materjalnych zabezpieczyć mury przed zaciekaniem wody przez założenie na całości dachu rynewdachowych oraz rur ściekowych, by wodę można było odprowadzić o ile na to otrzyma jakąś materjalną pomoc do specjal-

./.

nych ścieków betonowych, a nie jak dotychczas, że woda ściekała z całości dachu i ogrodu do fundamentów kościoła powodując już pęknięcia oraz osadzanie się murów w całości.

Przedkładając powyższe do łaskawej wiadomości, kreślę się

z najwyższem poważaniem

Lwów, dnia 8. maja 1934.-

Pracownia Blacharska W. [illegible]echowski
NR. TELEF. LWÓW 32-51.

PRACOWNIA BLACHARSKA
Władysław Lechowski
LWÓW, parcel. Hr. Skarbka 98, za rog. Janowska

Zgłoszenie remontu.

Do
Wydziału konserwacji zabytków historycznych
Województwa Lwowskiego.

Jako przedsiębiorca blacharski, zamieszkały we Lwowie, województwo lwowskie wnoszę zawiadomienie o przeprowadzenie remontu dachu kościoła ormiańskiego w Brzeżanach województwa tarnopolskiego - z prośbą o łaskawe zezwolenie na remont oraz wydanie mi pisemnego poświadczenia o zgłoszeniu remontu w tutejszem Województwie dla celów wykazania się w Urzędzie Starostwa oraz Magistratu miasta Brzeżan.-

Wyszczególnienie remontu:

Mury kościoła budowane wyłącznie z kamienia przez ściekanie wody z dachu zostały poważnie uszkodzone oraz przez to samo nasiąkają od wielu lat wilgocią powodując stan murów częściowo stale, a częściowo podczas opadów szkodliwie nasiąkniętych wodą, przez którą kamień kruszejąc łatwo jako piaskowy częściami a nawet w całości odpada zwłaszcza pod dachem zewnętrznie.- Ściekanie wody z dachu na mury powstawało przez to, że dach ten wykończony jest dawniejszym systemem tj. bez rynew dachowych i rur odpływowych. Przez przeciąg lat dachówki starej daty zostały zniszczone powodując zaciekanie na mury, a w całości wykończenie to ówczesne nie stosuje się do obecnych urządzeń ściekowych dachu.

Chcąc zapobiec zupełnemu zniszczeniu murów obecny ksiądz-proboszcz nie mając zupełnie funduszów na należyty remont murów i ogólnie kościoła, który znajduje się pod względem należytego stanu bardzo zniszczony, polecił mi na specjalnych warunkach materjalnych zabezpieczyć mury przed zaciekaniem wody przez założenie na całości dachu rynewdachowych oraz rur ściekowych, by wodę można było odprowadzić o ile na to otrzyma jakąś materjalną pomoc do specjal-

./.

nych ścieków betonowych, a nie jak dotychczas, że woda ście-
kała z całości dachu i ogrodu do fundamentów kościoła po-
wodując już pęknięcia oraz osadzanie się murów w całości.

Przedkładając powyższe do łaskawej wiadomości,
kreślę się

z najwyższem poważaniem

Lwów, dnia 8. maja 1934.-

Pracownia Blacharska W. Lechowski
NR TELEF. LWÓW 32-51.

286

L. dz. 2/65/34.

Zyp.

Cís-Wa.

Redakcyja i Kuratorium.

Do Wielebnego Gr. Kat. Urzędu Parafjalnego w Czyrdech ad Stocznie

Odnosnie do pisma tut. z dnia 22. kietnia b. r. w sprawie objętej nagłówkiem i zawiadamia, że nie zachodzą żadne przeszkody w sprawie założenia redakcyi i Kuratorium T. p. Abstynenci Stacyonti i że zatwierdzeniem iż po gruntownem zbadaniu tejże Kuratorium przedłożyć ma tut. Oddziałowi Straży przejętego programu koniecznie zbyt.

W sprawie T. Abstynenckiej

Wyp. II na odp. wp. I.

1) Urzędu Wojewódzkiego w Tarnopolu

2) Pani Starościi powiat. w Stocznie

44. 7 - 63 - 34

ad 1-2.

Wpłynęło do wiadomości.

We Lwowie dn. 5/VI 34

Kons. [illegible] 4.VI

L: AN 2/65/34.

Czytelni.

Restauracja Monopol

287

Wg.

Do Urzędu Wojewódzkiego

w Tarnopolu

Zawiadamiam, że w lokalu restaur. „Monopol" dnia 21. czerwca b.r. Nr AP. 769 stwierdzono w tutejszem restaur. akcie z przedmiotowej sprawie.

Zał: 1.

Kierownik Urzędu 26/VI 1934

Kaus

URZĄD WOJEWÓDZKI TARNOPOLSKI

Nr.AP-69.

Ciszki: Restauracja ikonostazu.

Tarnopol, dnia 21 czerwca 1934 r.

Do

U r z ę d u W o j e w ó d z k i e g o

/Oddział Kultury i Sztuki/

we/ L w o w i e

Na pismo z dnia 5 czerwca br. L:AK.2/65/34 Urząd Wojewódzki prosi o zwrot przesłanego Urzędowi Wojewódzkiemu odręcznie pisma tut. z dnia 30 kwietnia br. Nr.AA-69 w przedmiotowej sprawie.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 23 CZER 1934
L: AK 2/65 zał.
C. waga

Z a W o j e w o d ę :

/Dr.Laniewski/
Naczelnik Wydziału

Urząd parafjalny ob. łać.
BIRCZA k. PRZEMYŚLA

288

Do L: Nk. 2/63/34.

Bircza, 12 maja 1934.

Do
Wysokiego Urzędu Wojewódzkiego
we Lwowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 maja 1934. L: Nk. 463/34 zawiadamiam najuprzejmiej, że Komitet parafjalny w Birczy rzeczywiście przystąpił do odnowienia ołtarzy bocznych ołtarzy w tut. kościele. Zaznaczam, że ołtarze te nie są wcale zabytkami, gdyż pochodzą z przed lat kilkudziesięciu i wykonane są dosyć prymitywnie, najprawdopodobniej przez miejscowych stolarzy. Zabytkowe są tylko 3 obrazy i 2 figury, pochodzące ze ołtarzy, nieistniejących już ołtarzy, które, jako zabytki, pozostały wiernie; obrazy w ołtarzach, a figury w zakrystji: Restauracja ołtarzy była konieczna, gdyż w starym kościółku drewnianym była wilgoć, która ołtarze w obrzydliwy sposób zniszczyła. Odnowienie polegało na tem, że oczyszczono ołtarze z brudu, odlakierowano w tym samym kolorze i nałożono pozłotę, bez żadnych zmian strukturalnych.
Na takie odnowienie wcale nie zabytków, jakie ołtarze przykładnie nazwano, Komitet paraf. nie sądził, aby było potrzebne pozwolenie Urzędu Konserwatorskiego, a także i Władzy Kościelnej, która nad prawdziwymi zabytkami też roztacza opiekę.
Roboty są już ukończone, wykonał je p. Hipolit Sydor, konc. malarz kościelny z Przemyśla.

Ks. MOCHOŃ TOMASZ
PROBOSZCZ

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 15 MAJ. 1934
L. Nk 2/63. zał. .....
..... waga .....

Za
2. VI. 934.

Nk. 2 - 63 - 34

282

289

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK W PRZEMYŚLU
UL. PIOTRA KMITY L. 5.

TELEFON Nr. 222. KONTO CZEKOWE W KRAKOWIE Nr. 404.747.

L. 98/34

Przemyśl, dnia 29 IV 1934

Do Urzędu Konserwatorskiego przy Król. Sąd. Ziem. we Lwowie.

Mam zaszczyt uprzejmie donieść, że znalazłem pokrycie dachu z Krościenka z brązu metalem dzwonowym w Rzeczy pod Przemyślem. Czynię to z powodu zamierzonego wprowadzenia w stopie płaszcza metalem, chroniącym płaszcz (czego nie umiejąc) nie o wiele kosztem przedsiębiorstwa. Odległość 5 kilometrów.

Zwracam się w tej sprawie do Urzędu artystycznej budowy ab w ustępstwach odpowiednich zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Konserwatorskiego.

Łączę wyrazy wysokiego poważania.

Inż. Kazimierz Stupnicki
Członek Zarządu

L: Ar. 2/63

AK. 2/63/34

Wp.

Do Księdza Proboszcza ob. tái

Melderego

~~Urzędu Parafjalnego~~

w Brzeżu
ad Brzeziny

Donosi do wiadomości Konsystorza, że Komitet Parafjalny w Brzeżu przystąpił niedawno do restauracji zabytkowego ołtarza w tamtejszym Kościele parafjalnym, przyczem odkrojono zabytek z wyłomowej niszy. W związku z tem uważa, że w myśl Rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6. marca 1928. r. o ochronie nad zabytkami (Dz. U. R. P. Nr. 28. poz. 265.) wolno zabytek przy odpowiedniej zabezpieczeniu wziąć pod opiekę Konsystorza. Wypisz się

Przeto Komitet Parafjalny po otrzymaniu dalszych prac ~~zabyt~~ ołtarz do przedłożenia tut. Urzędu Konsystorskiego programu odnowienia ołtarza do zatwierdzenia ołtarz z uwzględnieniem dal. obecnego stanu i przeznaczeniu zabytku ~~do wnętrza~~ ~~zabytku~~ ~~kościelnego~~ zabytku kościelnych, portretowych i miejscowych, ~~przyczem~~ ~~wolno~~ zabytki

W Imieniu Ord. 12/V 34

Kons. [illegible]

AK. 2 - 63

34

Wp.

Do

Pana Aleksandra
Skrzypkowskiego
pomocnika Burmistrza
w Mieście

Deleguję Pana do Krzeszycza
celem ubezpieczenia stanu
wydanych instrucyi robót
przy elektrycznym zamku

Ur. dnia 18/VII 09 r.

Naczelnik Wydziału:

AM. 2 - 64 - 34

240

Starosta powiatowy przemyski
L.AaT. 14/20/34

Przemyśl dnia 24.V.1934.

Krasiczyn - Rozbiórka dobudówek istniejących przy zamku

Do

Urzędu Wojewódzkiego
we L w o w i e

Wykonując polecenie z dnia 7 maja br.L.AK.2/64/34 po zbadaniu na miejscu w dniu 18 bm.przez inż.Tabińskiego donoszę:
Remont zamku w Krasiczynie przeprowadza ks.Leon Sapieha już od lat kilku.
Odnowił dotąd fasadę zachodnią i południową oraz basztę narożną.
Podczas tych robót rozebrano dobudówkę od strony południowej i wybudowano nowy taraz.Obecnie zburzonoo dobudówkę od strony zachodniej,ciągnącą się wzdłuż całego boku zamku od baszty narożnej do Kaplicy zamkowej.
Roboty te prowadzi się miejscowymi robotnikami bez kierownika i bez planów.
Ks.Sapieha ma jedynie zdjęcia zamku wykonane przez Inż.Szyszkę Bohusza według stanu przed rozpoczęciem wspomnianego remontu,jednak planów naprzeprowadzenie obecnie wykonywanych robót nie ma.
Ks.Sapieha tłumaczy się tem,że nie wiedział o istnieniu rozporządzenia według którego odnowienie zamku powinien wykonać jedynie za zezwoleniem Urzędu Wojewódzkiego.
Odnośnie do braku kierownika robót i użycia sił niewykwalifikowanych,twierdzi że decydował tu wzgląd na oszczędnosci,gdyż remont ten i tak przechodzi możnosci jego pokrywania tych wydatków.
Wskazanym byłoby aby Pan Konserwator osobiscie roboty te oglądnął i z ks.Sapiehą omówił dalszy sposób postępowania.
Równocześnie wydaję ks.Sapieże zakaz wykonywania dalszych robót remontowych.

Starosta powiatowy:
Remiszewski /-/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 26 MAJ. 1934
L: Ak 2/64 zał .....



TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK W PRZEMYŚLU
UL. PIOTRA KMITY L. 5.

TELEFON Nr. 222. KONTO CZEKOWE W KRAKOWIE Nr. 404.747.

L. 97/34

Przemyśl, dnia 29 IV 1934

Do Urzędu Konserwatorskiego przy Wydz. Kraj.
na ręce Jsw. Dra Zbigniewa Hornunga
we Lwowie.

Donoszę uprzejmie, że obecnie X Kapituła Katedralna przystąpiła do robót restauracyjnych i wedle nadesłanych projektów zabezpieczenia jakiejś starej bramy.

Proszę uprzejmie o szybkie załatwienie tej sprawy.

Łączę wyrazy wysokiego poważania.

Ks. Kanonik Dr. Stanisław Wilk
Sekretarz Kapituły

L: 102/64

L: Nr. 2/64/M.

Wpr.

Wrocław.

Rozkazuje dobudować
stanowiska strzeleckie przy remizie.

Do
Pana Starosty Powiatowego
w Przemyślu

Podaje do wiadomości
tut. Urzędu, że przed mie-
dzynarodowym Czasem przystąpił
do ~~[illegible]~~ wiercenia
[illegible] głębokiego artezyjskiego
w Krzemieniu do [illegible] pomp
wodociągowej, przyczem
miano ~~[illegible]~~ wodę
[illegible] Prawną. Ponieważ odnośne
roboty wiertnicze będą te bez
udziału Konserwatora, Urząd
Wojewódzki poleca zbadać
możliwie najszybciej
sprawę na miejscu
oraz [illegible] wydać
stosowne zarządzenie
robót, ze względu na
możliwość zniszczenia
[illegible] cennych zabytków dawnej
architektury zamku.

O wynikach przeprowadzonej
dochodzenia Szefowie Pana
Starosty zawiadomić tut.
Urząd Wojewódzki.

We Lwowie dnia 7/V. 64
Kons. Ł. 5. V

V Kontynuacja

V Vice Asystenta Urzędu
Wojewódzkiego.

AR. 2 - 64

STAROSTWO POWIATOWE JAWOROWSKIE

L. AA.1/54.

Jaworów dnia 16 maja 1934.

Mużyłowoce- ochrona b. zamku .

URZĄD WOJEWÓDZKI

we Lwowie

Stosownie do tamt. reskryptu z dnia 28.IV 1934 L.AK.2/61/34 podaję wygląd ruin zamku w Mużyłowicach kolonji:

W północno wschodniej części wsi Mużyłowice kolonja na najwyższem wzniesieniu stoi zamek. Dokoła obszernego, wynoszącego około 3000 m/kw. dziedzińca widoczne są ślady obwałowania. Pozostająca do wiosny br. część zamku składała się z piętrowego zabudowania murowanego, o metrowej grubości murów, o trzech komnatach na piętrze i trzech w parterze. Niestety obecny właściciel zdążył już piętro całkowicie rozebrać. Pozostałe w parterze komnaty, każda około 30 m/kw przedstawiają piękny zabytek w stylu gotyckim o łukowych sklepieniach. Pod zamkiem ciągną się obszerne podziemia długości, według danych w zachowanych dokumentach, około 110 m. Wejście do tych podziemi znajduje się przy zezwnętrznej ścianie w południowej części zamku. Podziemie to obecnie przemurowane na małą piwniczkę.

W zachodniej ścianie po środku, od zewnątrz dochował się staroświecki kominek, prawdopodobnie z dawnej sali rycerskiej, podobny zaś kominek lecz nieco mniejszy, znajduje się w środkowej komnacie.

Ruiny te to jedyna w powiecie/trwała pamiątka z dawnych czasów polskich .

Oprócz tego o stóp góry zamkowej znajduje się cmentarzysko staroslowiańskie.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 18 MAJ. 1934
Lit. AK 2/61. zał. .....

Starosta powiatowy:

/Białostocki/

292

STAROSTWO POWIATOWE JAWORowskie

L. ... Wp.

Do
Pana Mjr. Wszystkich Okręgowych Komendantów Uniwersytetu Ludowego
w Okręgu

Deleguję Pana do Ministerstwa, celem uzgodnienia stanu bieżącego Związku Obrony Kresowej.

Lwów dn. 25/II 1924.

Naczelnik Województwa

Wł. Dzieduszycki

293

Jaworów, dnia 23 kwietnia 1934

Do

Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego

we Lwowie

/przez Starostwo Pow.w Jaworowie/

W roku 1928 otrzymałem zezwolenie Woj.Urzędu Konserwatorskiego na przeprowadzanie wykopalisk w powiecie jaworowskim, współpracując z p.prof.Janem Czekanowskim, dostarczając mu z różnych części powiatu materjału szkieletowego dla studjów antropologicznych.

Pracując zaś nad historją powiatu jaworowskiego zajmuję się badaniem starożytności i zabytków. W czasie tych badań spotkałem się w ubiegłym tygodniu z resztkami zamczyska w Mużyłowicach, pow. Jaworów, z którego dziś została tylko 1/16 część, t.j. trzy komnaty o sklepieniach gotyckich oraz podziemia długości około 112 mtr. i staroświeckie kominki. Obecny właściciel tej resztki wieśniak Jan Sulatycki, rusin, rozebrał piętro tak, że gdy przybyłem na miejsce zastałem jedynie parter. Zastanowiłem dalszą rozbiórkę i w celu dalszego zarządzenia zawiadamiam otem Woj.Urząd Konserwatorski. W gruzach zamczyska znaleziono kamienną kulę armatnią, zaś obok zamczyska natrafiłem na cmentarzysko starosłowiańskie.

Upraszam zatem Woj.Urząd Konserwatorski o piśmienne upoważnienie mię do przeprowadzania dalszych badań archeologicznych na terenie woj.lwowsk. Wracając do sprawy zamczyska w Mużyłowicach nadmieniam, że resztki tegoż można ochronić od zupełnej zagłady w ten sposób, żeby zabronić Janowi Sulatyckiemu dalszej rozbiórki, a ówczas będzie on zmuszony objekt ten sprzedać parafji rzym.-katol. w Mużyłowicach Kolonji, która pragnie go nabyć, a pozostałe komnaty przeznaczyć na "Dom Ludowy" i świetlicę Oddz.Z.S.

Oczekując przychylnego i rychłego załatwienia sprawy

Kreślę się

z poważaniem

/-/ Emiljan Koronczewski

Starostwo Powiatowe Jaworowskie
Podano dnia 23 KW. 1934 193
A.A. 1/54/34

Ost. zał.
Odręcznie

Ruiny zamczyska w Mużyłowicach koło Jaworowa. Jaworów 24 kwietnia 1934.

Urzędowi Wojewódzkiemu we Lwowie

Powiatowym Starostwem do dalszego załatwienia.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 26 KW. 1934
AK. 2/61. zał. ..... waga ....

Muszyniec.

Ochrona b. granic.

Do

Urzędu Starostwa powiatowego

w Sanoku

Powołując się na odezwę
pisma tutejszego z dnia 28 kwietnia
b. r. L: Ad. 54/34 Urząd Wojewódzki poleca wydać niżej
zakaz dalszej migracji
powstańców z Muszyńca, zamieszkałych
~~obecnie w Muszyńcu~~ w Muszyńcu
Jana Sulatyckiego oraz
przesłuchanie tut. Urzędu
do dnia 15. maja b. r.
szczegółową relację, o stanie
zdrowia i wyglądzie
zewnętrznym wyżej wymienionych,
~~Sulatycki~~ Sulatycki, co do motywów swego
wtedy ostatecznie odmówienia
dalszej migracji.

Ze Sanoka dn. 28/IV 34

Kurs. [illegible]

AK. 2 - 61 - 34

Zarząd Miejski w król.stoł.m.Lwowie Lwów, dnia 26. IV. 1934 r.

Urząd Nadzoru Budowlanego.

L.dz.III.A. 21/34.

Przedmiot: Serbska 3 - sklep w sieni.

W odpowiedzi prosimy powołać się na wyżej podaną liczbę.

Do

Urzędu Konserwatorskiego

Urząd Wojewódzki

w/ m i e j s c u.

Przesyła się szkic kramu ustawionego w sieni zabytkowej realności przy ul.Serbskiej 3. z prośbą o oświadczenie czy można zezwolić na dalsze 3 lata na prowadzenie w tej sieni kramu.

Pierwotne zezwolenie z dnia 29.XII.1930.do L.dz.III. 169.682/30 udzielone zostało na lat 3 na podstawie przychylnej opinji Urzędu Konserwatorskiego z dnia 28.XI.1930 L.A.K. 710/Kons.

Zaznacza się, że zdaniem tut.Urzędu kram ten winien być z tej zabytkowej sieni, pokrytej pięknemi sklepieniami bezwarunkowo usunięty, gdyż oszpeca tę realność i powoduje zniekształcenie sieni.

/ 1 załącznik/.-

Za Naczelnika Wydziału III.

/ Inż.Hełm - Birgo /

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 28 KW. 1934
zał. 1
L.AK. 2167.

R.

L: AK 2/67/34

Wp

Do Zarządu Miejskiego
Kraj. Stat. m. Lwowa
/ Wydział IV. /

W odpowiedzi na pismo
z dnia 26. Kwietnia b. r.
L: III.-A.-21/34. , ~~Komisyjnym~~
to uprzejmie donoszę, że mieszkanie sklepowe z Kantorem z niem Komunikacyjny, przy ul. Jerozolimskiej 3, która należy do majątku Zakładu przy tejże ulicy; i to tymbardziej, że przyległy projekt ulicy zakłada wyburzenie; a obecnie ~~przeprowadzone~~ niecelowe urządzenie powyższej wystawy powodowałoby zbyteczne obciążenie zarządcy domu.

We Lwowie dnia 12/V 34.

Kierownik

Zał.:

AK. 2 - 67 - 34

L: AK 2/68./Zł.

Wp. I.

Do Pana Ks. Eligiusza Hornunga
Konserwatora okręg.
w Mniejscu

Deleguję Pana do Nadwórnej
w Związku z zamierzonem
rozszerzeniem tamtejszego
zbytkownego Kościoła parafjalnego
z XVIII. wieku. Przy tej sposobności
należy zbadać inne
zabytki w okolicy.

Ze Lwowa dn. /V 1911.

Naczelnik Wydziału:

Wp. II.

P. Ks. Eligiusza Hornunga
Konserwatora okręg.
w Mniejscu

AK. 2- 68 36

Udzielam Panu Zbierzchowskiemu w Rycie 200 zł. na koszta podróży Muzeum w miesiącu maju. b. r.

We Lwowie dn. 18/V. 1926.

Naczelnik Wydziału:

296

Ак. 2 - 69 - 34

297

Terecina

2377

DOWODZTWO OKRĘGU KORPUSU Nr.VI.

Nr.815-8/Bud.

Lwów, dnia 19 lipca 1934.

Kolaudacja robót przy remoncie fasady b.prochowni przy ul.Podwale 5. I. faza.

SZEF BUDOWNICTWA O.K.VI.

L w ó w

Zarządzam kolaudację robót wykonanych przez firmę MOSZYNSKI I JAROSZ przy remoncie fasady b.prochowni miejskiej przy ul.Podwale 5 we Lwowie /I faza robót odbicie wypraw/ na dzień 23 lipca 1934.r. godz. 9-ta rano.

Komisja w składzie :

Szef Budownictwa O.K.VI.
Delegat administracji objektu
Delegat Komendy Garnizonu Lwów
Delegat O.U.B.Nr.VII.
Kierownik nadzoru budowy.

Przypuszczalny czas trwania czynności komisji : 1/2 dnia.
Punkt zborny na miejscu budowy.
Zasada Nier.3 rozdział III.

Otrzymują:

1/ Komendant Garnizonu Lwów
2/ 6 Dyon Żandarmerji Lwów
3/ Lwowski Wojew.Urząd Konserwatorski Lwów - Województwo
4/ Referat budowlany OUB Nr.VI.
5/ Inż.Adam FIAŁKIEWICZ Lwów, Teatyńska 8
6/ Firma MOSZYNSKI I JAROSZ, Lwów, Zadwórzańska 32

DOWÓDCA O.K.VI.

PODOWICZ Gen.Bryg.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 21 LIP. 1934
L: AK.2/69 zał. ....
uwaga ....

Kwiat

a/a 6.VII 934

298

OKRĘGOWY URZĄD BUDOWNICTWA Nr. VI.
we LWOWIE

Nr. 825-72/34.

Lwów, dnia 17 maja 1934.

Urząd Konserwatorski Wojewódzki

Lwów.

Zawiadamiam, że w dniu 22 maja br. odbędzie się komisja w sprawie remontu bud. przy ul. Podwale L.5 (dawny Arsenał Miejski) dla ustalenia wytycznych dla dalszego remontu.

Ze względu na znaczną wartość zabytkową budynku proszę o wyznaczenie delegata celem wzięcia udziału w komisji.

Termin zebrania o godz. 9-tej przy budynku wyżej wymienionym.-

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 18 MAJ. 1934
L. Mk 2/69. zał.

p. o. Szef Budownictwa O. K. Nr. VI.

Kpt. LUDWIG Karol

a/a 22.V.34

A. W. W.
299

L: Adz 2/124/33.

Wp.

Do
Pana Dowódcy
Okręgu Korpusu Nr VI.
we Lwowie.

Lwów.

Departament 6. Arse-
nału miejskiego.

Przesyłam niżej
~~Urząd Wojewódzki~~ Zwracam uwagę
na rozporządzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
6. marca 1928. r. o ochronie zabyt-
ków | Dz. U. R. P. Nr. 29. poz 265 |
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23. września 1932. r. o pro-
wadzeniu chronieniu przedmiotów
zabytkowych będących własnością
Państwa | Dz. U. R. P. Nr 89. poz 750 |
że stary arsenał miejski we
Lwowie z XVII. wieku, użyty obecnie
na magazyn wojskowy, wyma-
ga pilnego remontu fasad
zewnętrznych. Pomieszczenia zamiesz-
kane od wielu lat wygląd
zabytku, położonego w pobliżu
dzielnej z głównych arterji ko-
munikacyjnych miasta wpro-
wadza zwiedzających obcych
nader niemiłe wrażenie,

V wzg t.w. „Weteran Gubernatorski"

uprasam o wyjednanie
kotnebnych kredytów na
doprowadzenie go do
należytego stanu, co nie=
uwczynie za sobą większych
wydatków i należałoby
wtedy jedynie na nowo
otynkować i ściany ogrzać

Tłum. Lwów dn. 29/XI. 933.

29/XI

AK. 2 - 124 - 33

Ук-31

ам 301-350 (+344 ам)

(7)

(8)

ч. 116.

До
Високого Воєвідства
у Львові.
/Для Конзерватора/

Відповідь до письма Високого Воєвідства з дня 6. падолиста 1934 р. Ак 3/72/34 - Конзерваційна церква Сяки-
пішсаний подає ек сидує:
Робота коло покриття новою бокатою старої срібляної церкви в Сяках є в тім стані, що видано 8.000 бокатим покрито дах по правій боці шляховій, (там де дало-
кало) прибито дало нові балька довкола кад головами престолова
враз з малою копулкою і з лівої сторони, до поповання
даху. На разі зробіно робоцу до по заломаній не буде нідзе
2) день робочий дуже коротки від 8 рано до 4 з полудня перери-
вавий дрцами годі відрубати старе бокати, робота дуже
не зависе то буде за хвилю ци вавра ци авра дасаш
можеш дрцами тей закрыть, прилі робівак бере 2.50 день
а 3) бокатів вреси 8.000 дробіна перед зімою тижнями ще свіжі-
сурова і не схне, коли до нема твердої погоди, а сурова на
бокатами годі бити до розсхне ся і буде дзвінкати.
Тих 8.000 бокат буде ся сейчас з всею з погамкою квітня
як день довгий і тепліший, а не раді бити скобаг їх в тім
церкві тобі через зиму звізна схне. Сартухи - надзацька
з боків відбито і так їх скобаг ся до церкві а з восьму
мусіли ся дати дрібна нові, до ті зіпсули, а лати з них
по дрцах на дах церкві. Крім цих 8.000 бокат ще мало
в запасі до 2 м³ дерева дрібного дарованого дзіцьми
Сяцкі ц. Церінкою. Потреба буде ще до 10 м³ дерева грубого
на лібари і підлогу і до 2 м³ дерева на бокати,
до писмо по цих 8.000 бокат буде за мало
на виміщення подвиг ресзта церкві, велика Конуна

/.

забірре вєле гонтів, мала коробка гарнаба вєлєй як 600 штук.

Дабере богато бонтів, мала Копусика взяла більш 600 штук.

Дерево круде потрібне на підлогу треба буде купити
в громадськім лісі до Вєрбів повідомив в Старім не може
видати дерева дарма по лісі викрасть що будзіт громади
Сєлка повідає ся лайце в сносці докодзі з дерева. —
Тижньовий Загачевський обіцяв підписаному, же вишле дерево до
рубаня дерево добре, більше трохи вдаф контингент
Щоби можна дать по зрізанім лісі. В марці можна бы
Же се дерево різать на доски двоцалєві на підлогу,
мають по під руками. —
Після рахунку в зарученю / видано до шевер на
Консервацію сі церкві з отержаві від Вєсько
Вєвідства кволи 400 zł — 261 zł 40 gr.
а остає в руках підписаного 138 zł 60 gr. —
Прошу ласкаво підписаного подати до відома,
ци ся зрозумі звертати Вєвідства — чи задержать
до всєми до давних робіт зручених з консерв. сєлєю
церкві евентуалнє на перше
церкві ресштавшо на закупно 12 м³ дерева і звязку
що до старої церкві дашто. —

Бєлєва дня 19. падолиста 1934

Тутешній

о. Іван Шмигук

парох в Бєлєві

і декан Шумлянський

ПЕЧАТЬ ГР. КАТ. УРЯДУ ПАРОХІЯЛЬНОГО «БЕЛЬЗЕЦЬ»

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 21 LIST. 1934
L. Ak 2/72 zał. 9
waga

Ak. 2/72

L: Kons 2/12/35.

wys.

Siandi.

Konserwacja
cerkwi drewn.

Do Wielebnego Urzędu
Proboszcza obr. greck.-kat.
w Berezowej
ad Siandi.

W związku z nadesłanem wypracowaniem i udzielonej subwencji w kwocie 400.- zł. na zabezpieczenie ~~stanu~~ stanu cerkwi filjalnej w Siandach, Urząd Wojewódzki przesyła do wiadomości pozdrowienie wypracowanie i wyraża zgodę na użycie niewykorzystanej kwoty ~~400~~ 138.60 zł na zakupienie potrzebnego materjału do dalszej konserwacji rzeczonej cerkwi. Równocześnie prosi Wielebnego Urzędu Proboszcza o przesłanie z kroszą b.r. do wyżej wymienionego Urzędu

Równocześnie zwracam Wielebnemu Urzędowi nadesłane kwitowania z nadmienieniem, iż winny być one należycie ostemplowane.

(Podpis)

robić, przyczem zastrzeżenie,
iż gdyby posiadane fundu-
sze nie wystarczyły na
[illegible] zbożowe cerkwi, zdoły Mar-
szałek Urząd przyznać jeszcze
pewną subwencyę na ten
cel, do uregulowania
należytości niezapłaconej
prośby wraz z potrzebnymi
wiadomościami odesłałby zdoła.

Zeń: Kantyk.

Wp. II. na odp. wp. I.

Pani Starościna powiat.
w Turce nad Str.

Wracam do wiadomości.

Na kwiat dn. 1/VII. 935.

Wiśn. L. 1.

Tymczasowe

Rachunek

z kwoty 400 zł. które Wys. Wojewódzki o zezwoleniu wydało
rozpisaniem 2/8 934 na konserwację starej cerkwi filjalnej w Siankach

№ kosztu	Na co wydano i kiedy	zł.	gr
I	28/IX 934 Kupiono w Zwarkowcach od Teodora Ihnickiego 6000 gontów 1000 à 15 zł.	90	—
II	28/IX 34 Koszta podróży do Zwarkowiec po 6000 gontów 2 ludzi, strawne 5 mil Iwan Cybulak i Mikołaj Szromak	3	—
III	9/IX 934 Zakupiono u p. Czarnika w Wiśniowcu obszaru Dworek w Siankach 8 świerków na gonty za	30	—
IV	18/XI 934 wyrobiono z tych 8 świerków 10.000 gontów i zapłacono gonciarzom (od 1000 sztuk 7 zł	70	70
V	18/XI 934 wypłacono robotnikom za 25 dni pracy: 1) Mikołajowi Szromakowi za 13½ dnia à 2·50. 2) Teodorowi Szromakowi za 10½ dnia à 1·50. 3) Janowi Ulickiemu za 1 dzień 1·50.	50	—
VI	8/XI, 19/XI 934 1) Grzędzie w Kopalni „Życie Sanu" w Beniowej 19 kg 62 dkg — — — 13·85 2) grzędzie w Siankach 4 kg 2·85 w żydów	16	70
	Razem wydano	261	40

pozostaje na dalszą pracę do wiosny 1935 r. — — — 138 zł 60 gr.

Beniowa 19/XI 934

ks. Jan Tymiak R proboszcz w Beniowej
— Stefan Turczański

L: Ar2. 2/72/34.

Wys

Sianki

Konsystorz cerkiewny

Do Wielebnego Ks. Kat.
Urzędu Parafjalnego
w Berezowej
od Sianek

Nawiązując do pisma tut.
z dnia 8. października b. r.
L: 103, mam honor uprzejmie
zaopatrzyć cny zbiór Wasz
konsystorz gontem starej filjal-
nej cerkwi w Siankach
wtaki, jak uwidoczniono, over
przyjmuję do wiadomości
uwzględnienie tut. Urzędem
przedłożonej z udzielonej
subwencji w kwocie 400 zł.

W dowód czego /KI Cyrk.

Kuc. L. J.

A11. 2 — 72 — 34

Ч. 103.

Високе Воєвідство!

(Для Консерватора!)

Відповідно до письма Високого Воєвідства з 24. VII 1934 Л. Нк. 2/72/34 - Консервація старої сполітальної церкви в Сяках - підписаний повідомляє що робіт коло неї до тепер не виконано жадних по причині злоти в початках серпня а відтак горячкових робіт в гірських околицях і сінокоси і жнива взяли звязка війська і комісія бульба. Нижчого дня почала я роботи коло даху згадської церкви. З одержаної від Високого Воєвідства субвенції у сумі дня 2/8 934 - підписаний за квітом дав того самого дня кошт 200 зл начальникові громади в Сяках, щоби закупив в подальших селах по стрібку (до 15-ого цинк болтів.) Мило село що ходив в світку з Миколаєм Шомаком (тесля) і страшним 2 дні, болтів відповідних не найшли а за тихе жадам 15 зл від 1000 цинк. Рішив робити в Сяках. В тій цілі купив начальник громади 8 пнів дерев с сперкових в Сяках в обцарі дворіли за 30 зл з гори, сходіся ляти до 6000 болтів, які Нижчого дня зачинає фахово до села з Єворова робітників по 7 зл від 1000 цинк. Крім сего привезено 6. X. 934 закупленах в Лібохорі 6.000 цинк болтів сухих (плачено 15 зл від 1000 цинк) і мила буде сенас любив ати ся розібрати цілу церкву як перекинуто відомля дахового. По стрібці балька до сали вже я в місі потесав і звозив ся. Тесар ся дав підписати 7. X. с.р. 16 кг цинк болтів і із цинк в цілях потрібних в початках до роботи коло даху. Головний майстер - тесля Николай Шомак з Сяк згодженій день 2 зл 50 с а відповідній мій сокирник поміч із 50 с день. Може й за високо, одак Сяк розбудовуються - будуся ся - в новій, тож робітник є пошукуваний і можливо платний. - На просьбу вимагу відписа-

На річне мушлата подрі

г.

L: AW 2/72/34.

Typ

A.W.W. 206

1923

Do Wielebnego Ks. Kat.
Urzędu Parafjalnego
w Beniowej
ad Siamki

Siamki.

Do rąk Ks. Proboszcza Jana Tymeńka.

Reklamacja starej cerkwi.

Odnośnie do przyst. z dnia 14. lipca b.r. L: 76. asygnuje Wielebnemu Kurtz 400 zł. (czterysta zł.) tytułem zaliczki na Reasumację starej filjalnej cerkwi w Siamkach, reprezentującej wzorki typ budownictwa drewnianego, z nadmienieniem, iż ~~roboty~~ roboty winny być rozpoczęte natychmiast, aby przed nadejściem mrozów jesiennych wrota dachowa cerkwi należycie zabezpieczona.

Równocześnie wzywa się Wielebny Urząd do wydjęcia obeschniętego materjału drzewnego przez tut. właściciela dóbr, i wydania polecenia przystąpienia do wybranej ilości fachowców oraz robotników, potrzebnych do wykonania rzeczonego przedmiotu.

AW. 2 - 72 - 34

306

wiązania dzierżawnego. Powiatowy Urząd Ziemski w Kutach dzierżawę ~~oraz~~ wypowiedział i chętni będą się mogli zgłaszać przed Zarządem Powiatowym Ziemskim w Kutach o rozpoczęcie i przebieg robót należy stale informować tut. Urząd. Po wykonaniu zamierzonego dzieła oraz otrzymaniu zaświadczenia Zarządu Powiatowego Ziemskiego w Kutach, dotyczącego całokształtu robót, które muszą być wykonane, otrzymają przedłożyć tut. Urzędowi. Wypełnienie z wszystkich powyższych punktów przedłożyć należy Urzędowi Wojewódzkiemu do dnia 1. października b.r. z dołączeniem wyczerpującego na temat wyżej podanego.

Wyp. I.

Pani Stanisławie Piątkowskiej
w Turze nad Kr.

Udzielam do wiadomości celem dopilnowania aby wszystkie zamierzone roboty wykonane.

W Turze dn. 24/VII. 934.

Czytelny 20/7

ЦЕНТР. ДЕРЖ. ІСТОР. АРХІВ УРАЛ ПАТЕНТНЕ БЮРО

307

Ґ.76

До

Високого Воєвідства у Львові.

(Для Консерватора!)

Відповідно до зарядження Високого Воєвідства з дня 30. VI. с.р. Г. Ак/72/34 – консервація деревяної церкви в Сенках – підписаний подає фотографії, що дня 8. VII. ср. оглядав сю церков з Комітетом церковним і майстром столяром Николаєм Шмалком зі Сенок. Николай Шмалок заявив що матеріял потрібен около 15.000 штук бонтів і 15 м3 дерева будівельного. Присутний при сім вагаммк громада Іван Щебунек оказав, що в громадськім лісі в Сенках нема відповідного дерева на бонти, а самі бонти їх купили. Дерево потрібне цісь скажем обіцяв дати фідар села Сенки як власну фіярку. – На 15.000 бонтів потрібно (1000 à 15 zł) 225 zł – малюнок 40 zł на майстра 40 zł – разом на дах около 305 zł – обрібка дерева і вставлення само майстром має за потрібно – однако можна на дах за менше більше. – Трудно ще уложити фотографії конечне відбудова бо не знати як там в середині дах оказує ся браки. На разі обчислено що реперація сеї церкви (крім дерева) вийде около 600 zł –

Підписаний уряд парохіяльний просить Високе Воєвідство о ласкаву допомогу на закупно бонтів, штахети і майстра в кошті 300 zł –

Тернова дня 14. липня 1934

Від грек. кат. Уряду парохіяльного в Тернові –

б. Іван Шмигук
парох. –

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 17 LIP. 1934
L: AK 2/72 zał. ____
waga ____

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 Urz Wojew-Zdział 30/VI br. L.A.K 72/34 - Konserwacja drewnianej cerkwi w Siankach - podpisany podaje do wiadomości, że dnia 8/7 br. oględzin przystąpi tut. cerkiew wraz z Komitetem parafialnym i majstrem stolarskim Mikołajem Szewczykiem z Sianek. Tenże Mikołaj Szewczyk oświadczył, że do poprawy potrzeba około 15,000 sztuk gontów i 15 m³ drzewa budulcowego. Obecny przy tem naczelnik Gminy Jan Cebulak oświadczył że w lesie gminnym w Siankach niema odpowiedniego drzewa na gonty - należałoby je kupić. Drzewa potrzebnego nie ma wszystko obiecał dać dziedzic wsi Sianki Jan Kotlar dziedziczka - Na 15000 gontów potrzeba (1000 à 15 zł) - 225 zł - na grozdzie 40 zł - na majstra 40 zł - razem wach około 305 zł.

Obróbka drzewa i postawienie go przez majstra tamtejszego potrzeba oceniono także na 300 zł mniej więcej. Trudno dziś dokładnie określić, gdyż nie wiadomo, jakie tam w nadpsutym dachu okażą się braki. - Na pewno obliczono, że naprawa tej cerkwi (oprócz drzewa) wyniesie około 600 zł.

Podpisany Urząd parafjalny prosi Wysoce Wojewódzki Tut. o łaskawą subwencję na zakupno gontów, grozdzi i opłatę majstrowi około 300 zł.

Beniowa dnia 14/7 934

Przewodniczący Komitetu parafjalnego w Beniowej
ks. Jan Tymczuk m.p.

2 308

Równocześnie ~~[illegible]~~ zwraca się Wielkiemu Urzędowi, dla zabezpieczenia odnośnego obiektu przed [illegible] zniszczeniem przez [illegible] zarządzenie, [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~ zarządzenie, że [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~ należy jest udzielić na ten cel odpowiednich zapasów. ~~[illegible]~~

W związku z tem, stosownie do ustnego porozumienia ~~[illegible]~~ z Wielkim Urzędem zajęcie się przygotowaniem odpowiedniej ilości gontów, aby jednak przed nadejściem zimowej pory ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible]

Udzielam do wiadomości
prośbę o modlitwę zelotę
intencji w Zakrzówku
Panny Stanisławy Anet, tamt.
właścicielki dóbr. Pani z Stroi-
nach Czarneckiej o
pozwolenie wyjścia
Pałacu dnem na grobowiec
Panien Zakonnic do Grodz-
ca dachu Cerkwi w Stan-
kach, [illegible]
przez Gr. Kat. Urząd Parafialny
w Bełzowej na podstawie
[illegible] Proboszcza
Wasz Jaśnie Cześć.

W dniu 30/VII. 911
Ksiądz

Do
Wysokiego Województwa
w Lwowie
Wydział Konserwatora
Grodzkie Starostwo
w Tarnowie/Galicja

Grek. Kath. Urząd parafialny
w Bełzowej n. Sanoka

prosimy o zlecenie
dozwolenia rozebrania
starej nieużytecznej grozącej
upadkiem drewnianej cerkwi
w dzielnicy Sanoka
przynależnej do grek. kath.
parafii Bełzowa.-

Załącznik - odbitka.-

До

Високого Воєвідства у Львові!

(Відділ Консерватора)

В громаді Сенька повіт Тисьмениця/кол. належний як дочірна церков до грек. катол. парохії Денькова находить ся стара деревяна церква, яка опущена, заражена грибом, виставлена на цілковитий упадок-руїну, заложає з причини дуже дану. Підписаний Уряд парохіяльний здалека свідомий в горі згаданої церкви і просить Високе Воєвідство о ласкавий дозвіл на розібрання сей церкви не уживаної будівлі - яка грозить цілковитим упадком. Громада Сенька зложена в гористій карпатській убогій околиці не в стані консервувати сю будинку - нікому нечого на ніщо не придатного - хиба як матеріял на будову якогось певного об'єкту. -

Денькова дня 1. мая 1934.

За грек. катол. Уряд парохіяльний в Деньковій

о. Іван Пилипчук
парох. -

Starostwo pow. w Turce n/Str.
WESZŁO 2 - MAJ 1934
№ Arch 1/36/1934

Rozbójnika cerkwi
w Siankach

Turka d. 28/V 1934

Odp

Urzędowi Wojewódzkiemu
we Lwowie

Sprzedkładam:-

1 zał. /fotografja/

Starosta powiatowy
Dr Eugeniusz Dobaczyński

URZĄD WOJEWCDZKI LWOWSKI
Wpłynęło dnia 25 MAJ. 1934
Ldk 2172 zał 1
waga

Sianki.-

Rewizyta cerkwi dem.

Do
Wielebnego Gr. Kat.
Urzędu Parafjalnego
w Bereźnej
ad Sianki.

Odnośnie do pisma tut. z dnia 1. maja b. r. Zawiadamiam, że tut. Urząd Śledczy w Wołkowicach Starej, dnia 6 maja 1931 roku, zwrócił się do Urzędu Śledczego w Bereźnej Wyżnej o przesłanie [reprezentuje] [wydelegowanie] dla interesującego przedmiotu sprawy tutejszego Urzędnika śledczego.

Na Zasadzie art. 14. Ustaw. Przep. Prez. Rz. z dnia 6. marca 1920 r. o opiece nad zabytkami /Dz. U. R. P. Nr. 28. poz. 765/

УК 31

До
Високого Всевідства
/Відділ Консерваторів/

Одозвін на
полагоджену старини,
ної церкви. /через Львівське Старосство в Городку ягайл./

Дві церкви в Городку ягайл.: св. Покр. і св. Б. Николая узнано за старинні і відано під опіку Консерваторів.

Одна з них: Ц. св. Покр. потребує негайної полагоди, щоби уникнути великої руїни. Здавалося, що розходиться о вимагання дір в даху, через які затікало а навіть вилітали совині - і викрошування цегли, які ідуть похилитися. Здруговано рушталася, але при розглянені зауважено, що муси бути розібрані міжтіарні деревляні під конструкції.

Хотяй ціла полагодка не тяжка і дасться перевести легко реконструкція така, що не зміниться виглядом церкви - то всеж згідно на ново-оголошений, ригористичний закон, що обовязує вже від 18 квітня с.р. і який не має точно окресленого обсягу - відноситься до Уряду Консерваторів о дозвін на перед веденя цеї полагодки.

Додаю, що полагода безумовно потрібна, від неї залежить дальше існування всіх старинностей, заховання грозить великою шкодою, до цих місць ряд вязання церкви найбільше упало, дощі через попередні затікання і спрагнають коли хоробока велика коштів, яких не має звідки взяти.

Користаючи з нагоди подаю до

Ак. 2 - 73 - 34

Відомості, що ц. Св. Івана Хрест. Есть дуже небезпечна і потребує до удер- жання її значних фондів - котрих парохія не посідає. Заспобання вічне, тільки дерева пам'ятливо полатана - вязана в многих місцях погнили, деякі партії дошок треба відновати ся, Есть кілька місць грозящих катастрофою.

Вже перед 30 р. вислано прошення в субвенцію / знайшовся копію сего про- шення /. Прошення було уконтентоване але реконструкція не відбулася. здаєся субвенції не удѣлено, а правдиного було, що заказано діла.

Для того дозволити буде, щоби Львівській Уряд Конзерваторів удѣлив відповідної кари не дуже великої субвенції - по переведеній на місці через місцеві власти ревізії стану цеї старинности.

14/5 934

б. Ев Раздан

PILNE

STAROSTWO POWIATOWE w Jagiellońskim.
1575 1934
Adm. 1/39/34.
zał. — B

ODPĘCZNIE

O. Z.

19. 5. 34 r.

Władzy Wojewódzkiej w Krakowie

przedkładam. — Kasta gródecki. —

(Franchowski)

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 24 MAJ 1934
Adc 2/73. zał.
waga

Prosy przetłumaczyć
z Oddziału Sztuki i Kultury
Wydz. Adam.
Lwów
28. V. 1934.

Wpp.

Do Wielebnego Ks. Kat
Urzędu Parafjalnego
w Gródku Jagiellońskim

W załatwieniu prośby tut.
z dnia 14. ubiegłego r. udzielam
pozwolenia na zegary
art. 14. Rozp. Prezyd. Rzeczyp.
z dnia 6. marca 1926 r. o opie
ce nad zabytkami (Dz. U. R. P.
Nr 29. poz. 165.) na reprodukcję
zamierzonej tablicy pamiąt-
kowej, mającej się na cerkwi pod we-
zw. św. Jana Chrzciciela, z zastrze-
żeniem, że koszt tej
opieki wynosić nie powinien
żadnej sumy. Poza tem
wzywa się Wielebny Urząd do
przedłożenia tut. Urzędu
sprawozdania rzeczowego
z wykonanych na zabytkach
na odnośnej cerkwi
prac z zaznaczeniem, że
w najbliższym czasie przybędzie
Konserwator na miejsce
celem badania stanu

Referenta zabytków
(wz. II. do odp. wz. I.

Dnia otrzymać powiat.
z Gródka Jagiellońskiego

odbiorem do wiadomości
celem dopilnowania aby
zarządzenia niniejsze zo
ściśle wykonane.

Lwów dn. 5/VI 34.

Konserwator
J. h. VI

L: Ar. 2/73. /Kr.

Inw.

Do

P. Aleksandra Krzyżtoszka
pomoc. Konserwatora
w miejscu

Deleguję Pana do Grodka
Piellaiskiego celem
kontrolowania robót
przy restauracji tamt.
zabytkowej cerkwi.

Za koszta ubi 26/VI. 1923.

Naczelnik Wydziału:

K 21/23-24

Inw. II.

Do Pana Aleks. Szymańskiego
pomoc. Kasjerskiego
w miejscu

Udzielam Panu relikwii
w kwocie 150 zł. na
koszta podróży służbowej
w miesiącu czerwcu b. r.

We Lwowie dn. 1/VI. 924

Naczelnik Wydziału:

Do Wysokiego Wojewódzkiego Oddziału Konserwatorskiego w Krośnie przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Grodku Jagiellońskim - o zezwolenie na poprawę zabytkowej cerkwi.-

Dość cerkwie w Grodku Jag.: św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja uznano za zabytkowe i oddano pod opiekę Konserwatorów.-

Jedna z nich a to św. Jan Chrzciciela wymaga natychmiastowej naprawy, ażeby uniknąć ruiny. Bowiem wydarzało się, że chodzi o wypadanie dużych w blasie, przez którą zaciekała a nawet sama wpadała - i wypaczanie krzyży które się bardzo pochyliły.

Zbudowano rusztowanie - ale gdy wyglądanie zauważono, że muszą być wzmocnione drewniane latarnie pod kopułkami.

Chociaż i ta naprawa nie ciężka i da się łatwo przeprowadzić taka rekonstrukcja że nie zmieni wyglądu cerkwi, to jednak ze względu na nowo uchwaloną ustawę która obowiązuje już od dnia 18 Kwietnia br. i która mieni dokładnie opracowany zakres - odwołuję się do Rządu Konserwatorskiego o zezwolenie na przeprowadzenie tej poprawki. Dodaję, że poprawa stanowczo jest naglącą - od niej zależy dalsza konserwacja tego zabytku - zaniedbanie grozi wielką szkodą, gdyż w tych miejscach wiązanie cerkwi najwięcej jest uszkodzone przez poprzednie zaciekanie a każda zwłoka sprowadzi wielkie Koszta, na które mieni

/.

skąd wziąć pieniędzy.

Korzystając ze sposobności podaję do wiadomości, że cerkiew pw. Jana Chrzciciela jest bardzo niebezpieczna i wymaga do jej utrzymania znacznych funduszów których parafja nie posiada. - Zaniedbana od lat - tylko z wierzchu połatana - wiązanie we wielu miejscach przegniło - niektóre partje belków trzeba odnowić, jest kilka miejsc groźnych katastrofą -

Już przed 30 laty zniesiono prośbę o subwencję (znalazłem kopję tej prośby.)

Prośba była umotywowana lecz pokontrolują się nie odbyła - Zdaje się, że subwencji nie udzielono z przyczyny tego tylko to, że wybuchła wojna - -

Wobec tego byłoby pożądanem, ażeby Świetny Urząd Konserwatorski udzielił odpowiedniej choćiażby niewielkiej subwencji do przeprowadzenia na miejscu przez miejscowe czynniki powżyciu tego zabytku - Z gr. kat. uszan. wyraz.

w Grodku jany 14/5 934 Ks Rozdolski mpr.

Tomasz Moskwa

Starostwo Powiatowe Gródeckie

do L. AW. 1/ 39/ 34.

Gródek Jagiell. dnia 25. maja 934 r.

Remont cerkwi św. Jana Chr. w Gródku Jagiellońskim.-

Do Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie

Ze względu na interwencję u mnie w sprawie rekonstrukcji kopuł na cerkwi św. Jana Chr. w Gródku Jagiellońskim ponieważ grozi zaciekanie wiązań -oraz inne szkody - upraszam o możliwie rychłą decyzję na tut. sprawozdanie z 19/ 5. br. L. AW. 1/39/34. którem przedłożono tę sprawę ze względu na charekter zabytkowy tej cerkwi.-

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 26 MAJ. 1934
L. Dz. 2/73. zał.

Starosta gródecki:

FRANCISZEK FRĄCZKOWSKI

L: Ad. 2/75./34.

Wp.

Do

Pana Aleksandra Hrynicza
Konsulatu Rzeczp.

w Mieście

Delegacja Pana do Straży, celem Akademii i uroczystego zamknięcia tamtejszych zebrań Rzeźb oraz do Samborka, w związku z zamianą: Portretu [illegible] malowanego tamt. Kościoła parafjalnego z XV. wieku.

We Lwowie dn. 30/V 934.

Naczelnik Wydziału:

A 44. 2 - 75 - 34

316

Koło c. k. Konserwatorów dla Galicyi wschodniej zamierza sporządzić spis wszystkich naszych zabytków, aby je mieć w ciągłej opiece a przychodzić w miarę funduszów swoich na czas z pomocą tym, które najbardziej są zagrożone i najbardziej na opiekę zasługują.

Spis ten ma być naukowo opracowany i wydany w osobnej księdze, wzorem podobnych wydawnictw w innych krajach oświeconych, w Niemczech, we Francyi, we Włoszech.

Pragnąc jak najrychlej zebrać potrzebny materyał, udaje się Koło do W. Pana z prośbą o wypełnienie i nadesłanie załączonego kwestyonaryusza. Przyczyni się W. Pan w ten sposób do naukowego i patryotycznego dzieła i zaskarbi prawdziwą wdzięczność podpisanych, którzy nie omieszkają w swojem wydawnictwie wymienić nazwisk chętnych i światłych współpracowników a każdemu przesłać w darze odbitkę tej części, która się do jego okolicy odnosi, wreszcie nabycie całości przez odpowiednie zniżenie ceny ułatwić.

Kwestyonaryusz załączony wydano w języku polskim i ruskim.

AK 2/76-34

I. Zabytki przedhistoryczne.

1. Czy na obszarze miejscowości znajdują się: pieczary (naturalne lub sztuczne), miejsca zwane horodyszczami (grodziskami), wały, mogiły, niwy zwane mogiłkami, przedchrześcijańskie groby i cmentarzyska, wysokie kamienie sterczące wśród pól (*menhiry*), skrzynie kamienne wzniesione ponad ziemię (dolmeny), pale starożytne tkwiące wśród moczarów i torfowisk?

2. Czy przy oraniu lub kopaniu znajdowano tu kiedy pierwotne narzędzia kamienne, zwłaszcza krzemienne, albo też kościane, jak: siekierki, młotki, strzały, okrzeski (noże) i t. p., skorupy grubych naczyń glinianych; szczątki narzędzi, ozdób i broni z bronzu lub żelaza, stare monety — i czy znajdowano je pojedynczo lub w większej ilości obok szkieletów ludzkich, kości zwierzęcych, warstwy węgla i t. p., w jakiej głębokości, na jakich niwach, jak nazwanych — i co się stało z temi wykopaliskami?

3. Co ludność opowiada o początkach tej osady, o jej dawnych mieszkańcach i zdarzeniach tutejszych?

II. Zabytki historyczne.

1. Kościół lub cerkiew — pod jakiem wezwaniem — z jakiego materyału (kamień ciosany lub nieciosany, cegła, drzewo w formie bloków (bierwion, belek, krąglaków lub desek) — z jakiego czasu (podać czas budowy na podstawie aktów, napisów lub tradycyi). Jaki jest rozkład i jakie formy uwagi godne. Plan, czy przedstawia kształt podłużny czy kwadratowy, czy formę krzyża, część kapłańska czy okrągło czy prostokątnie lub wielokątnie zamknięta, ilość naw, kaplice, wieże, zakrystya; pokrycie dachu, filary, łuki, zwłaszcza ostre, sklepienie, kopuła, ornamenty, oprawa okien n. p. w ołów?

2. Czy dawniej istniał tu kościół (lub cerkiew), pod jakiem wezwaniem, z jakiego materyału, kiedy i dlaczego go rozebrano — i czy w teraźniejszym budynku zachowały się jakie zabytki z dawniejszego?

3. Jakie wogóle zabytki starożytne lub artystyczne przechowuje kościół lub cerkiew? (Ołtarze szafkowe albo rzeźbione, ambona, chrzcielnica kamienna albo spiżowa, kraty, organy, relikwiarze, obrazy na ścianie, na drzewie, na płótnie, na szkle lub metalu, figury pomniejsze, sprzęty, ubrania i tkaniny kościelne. Może się zachowały nazwiska czy też znaki fundatorów lub artystów na którym-przedmiocie)?

4. Czy w kościele lub cerkwi są jakie nagrobki albo tablice pamiątkowe z przed roku **1850**, z jakiego materyału i z jakim napisem. (Chodzi przedewszystkiem o imię, nazwisko i rok, jednakże dosłowne odpisy ważniejszych nagrobków pożądane; z cmentarzy tylko najważniejsze nagrobki wymienić).

5. Czy istnieją jakie kościoły lub cerkwie filialne, klasztory (monastyry), figury i krzyże pamiątkowe? Podać ich opis według powyższych pytań, oraz wiadomość o nieistniejących.

6. Czy są jakie ślady, że w tej miejscowości istniał zamek obronny, gdzie i jak był położony i zbudowany, kiedy i przez kogo zniszczony?

7. Jeśli zachowały się inne zabytki budownictwa jak: ratusz, budynki targowe, podsienia, szczątki murów, baszt, stare domy i dwory, pałace i t. p. wymienić je i opisać.

8. Czy zachowały się w starych budynkach, urzędach lub wreszcie w prywatnym ręku jakie dawne sprzęty do użytku domowego lub obrony?

9. Zwrócić uwagę także na synagogi i sprzęty żydowskie starożytne, tak do nabożeństwa jak do użytku domowego służące. (Według pytań podanych pod 1—4).

10. Czy stan obecny zabytków nie wymaga rychłej naprawy, albo też pomocy materyalnej?

III. Zabytki piśmienne.

Czy w parafii, w kahale, w urzędzie gminnym, na obszarze dworskim, w zarządzie dóbr lub w ręku prywatnym nie znajdują się jakie dokumenty (wśród nich ile pergaminowych), akta, księgi sądowe, liturgiczne i gospodarskie, mapy, plany, ryciny, pieczęcie, stare druki — i czy niema w nich jakich zapisek historycznych. Od którego roku zaczynają się księgi chrztów, ślubów i śmierci?

Uwaga. Do opisów zabytków pożądane byłyby plany, szkice rysunkowe i fotografie. Opisy wychodzące poza ramy kwestyonaryusza przyjmuje Koło z wdzięcznością.

Miejscowość: *Powiat:*

I.

1.

2.

3.

II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

III.

Do

.....

powiat

Marka

Do Świetnego Koła c. k. Konserwatorów

zabytków starożytnych Galicyi wschodniej

Lwów

ul. Kościuszki l. 20.

Jaśnie Wielmożny Panie Doktorze!

W myśl pisma przemyskiej Kurji Biskupiej donoszę, że mający się odrestaurować obraz w ołtarzu w kościele Brzozowskim, przedstawiający Chrystusa na Krzyżu (Kopja), jest malowany na płótnie farbami olejnemi i naklejony na kilkunastu podłużnych deskach (Deski ułożone są w kierunku pionowym bez wpustników „Jaśkółek"), które wskutek starości rozluźniły się (zgeschły), tworząc razem z płótnem na wylot szczeliny, dochodzące miejscami blisko 1 cm. szerokości.

Wobec tego w powstałe szczeliny zamierzam wpasować suche listwy z desek podłużnych, albo z suchego materjału modrzewiowego, za konserwowawszy przed robactwem, a po natrzeniu gruntu w miejscach zniszczonych, starać się uwolnić obraz, z kurzu, kopcia świec i pojedyńczych w miejscach zniszczonych farbą Le Franc'owską doprowadzić do pierwotnego stanu.

Obraz nieznanego autora prawdopodobnie pochodzi z XVII wieku - Rozpiętość jego wynosi: 5 X 3 25 cm. miejscami przebarwiony brudami wynikłemi

Polecając się łaskawym względom P. Szanownego Pana Doktora i pozostaję z głębokiem poważaniem

Michał Grzybiński
absolwent b. c. k. Akademji Sztuk P. w Krakowie b. ucznia prof. Cynka, Jamiczka, Cza, Wyczółkowskiego i d'Xenduicza i współpracownik znanego w całej przebitnej Polsce i zagranicą Konserwatora i artysty malarza ś. p.
K. Tochwalskiego

Do 2/76/34.

Brzozów 19. VII. 1934.

317 L

Wp.

Do Pana Michała
Grzybińskiego
arcyb. urzęd.

w Poznaniu

Urząd Konsystorski obw. tut.

W odpowiedzi na pismo
z dnia 19. czerwca b. r.
Prezydium, że nie
zachodzą żadne przeszkody
w sprawie ~~[illegible]~~ Nabożeństwa
~~[illegible]~~ obrazu Pana Jezusa
Ukrzyżowanego w Kolegjacie
tut. Wrocławskiej według
przedłożonego programu
nabożeństw.

Wp. II. do odp. Wp. I.

Ks. proboszczowi
Józefowi Brzezińskiemu obw. tut.

w Przemyślu

Niniejszem zwracam przesyłkę
do wiadomości z wyjaśnieniem
z pismem z dnia 15. czerwca
b. r. L: 2686/34.

We Lwowie dnia 25/VI 1934
Ks. [illegible]

BISKUP PRZEMYSKI
OB. ŁAĆ.

Odpis!

PRZEMYŚL, DNIA 15 czerwca 1934

L. 2686/34.

Wielebnemu Księdzu Proboszczowi

w Brzozowie

w ślad za tutejszem pismem z dnia 28 maja b.r. L.2375, polecamy postarać się o to, aby p. Michał Grzybiński zbadał obraz Ukrzyżowanego w Wielkim Ołtarzu fary tamtejszej, a następnie omówił i uzgodnił z p. Drem Zbigniewem Hornungiem konserwatorem okręgowym przy Urzędzie wojewódzkim we Lwowie szczegółowy program zamierzonych robót, oraz postarał się od tegoż p. konserwatora o pisemną aprobatę tychże robót, poczem może mu Ksiądz Proboszcz zezwolić na restaurację obrazu.

- -

L.2686/34. D.j.w.

Wielmożnemu Panu Dr.Zbigniewowi Hornungowi
Konserwatorowi okręgowemu
we Lwowie
/Województwo/

na cenne pismo z dnia 4 b.m. L.AK.2/76/34, mamy zaszczyt przesłać odpis powyższej rezolucji z uprzejmą prośbą o omówienie sprawy z p. Grzybińskim i zaopiekowanie się jego pracą konserwatorską.

+ Franciszek Bp.

do L: AK 2/76/34.

20. VI. 934

Jaśnie Wielmożny Panie Doktorze!

W myśl pisma przemyskiej Kurji Biskupiej donoszę, że mający się odrestaurować obraz w ołtarzu w kościele Brzozowskim przedstawiający Chrystusa na krzyżu (Kopja), jest malowany farbami olejnemi na płótnie i naklejony na kilkunastu deskach jodłowych (deski ułożone są w kierunku pionowym, bez wpuszczników „fugos"), które z powodu starości rozluźniły się (zeschły), tworząc razem z płótnem na wylot szczeliny, dochodzących miejscami blisko 1½ cm. szerokości. Obecnie tego w powstałe szczeliny musi się wpasować suche listwy z desek jodłowych, albo z suchego drewna modrzewiowego, zbadawszy przed pracą drzew-deski, czy się robactwo nie przedostało i odpowiednie kroki poczyniwszy, a po naśrodzeniu gruntu w miejscach zniszczonych, starannie uwolnić obraz z kurzu, kopcia świec i pajęczyny - zaś w miejscach zniszczonych - farbą Le Franckowską doprowadzić obraz do pierwotnego stanu.

Obraz nieznanego autora, najprawdopodobniej pochodzi z XVII wieku - Rozpiętość jego wynosi: 5 x 3 25 cm. C nie jest pozbawiony (szpon ryonnkowych). W nadziei, że Jtwy Pan Doktor raczy łaskawie udzielić mi Swej aprobaty do którego w myśl polecenia Kurji Biskupiej się z kierowaniem pozostaję z najgłębszem szacunkiem

Michał Grzybiński
absolwent b. c. k. Akademji Sztuk Pięk. w Krakowie
Ojców prof. Cynka, Pankiewicza, Wyczółkowskiego i Axentowicza
b. współpracownik znanego w całej polszcze i zagranicą Konserwatora i przyjaciela prof. hr. Mycielskiego
malarza ś.p. K. Tochwalskiego w Krakowie.

W Brzozowie Dnia 20. VI. 1934

P. S.
Nie jestem pewny czy moja wczorajsza prośba nadeszła do Jtwego Pana Doktora - spowodu nieporozumienia, została szczerona wcześniej powtórzy, którego powtarzam drugi przesyłam

L: NN.2/76/34.

Przemyśl.

Do

J. E. Najprzewielebniejszego
Księdza Biskupa M^r
Franciszka Bardy

w Przemyślu

W odpowiedzi na pismo
Biskupie z dnia 28. maja
b. r. L: 2375/34. mam
zaszczyt donieść, że
nie dotychczas przekonałem
się o sprawie odbudowy
restauracji obrazu Pana
Jezusa ukrzyżowanego
w kaplicy obok dzwonnicy
parafjalnej p. Michałowi
Grzybowskiej, zamieszkałej
przy ulicy Jagiellońskiej,
zamiast jednak, że przed
zwróceniem ~~Komisji~~ Komisyi
wiadomości należytej
wartości cytowanego
restauratora do rzeczy
gotowego wydania
obrazu akt, do którego
Komisja przystąpiła
~~Komisja~~ zwróconym
zostaje. Załączonych wraca.

W Przemyślu dn. 1/VI 34

Ks. [illegible]

Zał: 1

NN. 2 - 76 - 34

BISKUP PRZEMYSKI
OB. ŁAĆ.

PRZEMYŚL, DNIA 28 maja 1934

L. 2375/34.

Wielmożnemu Panu
Dr. Zbigniewowi Hornungowi
Konserwatorowi okręgowemu

we L w o w i e
/Województwo/.

Przesyłając w załączeniu kwalifikacje p.Michała Grzybińskiego, profesora rysunków w gimnazjum w Brzozowie, spisane przez niego samego, uprzejmie zapytuję, czy można powierzyć mu odnowienie dużego obrazu Pana Jezusa ukrzyżowanego w wielkim ołtarzu fary brzozowskiej, jak o to proboszcz uprasza.

† Franciszek Barda
Bp.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Wszedł dnia - 4 CZER 1934
L. Mk 2/76 zał. 1
wada

L: AK. 2/78/34

322

Wp.

Do
Wielebnego Ks. Kat.
Urzędu Parafjalnego
w Lubieniach
na Jaworze

Lubienie.

Rektyfikacja
cerkwi.

Na prośbę z dnia 10. czerwca b. r. udzielam pozwolenie na zasadzie art. 14 Rozp. Prezyd. Rzeczypospolitej z dnia 6. marca 1928. r. o opłatach nad zbytkowych. /Dz. U. R. P. Nr 29. poz. 265./ na rektyfikację dachu i kopuły starej, drewnianej cerkwi tamtejszej, z r. 1806 pod warunkiem, że kontrakt ich nie dotrze żadnej zmiany, a tylko wiernego wykonania wyżej wymienionych. Poretem zaopatrzenie się Przy cerkwi kleche gdzie cerkwi / ~~drewnianej~~ z r. kopuły / ~~kościoła~~ oraz oblecam ~~oblecam~~ jednej z gontem, który jest jedynie odpowiedni dla tutejszego klimatu. Ewentualne wzniesienie cerkwi murowanej jednej wymaga być wydane według zatwierdzonego projektu, przedłożonego przez uprawnionego inżyniera-architekta.

V oraz z rektyfikacją, ~~za~~ odbiorze opłaty wydaj pozwolenie przez uprawnionego Wierzbicka ~~wydał~~.

V ~~z~~ budowa kabrica,

AK. 2 - 78 - 34

Zpr. II. do odp. vp. I.

Pan Stanicie [illegible]

w Jarosławiu

uprzejmie do wiadomości
celem dopilnowania,
aby zarządzenie niniejsze
ściśle wykonane

we Lwowie dn. 12/VI 917 r.

Kmdt. [illegible]

Do

Urzędu Wojewódzkiego

we Lwowie

Gmina Lubienie

powiat Jaworów

prosi

o zezwolenie na pokrycie nowem dachem starej cerkwi w Lubieniach.

W roku 1932 gmina Lubienie postanowiła budować nową cerkiew, w tym celu umówiono się z majstrem budowniczem Leonem Śmielem by ten postarał się o zatwierdzenie planu przez Województwo do budowy nowej cerkwi. – Majster Leon Śmiel do dnia dzisiejszego obowiązku swego nie dotrzymał i zatwierdzonego planu gminie nie przedłożył. W roku 1934 Okręgowy Inspektorat szkolny dał nakaz by w najprędszem czasie budować w Lubieniach nową szkołę, gdyż walące się budynki szkolne po wakacjach bieżącego roku muszą być zamknięte.

Rada gminna widząc konieczność budowy nowej szkoły z jednej strony, a całkiem przegniły i walący

Do L. AK. 2/78/32.

się dach na cerkwi z drugiej strony, na posiedzeniu Rady gminnej dnia 4/5 1934 r. uchwaliła pokryć starą cerkiew nowem dachem, blachą, a wszystkie posiadane materjały budowlane i fundusze obrucić na budowę nowej szkoły. Komitet cerkowny zarządził rozebranie i złożenie na dole całkiem przegnite części dachu i sufitu cerkiewnego - co już wykonano. Dlatego ludność gminy Lubienie uprasza Wysokie Województwo o jak najprędsze zezwolenie na pokrycie cerkwi nowem dachem by przez padające dżdże do środka cerkwi nie zostały zniszczone urządzenia wewnętrzne w cerkwi i wogule cała cerkiew.

Łowicz p/m, Lubienie dnia 10/6 1934.

Wójt Gmin

Urząd parafjalny wł. gr. kat. w Lubieniach uprasza uprzejmie Wysokie Województwo o pozwolenie pokrycia starej cerkwi w Lubieniach nowym dachem, dać nową kopułę, gdyż stara była całkiem spróchniała i groziła zawaleniem i przygniecenia ludzi.

Lubienie Dnia 10/VI 1934

ks. Piotr Pawłowski

proboszcz

L: Arz. 2/78/34.

Wyp.

Do Wielebnego Ur. Kat. Urzędu Parafjalnego w Lubieniach ad Lwowiec

Lubienie.

Rozszerzenie cerkwi drewnianej

Na zasadzie art. 14. Rozp. Prezyd. Rzeczypospolitej z dnia 6. marca 1928. r. o opiece nad zabytkami (Dz. U. R. P. Nr 29. poz 265.) udziela się pozwolenie na rozszerzenie starej tamtejszej cerkwi drewnianej, a mianowicie na dobudowanie dwóch przybudówek zgodnie z przedłożonym projektem Inż. Leona Lenińskiego. Równocześnie zaznacza się, że odnośne przybudówki zgodnie z cerkwią winny być wykończone gontem, a nie blachą.

Zał: 5 kopij

Wyp. II do wyp. I

Panu Stanisławu Przetrowskiemu

w Krakowie

Odsyłam do redakcji

we Lwowie dn. 14/VII. 98 r.

Kons. Ł.

329

Do

Wysokiego Województwa
we Lwowie

Podpisani uwiadomili dnia 18 bm zawiadomienie
do Starostwa w Jaworowie na gminę Lubienie
pow. Jaworów że rozpoczęła przebudowę cerkwi
drewnianej nie mając pozwolenistwa na przebudowę
cerkwi a ni nie starając się oto.
W zaiele niu podano że gmina nie stosuje się do
ustawy budowlanej zdnia 16/II 1928 i zdnia 22/IV 1927
roku Art 384 a, b, c i Art 399 pod poz 1 i 2
oraz 341
W tem samem rasie zawiadomiono policję Państwowa
w Bonowie pow. Jaworów aby robotę około przebudowy
cerkwi zatrzymać
Wspomniana cerkiew budowana w roku 1816 zdrewna
mężkiego nadbale utrzymywana drewno zgniło tak
że cała grozi zawaleniem
Komisja Wydziału Powiatowego badała tą cerkiew
w roku 1932 27/1 przy staraniu się o Kances na budowę
nowej cerkwi uznała tą cerkiew za niezdatną i
grożącą zawaleniem
Cerkiew ta objęta jest ochroną zabytków i Konserwatorjum
ze względu estetycznych czuwa nad nią i wskazanym
by było aby Starostwo w Jaworowie i Policja Państwowa
w Bonowie niebagatelizowała sobie tak ważnej sprawy.
Robotę około przebudowy cerkwi powzięto zwyczajnemu
ciesiowi Krowen niema pojęcia o grożącym niebezpie
czeństwie utraty zdrowia i życia publicznego
Zanim do niesienie do Starostwo w Jaworowie i do Policji
w Bonowie robota prowadzona nadal nikem nie
zaprzestana
Podpisani proszą w imieniu dobra publicznego o wydanie
zakazu budowania cerkwi zbadania sprawy natychmiast
pociągnięcie winnych do odpowiedzialności karnej
nadanie Kierownika budowy

Leon Czmiel
Kone mistrz
Iwan Hurar

Lubienie 29/5 1934

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia – 6 CZER 1934
L: Mc 2/78 zał. .....
waga

Lubicz

Przełożony cerkwi
Prawosławnej Parafii.

Wyp.

Do Pana Starosty powiatowego
w Toruniu

Dotyczy do uchwały
tut. Urzędu, tj. Gr.-Kat.
Komitet Parafialny
w Lubiczu Dolnym przystąpił
do wyboru samorządu tut.
cerkwi Akcem. z r. 1886.
Wyczem adresat zdaje
się prowadzenie pracy
[illegible] miejscowości:
Lubicz Dolny.
W związku z tem Urząd
Wojewódzki zwrócił się
telefonicznie ustnie do
adresata [illegible] aby
polecił Panu Starście
wydział wymienionego Ko-
mitetu do przedłożenia
tut. Addresatowi [illegible]
szczegółowego programu
i kosztorysu remontowych
robót.

We dniu dn. 7/VI 924
Kwp. [illegible]

W/na Zleceniu art 383 i 379.
Rozp. Premier Rzeczypo-
litej z dn. 16 lutego 1928 r.
o pracy urzędowaniem
oraz art. 11. Rozp. z
dnia 8. marca 1928 r.
o opiece nad zabytkami

Do
Wysokiego Województwa
we Lwowie

Doniesienie

Leon Samuel
Radowo Wiśnia
Paweł Kurmaluk
Iwan Hurar
Lubień
pow. Jaworów

327

Wp II Ua odp. wp. I.

Panu Stanisławowi Janiszewskiemu

w Dalinie

Odpowiadam do Waszego Wielmożnego pisma z dnia 6 bm. że w sprawie wydania mi przez Was [illegible] [illegible] [illegible]

2.54.

Справа: Перебудова церкви в Тязеві.

Парохія: Різдвяна, дек. Болехівського
повіта Болехів.
дня 29/5. 1934.

328

До

Вовівського Уряду
/Консерватор пам'ятки/
у Львові

В громаді Тязеві, в тутешній парохії є стара, деревляна церков, котра з браку належної конзервації грозить завалленням. Доручовання її перед знищенням, є конечна перебудова її в той спосіб, що до бічних стін добудується по одному крилі, 3. метри шириною і 2.5. м. довгими.

Долучуючи плян церкви перед перебудовою, плян церкви по перебудові і знимку фотографічну перед перебудовою, прошу ласк. Уряд парохіяльним в Різдвяні о дозвіл на довершення тої перебудови.

о. Николай Левицький
парох

Тязеві

/1. załącznik/.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Wpłynęło dnia – 6 CZER 1934
L. dz. Nr 21799 zał. 2
waga

L: Ut2 2/29/34.

Tiapsze

Rozbezenie cerkwi

Wz. I

Do Wołdwego Sp. Kat.
Urzędu Gminnego
w Radoszycach
ad Dobrna

Na mocy z dnia 29. maja b. r.
L. 54. ~~Dowodzenie~~ rozporządzenie
na zasadzie art. 14. Rozp. Prezydenta
Rzeczyp. z dnia 6. marca 1928. r.
o opłacie od czynności [Dz. U.
R. P. Nr 25. poz 265.] na
rozbezenie cerkwi w Tiapsze
z XVIII. w., wpisanej w r. 1891
wraz dobudowaną dzwonnicą Kaplic
wezwanych według projektu
planów. ~~z dnia~~ ~~od wezwania~~ ~~Dzwonnicy~~ Przeci-
wnie ~~nie~~ natomiast ~~zgadza~~ ~~się~~ V
wpisanej stawej, cha-
rakterystycznej Kopuły, Krzyż
stylowy wykuty ~~przez~~ zwłaszcza przez samo-
wolną nieznajomość ~~ciesielki~~ rzemieś-
ły i ~~Zwierzchnictwo~~. Należy
zatem usprawnić odbudowę
jej przywracając charakterystyczną sylwetę,
według dołączonego rysunku, a
tylko zastąpić zniszczony materjał
drzewny nowym i oraz pokryć
gontem ~~z~~ całe ~~dachem~~ ~~zgodnie~~.
~~zgodnie~~ budowie już ~~całe~~
dach cerkwi oraz obręgujący dach
podcienia.
Foto sprzęt cerkwi oraz rysunek [illegible] Dzwonnicy
~~załączone~~ dołączone zostawiamy do archiwum
Inst. Oddziału Sztuki

Zał: plany

329

Komisarz rządowy Gminy wyznaniowej żydowskiej w Tarnopolu

Nr. Cmt. 152/34 Tarnopol dnia 2 czerwca 1934

Do

Jaśnie Wielmożnego Pana Prof. Dra Zbigniewa HORNUNGA

Konserwatora zabytków kultury i sztuki

we L w o w i e

(Urząd Wojewódzki)

W Tarnopolu istnieje stary cmentarz żydowski od lat blisko 100 nieużywany. Cmentarz ten ma stare groby do 300 i więcej i posiada podobno ze względu na niektóre nagrobki ogromne znaczenie dla historji miasta, także znaczenie artystyczne i zabytkowe. Zwiedzający miasto turysci udają się także na ten cmentarz, szukając nagrobków krewnych lub ludzi o znanem nazwisku jak błp. Józefa Perla, Nachmana Krochmala ect.

Cmentarz ten znajduje się w stanie wielkiego zaniedbania urągającym wszelkiej kulturze, tak ze względu na przeznaczenie miejsca i kultu zmarłych wspólnego wszystkim narodom kulturalnym jakoteż ze względu na zwyż wspomniane wartosci kulturalne historyczne i artystyczne, które się marnują i zatracają.

Chcąc przystąpić do uporządkowania stosunków na cmentarzu powołałem do życia Komitet, który ma starac się o środki materjalne potrzebne na okolenie itd. i w którego łonie znajdują się też osoby interesujące się historją miasta i zabytkami a chcące bezinteresownie pracować nad uporządkowaniem nagrobków wydobywaniem niektórych z pod ziemi odrestaurowaniem ich itd.-

Pragnąłbym zwrócic też uwagę Jasnie Wielmożnego Pana Profesora na ten zabytek sztuki żydowskiej a to prima z prośbą by JWielmożny Pana Profesor przyszedł nam z pomocą moralną i dał wskazówki co uczynić należy, secundo w nadziei, że JWielmożny Pana Profesor wskaże nam drogę do ew. uzyskania

AK. 2-80-34

subwencji na ten cel, ponieważ Gmina wyzn. żyd. nie posiada środków pieniężnych tu potrzebnych a zbiórka zainicjowana wśród społeczenstwa żydowskiego w Tarnopolu także nie będzie wystarczająca .-

Komisarz rządowy
(S. FRANCOZ)

URZĄD WOJEWODZKI LWOWSKI
Weszło dnia – 3 CZER 1934
L: AK.2/80. zał. .....
..... wagi

Mareżka a/a 4 f.

330

Wyp. II. na odp. wp. I.

1) Pani Stanisławie państwowemu
v Stanisławie

2) Urzędowi Wojewódzkiemu
[Wydział Rolnictwa - Budowl.]
v Stanisławie

Odp 1 - 2.

Przystępuje do wiadomości

Lwów dnia 12/VI 934

[illegible]

ARCHITEKT
Inż. ALEKSANDER PEŻAŃSKI
AUTORYZOWANY INŻYNIER CYWILNY DLA
ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA LĄDOWEGO
LWÓW, ul. Pełczyńska l. 22/II.
Telefon 54-67.

333

Lwów, dnia 2 czerwca 1934.

Do

Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego

(Wydział kultury i sztuki)

we Lwowie.

Urząd parafjalny w Haliczu zamierza wykonać rekonstrukcję cerkwi w Haliczu »Rożdżestwa Chryst.« W planie jest wykonanie nast. robót:

1) Odbicie zewn. wyprawy murów aż do wys. dolnej gzymsu głównego, ~~włącznie z gzymsami~~, wykonanie nowej wyprawy z zamianą ~~szablonowej~~ formy gzymsu na bardziej estetyczną.

2) Przeszarowanie ścian środkowej kopuły.

3) Obniżenie poszurów okiennych tylnej absydy do pierwotnego ich położenia.

~~4) Zamiana formy nadproża drzwi wejściowych na półkolistą.~~

5) Uzupełnienie pokrycia dachów dachówką.

6) Naprawa teracowych podłóg.

7) Podniesienie ~~wysokości podłogi~~ poziomu posadzki prezbiterium o 1 stopień i wykonanie półkolist. soleji.

~~8) Pomalowanie wnętrza cerkwi.~~

9) Wykonanie próbnych wykopów zewnątrz budynku, w celu ustalenia głębokości fundowania wzgl. dawnego poziomu podłogi.

W imieniu Urzędu paraf. upraszam o zezwolenie na wykonanie powyższych robót.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Wpłynęło - 5 CZER 1934
Nr 2/81. zał. ____
waga

ARCHITEKT
Inż. ALEKSANDER PEŻAŃSKI
AUTORYZOWANY INŻYNIER CYWILNY DLA
ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA LĄDOWEGO
LWÓW, ul. Pełczyńska l. 22/II.
Telefon 54-67.

Inż. A. Pężański

L: Ak. 2/81/1934

Wp.

do Miejskiego Urzędu
Miasta Rzeszowa
w Rzeszowie

Halicz.

Referujący cenzor
nieobecny

We Lwowie.

W odpowiedzi na pismo
z dnia 2. czerwca b.r. l
mieszkaniu przez Inż. Aleksandra
Perańskiego w Lwowie Ur. Ket-
Komitetu Powiatowego w Halczu,
odmiennem pozwolenie na
zasadzie art. 14. Rozp. Rzeczyp.
Rozp. z dnia 6. marca 1928. r.
o opiece nad zabytkami
/Dz. U. R. P. Nr 29. poz 265/
na wykonanie następujących
robót, polegających na wzięciu
z restauracją tamtejszej
cerkwi parafjalnej:

Mianowicie

Na sporządzenie cenzury,
która Konserwator wyraźnie
zastrzega zatwierdzenie tego
projektu, oprawne rei

We Lwowie dnia VI. 1934

Wiss. f.

ewentualnej zmiany
formy nadproża portalu
wejściowego na pół kolistą
wydzie zdecydowana na
miejscu.

L: NN. 2/81/34.

Halicz.

Redemptorysta cerkwi
Narodzenia

Wp.

Do Wielebnego Ojca Kat.
Urzędu Parafjalnego
w Halicza

Nawiązując do ~~[illegible]~~ nadesłanego wyjaśnienia w sprawie obecnego stanu ~~[illegible]~~ przy odnawianiu tut. cerkwi unickiej, zwracam uwagę, iż projektowane malowanie wnętrza tamtejszej cerkwi (z wiosną 1935 r.) winno uzyskać pozytywną opinię Konserwatora Państwowych Zabytków Sztuki w myśl Rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6. marca 1928. r. o opiece nad zabytkami (Dz. U. R. P. Nr 29. poz 265.) a przedstawiciel Konserwatora.

Zabytek należy do parafii rzymsko-katolickiej i tut. oddziałem Państwowej Służby Konserwatorskiej przed wydaniem pozytywnej opinji o projektowanem malowaniu wnętrza cerkwi unickiej w Haliczu, który mi niniejszem odsyłam, nie wyraziłby swej zgody na jego wykonanie.

Wp. [illegible] na odp. Wp. I.

Pani Starościnej powiatowej
w Stanisławowie

Przesyłam do wiadomości, celem dopilnowania, aby odnośne roboty ~~[illegible]~~ z wiosną 1935 r. rozpoczęte nie wcześniej niż po uzyskaniu opinji Konserwatora wykonane.

We Lwowie dn. 24/XI. 934

Kons. [illegible]

Gr.-kat. Urząd Parafjalny
w Haliczu.

Nr. 139/34.

Do
Wysokiego Urzędu Wojewódzkiego
we Lwowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 6. list. 1934.
L. Ark. 2/81/34. w sprawie konserwacji cerkwi
parafjalnej w Haliczu zawiadam, iż roboty
około odnowienia cerkwi parafjalnej, przerwane w połowie sierpnia z powodu śmierci
b. ks. proboszcza, a wszczęte na nowo z początkiem października, musiały być przerwane z końcem tegoż miesiąca z powodu groźnych mrozów.
Dotychczas odnowiono całe wnętrze cerkwi,
a na zewnątrz zostają jeszcze do wykończenia dolne ściany tejże cerkwi. Roboty
będzie się prowadziło na wiosnę; wtedy
także przystąpi się do malowania cerkwi
i do odnowienia rzeźbionego ikonostasu.

Halicz, 22. listop. 1934.

Ks. Dr. Jan Hycnar
administrator gosp.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 23 LIST. 1934
L. Ark 2/81. zał.
waga

L: AK 2/81/34.

Wp.

Do Wiślanego Sp. Kat.
Wydziału Parafjalnego
w Tarnowie

Tarnów

Kwitencja
cerkwi katolickiej.

Upraszam o doniesienie tut. Oddziałowi 3 sztuki, cyrkularzy Rady Miasta odnośnie tut. Unickiej cerkwi Zostały już wykonane.
~~Przy tej okazji~~ Równocześnie zwracam uwagę, iż pieczęcie wskazane winien być ustawiony ~~w~~ na drzwiach wejściowych, po gruntownem odczyszczeniu pruskich napisów z mosiądzu i miedzi z progu i bramki.

W dniu dnia 6/XI. Gpn

Vmp.

Wysokim Urzędem Wojewódzkim
we Lwowie –

Przesyłając uprzejmie dopisma
z dnia 12 czerwca b.r. L. Ak. 2/81/34. dwa zdjęcia
fotograficzne i pomiarowe kościoła parafialnego i
dzwonicy w Zasiurce, upraszam najuprzejmiej o
łaskawą decyzję i wyraźne opinii, czy mi na będzie
nadbudować wieżę metrów pięć nad dzwonicy a to z tym
celu, by dzwony podniesć wyżej, a ten sposobem będą
je mogli słyszeć mieszkańcy z górnej części wioski,
obecnie ich nie słychać, bo parapet kościoła jest wyższym
od murów dzwonicy, względnie linij zaniżenie dzwonów.

Oprócz powyższych religijnych, motywów praktycznych,
ryska i stroma estetyczna, wzgórza nie będą wyglądać
okazale, jakoto wysłę wieża potrzebnie się przedstawi
powinna.

Fundusze na koszta planowanej restauracji są
ze składek dobrowolnych z większej części zebrane; resztę
ufam pozyskami zbiórą, bez urzędowego przymusu.

Zasiurka 12 paźdz: 934
ks. Jakób Fink prob:

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 15. PAŹ. 1934
L. Ak. 2/82. zał. 2
waga

L: AAS. 2/82/34

Jasienica

Podwyższenie
Asmonicy.

Wp. I.

Do Wielebnego Ks. Kat.
Urzędu Parafjalnego
w Jasienicy
koło Dukli.

W odpowiedzi na ~~pismo~~ przed. Kanc.
z dnia 12. grudnia b. r.
zawiadamiam, że względy
~~estetyczne~~ estetyczne
~~odpowiadają~~ do wydania o pozwolenie na
podwyższenie kamiennej
dzwonnicy, stojącej obok kościoła
parafjalnego z r. 1791.
~~[illegible]~~, ponieważ
projektowały ~~to~~ to zatra-
cenie harmonji i równo-
wagi, zachodzącej pomiędzy
wysmukłemi wieżami
ościenia.

Wp. II na odp. Wp. I.

Urząd Starostwa
w Gorlicach
nadsyła do załatwienia.

W Limanowej dn. 3/XII 1934

Kanc. [illegible]

Vo myśli art. 14. Konw.
Prawosławia Rzeczypospolitej
z dnia 6 marca 1925. r.
o opiece nad zabytkami,
że Urząd Ministerjum Wyznań
ma przychylić [illegible]

AAS. 2 - 82 - 34

335

Wysoki Województwo

we Lwowie.

Najuprzejmiej proszę o łaskawe wy-
delegowanie fachowego architekty celem zbadania
sytuacyi na miejscu przy kościele parafialnym w Jazowicy,
bo mamy zamiary podwyższyć o kilka metrów dzwonnicę
z tego powodu, że mieszkańcy z górnej części
wioski, z tej przyczyny, że farygat kościoła wyższy aniżeli
ich zamieszkałych domów.

Stawią koledzy oświetlą „Zawiesz". Zatem do
Dnia, gdzie kazi czekać będą na W. Pana Konserwatora.

Oświadczenie celu przyjęcia zbiorowy - dobrowolne a nie
drogą uciążliwą - bez kontrowersyi.

Jazowica 2 czerwca 1934
ks. Jakób Fink

p. Dmela
wsi: Lw:

Do Wielebnego Rz. Kat.
Urzędu Parafialnego
w Jazowicy
od Dmela

W odpowiedzi na pismo
tamt. z dnia 2. czerwca b.r.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia – 5 CZER 1934
L. Ak 2/82. zał.

mies. 1791.

AK. 2 - 82 34

Komunikuję, że Konserwatorium nie może obecnie przyjąć do Szkoły, w charakterze stypendysty uczestnika Studium Dramatycznego, żadnego odpowiedniego zdjęcia fotograficznego albo pantomimicznego, celem wydania opinji, czy jego zdolności uzdolniają go do uczęszczania do Szkoły Dramatycznej.

We Lwowie dn. 12/VII 924

Kons. [illegible]

336

L: Nr 2/84./34.

Pan Hr. Eligiusz Horwicz
Konserwator Okręg.
w Lwowie

Delegacja Pana do Sprawozdania
w Zwiększeniu z projektem
wzmocnienia fund. cerkwi
prawosławnej z XVII. wieku.

We Lwowie dnia 4/VI. 1934.

Naczelnik Wydziału:

Nr. 2 - 84 - 34

337

Koło c. k. Konserwatorów dla Galicyi wschodniej zamierza sporządzić spis wszystkich naszych zabytków, aby je mieć w ciągłej opiece a przychodzić w miarę funduszów swoich na czas z pomocą tym, które najbardziej są zagrożone i najbardziej na opiekę zasługują.

Spis ten ma być naukowo opracowany i wydany w osobnej księdze, wzorem podobnych wydawnictw w innych krajach oświeconych, w Niemczech, we Francyi, we Włoszech.

Pragnąc jak najrychlej zebrać potrzebny materyał, udaje się Koło do W. Pana z prośbą o wypełnienie i nadesłanie załączonego kwestyonaryusza. Przyczyni się W. Pan w ten sposób do naukowego i patryotycznego dzieła i zaskarbi prawdziwą wdzięczność podpisanych, którzy nie omieszkają w swojem wydawnictwie wymienić nazwisk chętnych i światłych współpracowników a każdemu przesłać w darze odbitkę tej części, która się do jego okolicy odnosi, wreszcie nabycie całości przez odpowiednie zniżenie ceny ułatwić.

Kwestyonaryusz załączony wydano w języku polskim i ruskim.

AK 2/85-34.

I. Zabytki przedhistoryczne.

1. Czy na obszarze miejscowości znajdują się: pieczary (naturalne lub sztuczne), miejsca zwane horodyszczami (grodziskami), wały, mogiły, niwy zwane mogiłkami, przedchrześcijańskie groby i cmentarzyska, wysokie kamienie sterczące wśród pól (*menhiry*), skrzynie kamienne wzniesione ponad ziemię (dolmeny), pale starożytne tkwiące wśród moczarów i torfowisk?

2. Czy przy oraniu lub kopaniu znajdowano tu kiedy pierwotne narzędzia kamienne, zwłaszcza krzemienne, albo też kościane, jak: siekierki, młotki, strzały, okrzeski (noże) i t. p., skorupy grubych naczyń glinianych; szczątki narzędzi, ozdób i broni z bronzu lub żelaza, stare monety — i czy znajdowano je pojedynczo lub w większej ilości obok szkieletów ludzkich, kości zwierzęcych, warstwy węgla i t. p., w jakiej głębokości, na jakich niwach, jak nazwanych — i co się stało z temi wykopaliskami?

3. Co ludność opowiada o początkach tej osady, o jej dawnych mieszkańcach i zdarzeniach tutejszych?

II. Zabytki historyczne.

1. Kościół lub cerkiew — pod jakiem wezwaniem — z jakiego materyału (kamień ciosany lub nieciosany, cegła, drzewo w formie bloków (bierwion, belek, krąglaków lub desek) — z jakiego czasu (podać czas budowy na podstawie aktów, napisów lub tradycyi). Jaki jest rozkład i jakie formy uwagi godne. Plan, czy przedstawia kształt podłużny czy kwadratowy, czy formę krzyża, część kapłańska czy okrągło czy prostokątnie lub wielokątnie zamknięta, ilość naw, kaplice, wieże, zakrystya; pokrycie dachu, filary, łuki, zwłaszcza ostre, sklepienie, kopuła, ornamenty, oprawa okien n. p. w ołów?

2. Czy dawniej istniał tu kościół (lub cerkiew), pod jakiem wezwaniem, z jakiego materyału, kiedy i dlaczego go rozebrano — i czy w teraźniejszym budynku zachowały się jakie zabytki z dawniejszego?

3. Jakie wogóle zabytki starożytne lub artystyczne przechowuje kościół lub cerkiew? (Ołtarze szafkowe albo rzeźbione, ambona, chrzcielnica kamienna albo spiżowa, kraty, organy, relikwiarze, obrazy na ścianie, na drzewie, na płótnie, na szkle lub metalu, figury pomniejsze, sprzęty, ubrania i tkaniny kościelne. Może się zachowały nazwiska czy też znaki fundatorów lub artystów na którym przedmiocie)?

4. Czy w kościele lub cerkwi są jakie nagrobki albo tablice pamiątkowe z przed roku **1850**, z jakiego materyału i z jakim napisem. (Chodzi przedewszystkiem o imię, nazwisko i rok, jednakże dosłowne odpisy ważniejszych nagrobków pożądane; z cmentarzy tylko najważniejsze nagrobki wymienić).

5. Czy istnieją jakie kościoły lub cerkwie filialne, klasztory (monastyry), figury i krzyże pamiątkowe? Podać ich opis według powyższych pytań, oraz wiadomość o nieistniejących.

6. Czy są jakie ślady, że w tej miejscowości istniał zamek obronny, gdzie i jak był położony i zbudowany, kiedy i przez kogo zniszczony?

7. Jeśli zachowały się inne zabytki budownictwa jak: ratusz, budynki targowe, podsienia, szczątki murów, baszt, stare domy i dwory, pałace i t. p. wymienić je i opisać.

8. Czy zachowały się w starych budynkach, urzędach lub wreszcie w prywatnym ręku jakie dawne sprzęty do użytku domowego lub obrony?

9. Zwrócić uwagę także na synagogi i sprzęty żydowskie starożytne, tak do nabożeństwa jak do użytku domowego służące. (Według pytań podanych pod 1—4).

10. Czy stan obecny zabytków nie wymaga rychłej naprawy, albo też pomocy materyalnej?

III. Zabytki piśmienne.

Czy w parafii, w kahale, w urzędzie gminnym, na obszarze dworskim, w zarządzie dóbr lub w ręku prywatnym nie znajdują się jakie dokumenty (wśród nich ile pergaminowych), akta, księgi sądowe, liturgiczne i gospodarskie, mapy, plany, ryciny, pieczęcie, stare druki — i czy niema w nich jakich zapisek historycznych. Od którego roku zaczynają się księgi chrztów, ślubów i śmierci?

Uwaga. Do opisów zabytków pożądane byłyby plany, szkice rysunkowe i fotografie. Opisy wychodzące poza ramy kwestyonaryusza przyjmuje Koło z wdzięcznością.

Miejscowość: *Powiat:*

I.

1.

2.

3.

II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

III.

Do

.....

powiat

Marka

Do Świetnego Koła c. k. Konserwatorów

zabytków starożytnych Galicyi wschodniej

Lwów

ul. Kościuszki l. 20.

Kapituła Metropolitalna ob.łać.
we Lwowie,pl.Kapitulny L.7.

we Lwowie,dnia 18.czerwca 1934 r.

JWielmożny Panie Konserwatorze !

W tych dniach przystępuje Kapituła Metropolitalna ob.łać.we Lwowie do najkonieczniejszych prac około kościółka św.Jana przy ul.Sieniawskiej dla zabezpieczenia go przed grożącą mu ruiną.Roboty przeprowadzi budowniczy Kustanowicz pod łaskawą kontrolą JWPana Rektora Minkiewicza.

Ponieważ chodzi tu o najstarszy lwowski zabytek kościelny i o jak najskuteczniejsze zapobieżenie jego niszczeniu się,prosi JWPan Rektor Minkiewicz o danie Mu możności podzielenia się swojemi spstrzeżeniami i planami z kilkoma Panami,których wiedza i sentyment dla kościelnych zabytków lwowskich mogą się stać dla sprawy ratowania kościółka św.Jana jak największą pomocą.

Czyniąc zadość prośbie JWPana Rektora Minkiewicza Kapituła Metropolitalna ma zaszczyt zaprosić JWielmożnego Pana Konserwatora o łaskawe wzięcie udziału w komisyjnych oględzinach kościółka św.Jana,które odbędzie się dnia 20.bm.we środę o godz.9-tej /dziewiątej/ rano przy ul.Sieniawskiej 1.

W przekonaniu,że JWielmożny Pan Konserwator nie odmówi prośbie powyższej dziękuje Kapituła Metropolitalna już z góry za łaskawy współudział w oględzinach łącząc równocześnie wyrazy najgłębszego szacunku

ks. W. Czechowicz

JWielmożny Pan Konserwator
Dr.Zbigniew Hornung

Urząd Wojewódzki
Wydział konserwatorski

URZĄD WOJEWODZKI LWOWSKI
Weszło dnia 20 CZER 1934
L: Mk 2/85 zał. ..... wag.

20.VI.934

L: Akt. 2/86./34.

Wg.

Do Wielmego Ks. Kat.
Urzędu Parafjalnego
w Skierdach

Urząd Wojewódzki prosi o możliwie szybkie przedłożenie wypełnionego i podpisanego arkusza spisowego w Kwocie 500 zł. na odbudowę murowanej Kaplicy na cmentarzu Farnym.

W Lwowie dn. 31.VI 935

Kons. [illegible]

wpł. 3 VI 35

L.

Do
Wielmożnego Pana
Urzędu Powiatowego
w Gołogórach
w Kwecni
w Berlinie

L. dz. 2/86/34.

Wyp.

Szczerzec.

Odbudowa kościoła na Wałczej Górze.

Do Wielebnego Ord. Kat.
Urzędu Proboszcza
w Szczercu

W związku z udzieloną subwencją w kwocie 500 zł. na odbudowę Kościoła kościoła na Wałczej Górze, Urząd Wojewódzki zwraca uwagę, że nie otrzymał dotąd sprawozdania z wyniku niniejszego rozkładu. Wzywa więc Księdza Proboszcza, do niezwłocznego nadesłania sprawozdania z przeprowadzonych robót faktycznych na cele wyżej podane w terminie

A.Z. 98/34

Pro domo 15. marca b. r.

Nie domnie dn. 4/IV 935.

Kons. Ł.

L. Adm. 2/86/34.

Pilica 342

Szczerce.

Rektoralnej cerkwi
na Złotej Górze.

Wyp.

Do Wielebnego Gr. kat.
Urzędu Parafjalnego
w Szczercu
do rąk Ks. Proboszcza
Władysława Semkiwa

Odnośnie do prośby tamt.
z dnia 20. czerwca b. r. udzielam
Zasiłek w kwocie 500 zł. /pięćset zł./
na odbudowę murowanej w cza-
sie wojny Rotundy żelatynowej
cerkwi tamtejszej z XV. w.
„na Złotej Górze". Wypłace-
nie z wyżej wzmiankowanej
subwencji przedłożyć należy
Urzędowi Wojewódzkiemu
do dnia 15. września
b. r. z dołączeniem rachun-
ku na sumę wyżej podaną.

Wyp. II. Na odp. wyp. I.

1) Najprzewielebniejszej Konsystorzu
Metropolitalnej Obrz. Gr. kat.

we Lwowie
Plac Św. Jura

2) Pilica Staroście powiatowemu

we Lwowie

1-2. Prezentatum dnia 17/VIII. 1934.

we Lwowie dn.

Kons. L. [illegible]

Adm. 2-86-34

D.

Wysokiego Województwa
Oddział kultury i sztuki
we Lwowie

Gr.kat. Urząd parafialny w Szczercu prosi ozacnych na odbudowę zabytkowej cerkwi w Szczercu ok. 4 tys. złotych górą.

Cerkiew zniszczona w r. 1915. podczas wojny, dotychczas nieodbudowana, nam na odbudowę nie otrzymano dotychczas żadnego zasiłku. W czerwcu r. 1934. przystąpiono w sprawie odbudowy do Woj. Konserwatora, poleciło Wys. Województwo postarać się o plan odbudowy, jaki też w r. 1932 został zatwierdzony i Urząd Paraf. przystępuje do odbudowy. A że z powodu ubóstwa parafjan nie może sobie pokryć fundusze proszę zasiłek

Gr.kat. Urząd parafialny
w Szczercu dnia 20. VI. 1934
ks. Stakiw Proboszcz
Szczerzec

УР. КАТ. УРЯД ПАРОХІЯЛЬНИЙ
В ШИРЦІ К. ЛЬВОВА.

URZĄD WOJEWODZKI LWOWSKI
Weszło dnia 21 CZER 1934
L. dz. 2/86.

Wycinek

z Kosztorysu na Budowę zabytkowej cerkwi w Szczercu nr. 2, złożonego przez Inż. Architekta P. Lewińskiego, zatwierdzonego przez Woj. Województwo do L: A.A. 79/228/2 ex 1932 roku z dnia 24. lutego 1933 r.

A. Restauracja Kopuły.

I. Roboty murarskie z materjałem

1. $\frac{27 \times 2 + 10}{2} / 12 = 348 m^2$ à 3.00 zł ——— 1044.00 zł
2. Rozebranie tynku przykleic dachowego kopuły i stropu nad ośmiobokiem 120.00 zł
3. Wymurowanie gzymsu kordonowego na zaprawie wap-cement. 4 x 8 = 32 mb à 10 zł. 320.00 zł
4. Wymurowanie gzymsu 33 mb. à 10.00 330.00 zł
5. Wyprawa i obciągnięcie gzymsu kordonowego profilem w zaprawie wap-cement – 32 à 6.00 zł 192.00 zł
6. Wyciągnięcie gzymsu w zaprawie wap-cement. 192.00 zł
7. Wyprawa cement-wap. pasma 0.60 cm. szerokiego na długości 54 m wystającego przed lico o 5.00 zł 280.00 zł.
8. Wyprawa wapienno-cementowa z przekrojem otwarcia na oszalowanie sklepienia kopułowego z krzyżem wykonanego 339.00 zł

Razem 2808.00

Obicie siatką ocynkowaną ścian zwisającej wyprawy i wyprawienie części wyprawy w zaprawie wapiennej zniszczonym cementem. 1917.00

l.p.m. o ile wystarcza fundusze. ?

4725.00

II. Roboty ciesielskie z materjałem.

1. Wykonanie konstrukcji sklepienia krzyżowego złożonego z żeber o rozpiętości 1.70 m. 904.00 zł

zgrzewnicze 904.00 zł

2. Wykonanie konstrukcji kopuły dachowej
pod. płaszcz 672.00 zł

Razem 1576.00

III. Roboty blacharskie z materjałem:

1.) Wykrycie dachu kopulastego blachą żelazną
pocynk N°10, na rąbek leżący i stojący z wykonaniem
skrzyżowań wykroku przed deską gzymsową
112 m². à 14.00. 1568.00 zł.

2.) Wykonanie wspraw dachówkowych
wejściowych części dachu 400.00

3.) Wykonanie rynien spadowych - deszczowych 825.00

4.) Wykonanie włazu w kopule dachowej 50.00

5.) Wykonanie wentylacji dachowych 120.00

Razem 2963.00

IV. Roboty kowalskie i ślusarskie z materjałem:

1.) Wykonać i osadzić 4. krzyży żelaznych
pod. rysunku z żelaza 10/30 m/m. — 300.00 zł

2.) Wykonać jedną kulę mierzącą średnicy
40 cm. grub. 2 m/m blachy zgrzewanej w ogniu 250.00 zł

3.) Dwie tarcze mierzące do krzyża 25 cm.
średn., zgrzewane w ogniu — 60.00 zł

4. Sześć promieni mierzących zgrz. — — 70.00 zł

5.) Dwa krzyże żelazne na prezbiterjum
i inne kule na mury ogrodowe — — 160.00

Razem 840.00

V. Rozłożenie wyżej poz. I. —
wykonanie projektu dachów z kierownictwem technicznem tej budowy — 1600 zł
faktycznie wypłacono za plany — 800.00
a za kierownictwo brakuje jeszcze 400 400

1200

Zestawienie:

I. Roboty ziemne	—	4725.00 zł
II Roboty betonowe		1576.00 zł
III. Roboty kamieniarskie		2963.00
IV. Roboty ciesielskie i stolarskie	—	840.00
V. koszta projektu i kierownictwa		1200.00
Razem		11'304 00 zł

Sporządził dnia 26. Czerwca 1934 r.

Inż. Sekcyjny Kierownik

Pr-dor. Probierz

Гр. кат. Уряд парохіяльний
в Щирці н. Львова

URZĄD MOLE WODZKI I LWOWSKI

70/35

Sprawozdanie zbiórki
dobrowolnej w kw. 500 zł
na odbudowę cerkwi
w Złotej górze w Szczercu
do L. dz. 2/86/34

Do
Wysokiego Urzędu Wojewódzkiego
we Lwowie
/: Wydział Komunalny :/

Gminny Urząd Parafjalny w Szczercu donosi pokornie, że dobrowolna zbiórka w kwocie 500 zł zebrała na częściowe pokrycie kosztów odbudowy kopuły cerkwi w Złotej Górze.

Dotychczas podniesiono i osadzono kopułę, pokryto blachą miedziowaną (ołowiowaną) i wypraszono nazewnątrz kopułę.

Wewnątrz stoi rusztowanie i kopuła oczekuje na wyprawę.

Dotychczasowe koszta wypłacone za materjały:

Słomy (inż. Lewicki)	800 zł.
Kadzioł "	100
Materjały i robocizna po dzień 21/IX. 1934	2 553·99
Razem	3 453·99 zł

Pokryte koszty odbudowy zbiórką i dobrowolną Wyg. Wojewódzkiego.

Niepokryte koszty odbudowy dotychczasowej w kwocie 2700 zł —

a co dalej będzie tego naprawę wkrótce nie wie. Wynagrodzenie z parafjan co było można, teraz pozostaje na kwestę w powiat lwowski.

Firma Tuhe ze Szczercu jest na wyrok sądowy na 800 zł za dzwon a przeciw jest wewnątrz kopuła niewyprawiona a tylko w kilku zewnątrz od częściowo mur t.zw. tatarski ze szczelinami i czeka na naprawę.

Bez wydatnej pomocy ze strony Wyg. Wojewódzkiego i Komitetu nie można będzie nic więcej zrobić pomimo, co zebrano dotychczas i przez stosowne zabiegi dalej uległe zniszczenie.

Gminny Urząd Parafjalny
w Szczercu dnia 11. III. 1935

ks. [illegible]
/: ks. Semkiw Wład. prob :/

ГР. КАТ. УРЯД ПАРОХІЯЛЬНИЙ
в ЩИРЦІ К. ЛЬВОВА.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dn. 14 MARZ 1935
L. A.Yl. 2/86/34 ZAC. WAGA

do

Odpisano
Sprawdzono
Wysłano 15/3

V + wyjścia radcy Cenej
nibrencji

A.K. 2/86-35.

344a

15/3

Wp.

Do Wielkiego Gr. Kat.
Urzędu Parafialnego
w Stercu

Odnośnie pis. tut. Prezydium z dn. 11. marca b.r. L: 70/35. Urząd Wojewódzki zawiadamia, że nadesłany wypis Kosztów odbudowy Kaplicy cerkwi na Stanej Górze jest nie wystarczający. Według wymagań Nacz. Izby Kontroli Państwa dla wyrachowania należy przysłać rachunki oryginalne, należycie ostemplowane rachunki. Wzywa się przeto Wielebny Urząd do możliwie najkrótszego nadesłania oryginalnych rachunków.

We Lwowie dn. 15/III. 935.

Kurs. [illegible]

L: AN. 2/87/24.

Rakwice
Ruiny zamku.

Wyp. I.

Do Pana Starosty powiatowego
w Morgdenice

Dostało do wiadomości Konserwatora, że ruiny zamku z XVII. wieku w Rakwicach, ~~[illegible]~~ znajdują się w stanie wielkiego zniszczenia wskutek braku należytej opieki ze strony właściciela. Zwraca się Pan Starosta uprzejmie ~~[illegible]~~ do ~~[illegible]~~ właściciela zamku, aby w celu należytego zabezpieczenia tego cennego zabytku przystąpił do wykonania odpowiednich zabezpieczeń oraz do ich utrzymania w dobrym stanie i wreszcie aby nie dopuszczał do wyburzania

AN. 2 - 87 - 34

Kancelária + matrika
mest ľudovej
múzejníctva

Riaditeľstvo národného múzea v Martine

Konzervátor pamiatok v mestskej knižnici v Martine, ako správca zbierok vyhlasuje týmto za stratené služobné preukazy Kancelárie mestského zastupiteľstva.

Exp. II na odp. vyp. I.

Mestské Národné divadlo
v Martine

Prosíme Vás o vrátenie pozvánky
+ lístkov tranz. + denníka
23. januára t. r. Nr. Kat. 86/6.

Na knihu Ob 2/XI 934

Vrátené.

N: P.B. 11/3/33.

Rzuny pomoc
- Rakowa.

Tłumaczka d. 21/XI.
1934.

Odpis

Pan Wojewoda
Stanisławski

Przekładam tłumaczenie
i dokumenta zaświadczenia po
myśli rozporządzenia z 17/XII. 1933.
N: A.A. 86/14.

Starosta powiatowy.

Wpływ. 22 DEC 1933
Nr. A.A. 86/6 Zał. 86/14/33

UZĘDOWY WOJEWÓDZKI
STANISŁAWOWSKI

Urząd Wojewódzki Stanisławowski.
Nr. A. A. 86/6
Ruiny zamku w Rakowcu -
ochrona.

346

Stanisławów 23 czerwca 1934.

odpowiada

Panu Konserwatorowi
przy Urzędzie Wojewódzkim
we Lwowie

udziela się do wiadomości w związku
na potrzebę otoczenia ochroną ruin zamku.

Z poważaniem
Za Wojewodę:

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 26 CZER 1934
L: AK. 2187 zał 3
waga

Posterunek Policji Państwowej
w NIEZWISKACH.
Weszło dnia 29/XI. 1933
L. R/66/33 zał. 2

PD 11/3

347

3

Ruiny zamku w Rakowcu,
zbadanie.-

Do

Pana Starosty powiatowego
w

Niezwiska, dnia 28. listopada 1933. Horodence.

Przy zwrocie aktu po zbadaniu przez post. Szczotkę, donosi się, że dotychczas nie ujawniono żadnych sprawców, którzyby rozmyślnie niszczyli i rozbierali mury ruin zamkowych w Rakowcu, i kradli kamień.-

Nagromadzony kamień w ilości około 2 m³ obok bramy zamkowej, jest własnością Jurka Tatarczuka, s. Kościa byłego naczelnika gminy z Rakowca, który to kamień został nałamany z kamieniołomu gminnego znajdującego się w odległości około 20. m od strony południ. od ruin zamkowych. ~~f. z inbera.~~

Rozpytany Jurko Tatarczuk, w powyższej sprawie, zapodał że znajdujący się kamień obok ruin zamkowych jest faktycznie jego własnością i takowy kamień kupił od Michała Barczyńskiego, s. Bazylego z Rakowca, w miesiącu listopadzie bliżej nie pamiętnego dnia 1932. roku.-

Rozpytany Michał Barczyński, s. Bazylego z Rakowca, w powyższej sprawie zapodał, że w miesiącu listopadzie 1932. r. nałamał w wyż. wspomnianym kamieniołomie 20. m³ kamienia, który to kamień następnie sprzedał Jurkowi Tatarczukowi. Tatarczuk ów kamień zabrał do domu, lecz część tego kamienia o którym wyż. mowa pozostało do dnia dzisiejszego na miejscu. Pozatem Barczyński stanowczo zaprzeczył jakoby brał jakikolwiek kamień z zabytku zamkowego.

Stwierdzono ponadto na podstawie zapodania miejscowych gospodarzy, m. in. na podstawie zeznań Antoniego Łączewskiego, naczel. straży pożarnej w Rakowcu, mieszkającego w pobliżu ruin zamkowych, że mury omawianego zamku

./.

obsypują się często same skutkiem działań atmosferycznych. Wobec czego część kamienia spada do wewnątrz zamku, a część na zewnątrz który w skutek Fotrowaj tek Rubeczy z tacza się na przyległe pola i ogrody, a nawet w pada do Dniestru, który płynie w odległości około 8km. od ruin zamkowych.-

2 załącz:

Komendant Poster. P. P.
Sroka
Sroka Jan st. przod.

STAROSTWO POWIATOWE w HOROBENCE
Wpłynęło -2 GRUD 1933 L:
Załącz.

Nr. P. Dz. 11/3/33

Horodenka, dnia 17 listopada 1933.

Odpowiedź do zwrotu

XX

Przewodniczący Sekcji Sanitarnej

w Kierszkach

z poleceniem zbadania sprawy i doniesienia za zwrotem aktu

w terminie do dnia 10/XII. 1933.

Za Starostę powiatowego:

/: Burkot :/

Izraf.

Świadectwo:

Podpisany.....
.....zaświadcza niniejszem, że według posiadanych przez urząd parafialny w.....
wiadomości.....
zamieszkały w.....
urodzony w.....syn.....
.....osobiście.....
i.....posiada w myśl obowiązujących ustaw zdolność prawną do zawarcia małżeństwa.-

/pieczęć/

Miejsce wydania i data
podpis duchownego.

Powiatowy Zarząd
Związku Strzeleckiego
w HORODENCE
L. 150/33

Odpis

Horodenka, dn. 7. XI. 1933 r.

Do
Starostwa powiatowego
w/m

Przesyłam zamieszczone powiat. Zarząd Z. S. przedkłada do kompetencji

Sekretarz
Z. Sta...

Kierownik Pow. Zar. Z. S.
/-/ Dr. Mateusz Zdrojów

STAROSTWO POWIATOWE W HORODENCE
Wpłynęło 7 LIST. 1933 L. dz. Pol. 11/3/33.
Załącz.

Powiadom.

Prezes
Zarz.Oddz.Z.S.
w Niezwiskach.

dn.17.października 1933.-

L.169/33

Do
Prezesa Powiatowego Zarządu Z.S.

w H o r o d e n c e

W czasie ostaniej perjodycznej bytności w Kakowcu n/Dn.stwierdziłem że ruiny do niedawna względnie dobrze zachowane tamt.zamku,są pustoszone przez miejscową ludność,przez kradzież kamienia stanowiącego mury zamkowe.-W konkretnym wypadku stwierdziłem nagromadzenie około 1 do 1,5 m³ kamienia o wyraźnem pochodzeniu z budowli wzgl.murów,które to kamienie były złożone pod "basztą"zamkową od str.połdn.-

Przeprowadzony na miejscu ostrożny wywiad u mieszkańców niedał oczywiście rezultatów gdyż wszystcy twierdzą zgodnie,że kamień pochodzi ze zbiórki na powierzchni stoku zamkowego a nie z samego zamku.-

Interesując się stale spr.ruin tamt,zamku od lat,stwierdzić muszę, że do niedawna kwał ściany od str.wsch.przylegający do "baszty" był dobrze zachowany-obecnie ściana ta znikła/dosłownie!/ zupełnie i to nie skutkiem zawalenia co możnaby stwierdzić widząc kamienie z tej ściany a wyraźnie skutkiem rozbiórki przez nieznanych sprawców, którzy oczywiscie zabrali kamień,niszcząc ten piękny a drogi każdemu Polakowi Zabytek przeszłości.-

Powiadamiając otem, zaznaczam,że używałem wszelkich starań i środków stojących do dyspozycji by zabytek który zresztą nie podlega ochronie, jednak obecnie widząc spustoszenia ostatnich czasów niemal dni,proszę o spowodowanie odn.czynników w kier. zlikwidowania rabunku mienia Narodowego.-

Prezes:
/ Cezary Szaszkiewicz/

L: Nr. 2/88./34.

Wp.

Do
Okręgowego Urzędu
Śledczego Nr VI.
we Lwowie
dn. Września 16.

Streszczenie

Konsekwencja b.
aresztu śledczego
Stanisławowskiej.

Zawiadamiam niniejszem uprzejmie, że były aresztant Friedrich Stanisław Stanisławowskiej, będący w posiadaniu władz wojskowych, znajduje się w stanie dalekiego posuniętego zniszczenia i rozpitek bredni odpowiedniej konsekwencji. Powinien objąć ten, że wydanie na mocy, ustawy o zniesieniu, ustaje na ochronę [illegible] uprawnienia. Po wydaniu stanowiska Zarządzeń, mających na celu nie dopuszczenie do [illegible] zasady wcześniejszego aresztu.

Wp. II. do odp. wp. I.

1) Urzędowi Wojewódzkiemu
w Stanisławowie

V i stosownie do
potwierdzenia jako
relikt b. aresztu śledczego
wojskowej XVII. w Wiedniu

V po wyjściu § 6. Rozp. Rady
Ministrów z dn. 23. września
1932. r. o zmianie
[illegible]
[illegible]
[illegible]

2/ Pani Prezydentowej
miasta Stanisławowa
(do rąk własnych!)

1-2 Przesyłam do wiadomości.

Z wyrazami [illegible] 26/VI 926

Kurt L.

L: Ad. 2/89/34.

Wp.

Ydutyska

Rusiówka cerkwi

Do Pana Starosty powiatowego

w Tłumaczu

Wraca do wiadomości
Konserwatora i tu Okr. Kat.
Komitet parafjalny
w Ydutyskach, zamiera
rozebrać tamt. stary cer-
kiew drewniany z r. 1802,
nieodstawiający charakterystycz.
typu budownictwa drew-
nego. W związku z tem
zechce Pan Starosta
wydać ~~stosowne~~ zarządz.
względnie odnośnego objaśn.
ves rozwiązania tut.
Oddziału Sztuki i dostarcz-
yć aby zarządzenie niniejsze
zostało wykonane.

Tłumacz dn. 27/VI-934

Kons. [illegible]

2/89-34.

L: Arz. 2/90/34.

352

Wyp

do

Pana Aleks. Lwowskiego
pomocnika Konsulatu
w Wilnie

Polecam Panu do
Poznania, w miejscu
z zamierzoną rezydencją
tamt. Cesarskiego Austryackiego
Konsulatu oraz Konsulacji
moim zaufanym.

W Lwowie dn. 28/VI. 924

Konsul Generalny Austrii:

AK 2/90-34.

L. Ak. 2/91/34.

Wyp.

Do Pana Dr Henryka Hoffmanna
Dyrektora Archiwum
w Lwowie

Deleguję Pana do Halicza
w sprawie z rozpoczęcia
restauracji fresk. cerkwi
prawosławnej z XV. wieku.

Lwów dnia 30/VI. 934.
Naczelnik Wydziału:

AK 2/91-34.

357

Starosta zborowski

Nr.A 66

Zawalenie się zabytkowej cerkwi
w Kudobińcach, rozbiórka tejże

Zborów dnia 26 czerwca 1934

Do

Urzędu Wojewódzkiego
na ręce konserwatora p.Dr.Hornunga

we Lwowie

Przesyłając doniesienie gr.kat.urzędu parafjalnego w Kudobińcach powiat Zborowski proszę o wyrażenie opinji odnośnie rozbiórki cerkwi zabytkowej, przyczem wyjaśniam, że cerkiew nie zawaliła się lecz tylko osiadła, z powodu zniszczonych fundamentów.

Starosta powiatowy

/Kocół/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 2 - LIP. 1934
AK. 2/92 z. l. ..... waga .....

L: Ak 2. 2/92/34.

Rudolbice

Zawiadomienie o
otwarciu centrali drew.

Urzęd Rolny Lutz.

Wadowice dn. 2/IV 934

Rus. [illegible]

Ak. 2 - 92

Do Pana Kierownika Państwowego
w Zbydrowicach

Odnosząc się niniejszem
do rozporządzenia art. 14. Rozp.
Prezyd. Rzeczyp. z dnia
6. marca 1928 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu Dz. U. R. P. Nr
29 poz 265. / zawiadamiam
na podstawie powołanej
ustawy o otwarciu nowej drewnianej
centrali w Rudolbicach.
Wzięte zawiadomienie [illegible]

34

L: AA.2/93/34.

Tarnowska.

Rotariusza cerkwi.

Wp.

Do Pana Starosty powiatowego

w Żółkwi

(tut. Cesarsko-Królewskiego Urzędu)

Dorto do wiadomości ~~Pana Starosty~~, że Radziteł [illegible] Gr. Kat. w Turynce wezwał do przedłożenia tut. cerkwi ~~[illegible]~~ z r. 1837. ~~[illegible]~~ Wtaj Rządzie Cesarsko Królewskiego Urzędu Cyrkułu. Powinien adresie roboty nie wszystkie zdawnione Kompetentnemu Urzędowi Cesarsko Królewskiemu Cyrkułu. Polecam wtymnieć adresie roboty, oraz wezwać Radziteł do przedłożenia tut. Urzędowi [illegible] projektu

AA. 2 - 93 - 34

Kunstgewerbemuseum Zürich.

Zürich, den 14./VII. 1924

Kunstgewerbeschule

(8)

9К-31

акт 351-408 (+380а)
+362а

Katolicki Urząd parafjalny ob. łac.
ŻURÓW.

dnia 2. listopada 1934.

L: 258.

Do

Urzędu Wojewódzkiego oddział Kultury i Sztuki

we Lwowie.

Na pismo Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14. sierpnia b. r. L: A K. 2/94/34. niżej podpisany zdaje rachunki z otrzymanej subwencji 500. zł.

Ks. Stanisław Rysiowski prob.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Wszedł dnia - 5 LIST. 1934
L. A K 2/94. zał. 5
waga

L: Arz. 2/94/34.

Zyc

do Wielebnego Księdza
Proboszcza obrz. łac.
w Żmerowie

Urząd Wojewódzki zwraca
uprzejmie uwagę Księdza
Proboszcza, iż winny być należycie
ostemplowane.
Równocześnie prosi
Księdza Proboszcza o doniesienie:
ile Rady rozpoczęły
już dalsze roboty przy
restauracji fund. Kościoła
parafjalnego oraz
jaki przebieg zamierza
Komitet parafjalny
w tej sprawie wypełnić.

Ann Lwów dn. 5/III 935

Kurator

Zet: Kiliś

A-2-94

L: AH.2/34/34.

Żmirin.

Konsenacja
Kościoła Parafjalnego

Wyp.

Do Wielebnego Rz. Kat.
Urzędu Parafjalnego
w Żmirowie
do rąk Ks. Proboszcza St. Rysiewskiego

Na prośby z dnia 30. lipca b.r.
L: 172. ~~udzielam~~ asygnuję niniejszem
kwotę 500 zł. /pięćset zł./
tytułem zaliczki na konsenację
~~zagrożonego~~ tamtejszego
Kościoła Parafjalnego z r. 1560,
zwracam uwagę, że odbiór
roboty winny być wykonane
według ~~zatwierdzonego~~ pro-
jektu, który należy w naj-
krótszym czasie przedłożyć
Konserwatorowi do zatwierdze-
nia oraz pod kierownictwem
uprawnionego inżyniera-
architekta. Wykonanie
z wyjątkiem niniejszej pod-
wencji przedłożyć należy
tut. Adresatowi sztuki naj-
później do dnia 15.
października b.r. z dołączo-

AH.2-34

33

według wskazówek na drugiej stronie.

Wyp. II. do rozp. wyp. I

1) Pani Wojciechowicz
w Stanisławowie

2) Pani Stawski powtorzenie
w Rohatynie

3) Najprzemiłościwszej
Księżnej Metropolitalnej
obw. tąc.

we Lwowie
ul. Gwarnickiego

1–3. Prezentam do wiadomości.

we Lwowie dn. 14/VIII 934

Kons. [illegible]

358

Żurów dnia 19. IX. 1934.

Wielmożny Panie Konserwatorze!

Pisał do mnie p. Inżynier Gyurkovich
że plany i kosztorys na odnowienie kościoła
parafjalnego w Żurowie na żądanie Pana Konserwato-
rza zostały. Zamierzał krótki jest termin - bo
do 15-go X. b-r. mam zdać rachunki z otrzymanej
subwencji 500 zł. - zapytaj uprzejmie czy mam
rozpocząć odnowienie kościoła czy naprzód
czekać.

Pozostaję z prawdziwie głębokiem szacunkiem

Ks. Stanisław Rybiński.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 20 WRZ. 1934
L: AK. 2/34 zał. ..... waga .....

Wpis

Do Wielebnego Ks. Proboszcza
Stanisława Rybińskiego
w Żurowie
ad Stanisławów

Odpowiedź z pismem
Wielebnego Księdza Proboszcza
z dnia 19. września b. r.

21/9

Proszę wyznaczyć o wydanie
Pani do starej Kolejowej
Czerwińsk z przedmiotem
dnia 24. września b. r.
o godz. 13 45 ~~do prezydenta~~
~~Płocka~~, ponieważ
zamierzam w drodze
powrotnej ~~z~~ Płocka
~~zatrzymać~~ się w Płocku,
celem zbadania stanu
zdr. Kościoła.

W dniu dn. 21./IX 939 r.

Wyznaczono.

L: AA 2/94/34.

Zwrot.

Konsensacja Kościoła Parafjalnego z XVII. v.

Wp.

Do Wielebnego Ks. Kat. Urzędu Parafjalnego w Żurawie

Odnośnie do pisma tut. z dnia 30. lipca b. r. L: 172. uprasza o nadesłanie szczegółowego Kosztorysu na wykonanie Konieczne robót zabezpieczających, sporządzonego przez Uprawnionego Inżyniera-Architekta na podstawie orzeczenia technicznego Tutejs. Wydziału Powiatowego w Robatynie z Równoczesnem zawiadomieniem, że Konserwator przybędzie w najbliższym czasie na miejsce celem zbadania ~~dalszego~~ dalszego zakresu robót oraz wydania stosownej dyrektywy w sprawie zabezpieczenia go przed ewentualną Katastrofą.

Wp. II. Na odp. wp. I.

Panu Administratorowi Parafjalnemu w Robatynie udzielam do wiadomości

Wł. Inwest. dn. 6/VIII 934

Kons. L. f. 6. VIII

Katolicki Urząd parafjalny ob. łac.
ŻUROW.

L:172.

dnia 30. lipca 1934.

Do

Urzędu Wojewódzkiego

we Lwowie

oddział Kultury i Sztuki.

Niżej podpisany załączając odpis orzeczenia Tymczasowego Wydziału Powiatowego w Rohatynie Nr. A II. -3/10/34. w sprawie naprawy grożącego ruiny rzymsko-katolickiego kościoła w Żurowie - zaświadamia o tem po myśli wspomnianego orzeczenia, jak również i z Urzędu i według art. 13. „Opieka nad zabytkami" prosząc przychylnie Urząd Wojewódzki o udzielenie możliwie jak najwyższej subwencji na roboty niecierpiące zwłoki, oraz o zezwolenie i wskazówki jak ma się rozpocząć rekonstrukcja kościoła który jest historycznym zabytkiem z r. 1560.

Ks. Stanisław Rybiowski proboszcz.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia – 1 SRP. 1934
L. Kk 2/94 zał. 1
waga

Odpis.

Tymczasowy Wydział Powiatowy Robatyński

Nr. A. II. - 3./10/34. Robatyn dnia 12. lipca 1934.

Do

Wielebnego Rzymsko-katolickiego

Urzędu parafjalnego

w Żurowie.

Przeprowadzone w dniu 11. maja 1934. r. dochodzenia przez organa techniczne Wydziału Powiatowego w sprawie stanu tamtejszego budynku kościelnego stwierdziły że:

1) wieża kościoła zwłaszcza gzymsy wykazują wysoki stopień zniszczenia i niebezpieczeństwa dla ludzi udających się do kościoła.

2). dach kościoła, zwłaszcza pokrycie dachówką jak również zbutwiałe części więzienia dachowego wymagają naprawy.

3). mury fundamentowe piwnicy pod kościołem wykazują rozluźnienie kamienia, a przez otwór okienny niezabezpieczony odpowiednio dostaje się do piwnicy woda deszczowa.

4). mur od strony południowo-wschodniej oddzielił się częściowo od głównego bloku murów.

5). pęknięcie murów w murze nad chórem.

Powyższe uszkodzenia budynku zagrażać mogą niebezpieczeństwu życia ludzkiego.

Stan budowli jest tego rodzaju, że konieczna jest jaknajrychlejsza jego naprawa, od czego zależeć będzie dalsze użytkowanie budynku.

W związku z powyższem wzywam po myśli art. 380. prawa budowlanego z dnia 16. lutego 1928 /Dz. U. Rz. P. Nr. 23. poz. 202./ w brzmieniu rozporządzenia z dnia 3./12 1930. r. /Dz. U. Rz. P. Nr. 86. poz. 663./ wzywam Urząd Parafjalny do natychmiastowego przystąpienia do restauracji całego budynku kościelnego a w szczególności do następujących robót niecierpiących zwłoki:

/.

1). Do usunięcia względnie gruntownej naprawy gzymsów i murów wieży.

2). do zabezpieczenia wejścia do kościoła i ogrodzenia najniebezpieczniejszych miejsc.

3). do naprawy więźby dachowej i potynkowania dachowego.

Jako dalsze roboty mające na celu tak zabezpieczenia budynku kościelnego przed zniszczeniem jak i zapewnienie usunięcia w przyszłości grożącego niebezpieczeństwa należy wykonać:

4). wymienić rozluźnione kamienie z fundamentów i zabezpieczyć otwory okienne w piwnicy przed dopływem wody deszczowej do piwnicy.

5). naprawić naroża muru od strony południowo-wschodniej, jak również naprawić i ściągnąć kotwami mury nad Chórem.

Niezależnie od powyższych prac należy pozwolić o przekazanie kościoła mającego zabytek historyczny Konserwatorowi zabytków historycznych przy Urzędzie Wojewódzkim we Lwowie / Wydział Kultury i Sztuki / i zastosować się do jego wskazówek co do sposobu i rozmiarów konserwacji całego kościoła.

Termin wykonania robót wymienionych w punktach 1, 2, i 3. wyznaczam do dnia 1. października 1934. pod zagrożeniem przymusowania zamknięcia budynku kościoła przez Urząd Wojewódzki w Stanisławowie.

Przewodniczący
Tymczasowego Wydziału Powiatowego
Dr. Janecki
Starosta Powiatowy.

L: NN 2/96/34.

Do
Pana Kazimierza
Przybyszewskiego
w Unieju
ad Pstrokonie Stacja Kolei Państwowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 2. października b.r. Komitet Organizacyjny uprasza, że Oddział Literacki mieści się w Gmachu Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego na II. piętrze, pokój Nr 130. Równocześnie uprasza, aby Pan Przybyszewski zechciał do wygłoszonego wykładu w poniedziałek 15. b.m. o godz. 12. w południe

W Lwowie dn. 8/X 34

Komitet

NN 2 - 96 - 34

362

L. dz. Ak. 2/96/34.

Rzym 19/VII 34
wyp.

Do
Pana Aleksandra
Krzyżoteckiego
pomocnika Konsulatów
w miejscu.

Deleguję Pana do
Potoka Złotego celem
udzielenia wskazówek
o sprawie rekrutacji tam.
mieszkałych poddanych OO. Do-
minikanów z XVII. wieku.-

Za rzeczą:

Ak. 2 - 96 - 34

wyp II

Do
Pana Aleksandra
Krzyżanowskiego
pomocnika Komisarza
w miejscu

Udzielam Panu za-
siłku w kwocie 50 rb.
na koszta podróży
w miesiącu październiku
b. r.

Za Wojewodę:

362a

ADAM ZENNEGG
NOTARIUSZ
w POTOKU ZŁOTYM.



Do


Swietnego Urzędu Wojewódzkiego

na ręce

Jaśnie Wielmożnego Pana Inżyniera Hornunga Konserwatora

6 LWOW

Województwo




LWÓW 1
21 IX 34 23

L: dz 2/96 - /34.

Potw. Stoły

Konsenacja
ołtarza

Protokół

Wp.

Do Komitetu Odbudowy
Kościoła P. Częstochowskiej

w Potoku Złotym

od Biuraet

do rąk Pana Prezesa
Ks. Adiutanta Gniewosza

w wyżce ~~Delegatura~~ Oto/ przesyłam kwit.
z dnia 4. marca b.r. upra:
szam o uprzejmie zgłoszenie
zadeklarowanie ~~Komitetowi~~
~~wpłaty miesięcznej wpłaty~~
~~przez pozost~~ pozostałego:
wego Komitetowi na odno:
wienie ołtarza
wiślickiego w tutejszym Kościele,
przyczem zaznaczam, iż
tut. Oddział Straży Ziemi:
ańskiej zgłosi się wyłącznie
zakrystyi i antyptenu
wartości odbudowanego
zabytku odpowiedniego
~~wejścia~~, ~~przejścia~~ wnęki
być dostrzeżony i
umieszczony przedstawiciel
w celu zbadania ~~potrzeby~~
tego rodzaju zabytku sztuki.

We dniu dn. 21/VIII 1934

Kons. P.

Protokół

Konserwacji
ołtarza

Wpłynęło
dnia 21 VIII 1934

21/8

Dz. 2 - 96 - 34

Do Świetnego Urzędu Konserwatorskiego
przy Województwie
we Lwowie

Jako Komitet niesienia pomocy OO.Dominikanom w odnowieniu częściowo spalonego kościoła OO.Dominikanów w Potoku Złotym, donosimy uprzejmie, że dnia 17-go lipca br. spłonął częściowo kościół OO.Dominikanów w Potoku Złotym, nader cenny, jako zabytek architektury i sztuki zdobniczej z połowy XVII. wieku.-

Tylko dzięki nader dzielnej i ofiarnej pomocy tutejszych Parafjan przy pożarze, kościół ten mimo bardzo silnego ognia nie spłonął doszczętnie, a cenny wielki ołtarz w stylu barokowym wymaga obecnie szybkiego odnowienia ze względu na to, że wskutek nadwątlenia przez pożar jego p podstaw oraz szkieletu, cały ołtarz może lada chwila runąć i ulec zupełnemu zniszczeniu.-

Jako wyżej nazwany Komitet uważamy za swój obywatelski obowiązek zwrócić się z gorącym apelem do Świetnego Urzędu, jako instytucji mającej na celu ochronę zabytków kultury i sztuki, o przyczynienie się wydatną i rychłą pomocą do odnowienia kościoła i ołtarza, a tem samem do uchronienia cennego zabytku przed zniszczeniem, przyczem pozwalamy sobie zaznaczyć, że Parafjanie tutejsi zadeklarowali już na ten cel przeszło 1000 zł. mimo panującego obecnie kryzysu.-

Potok Złoty, dnia 4 sierpnia 1934.-

Za Komitet:

Sekretarz: [signature]

Prezes: [signature]
Em. nadz. Wspz. M. S. Wer. i rolm. rez.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 18 SRP. 1934
Dz. IK 2496 zał.
waga

L. Dz. 2/96/34.

Wp.

Do Pana Aleksandra
Rutkowskiego
Inwestycja Kasyno
w Lwowie

Polecam Panu do Potoka
Złotego, celem skontro-
lowania kół, wyzdro-
wiałych przez umówienia
z Dyrekcją Kasyna
Miasta Dr. Dominikiem
z XII. miesiąca.

We Lwowie dn. 21/VII. 934.

Naczelnik Wydziału:
m

21/7

Pan Olek
[Potok Złoty]
Tel. 2-413 wieczór

Potok złoty, dnia 20/9 1934 r

Do

Swietnego Urzędu Wojewódzkiego

na ręce

Jaśnie Wielmożnego Pana Inżyniera Hornunga

konserwatora

we L W O W I E

Na łaskawe pismo JWPana konserwatora z 21. sierpnia br. donosimy najuprzejmiej, że na miejscu w Potoku złotym niestety nie rozporządzamy fachowcem rzeźbiarzem któryby mógł sporządzić kosztorys odrestaurować się mającego ołtarza, przeto prosimy o wydelegowanie ze swej strony takiego znawcy, jeżeli w tej mierze nie wystarczy opinja JWPana inżyniera Krzywobłockiego który ten ołtarz na miejscu w Potoku złotym po uszkodzeniu go przez pożar oglądał.-

Równocześnie pozwalamy sobie zauważyć że niestety samo odrestaurowanie zniszczonego ołtarza kwestji tej nie rozwiąże. gdyż w-przód sam Kościół musi być przewrócony przynajmiej do stanu zdatnego do użytku, na co niestety na razie zupełnie funduszów nie posiadamy i mimo najrozmaitszych obietnic i zapowiedzi znikąd jeszcze dotąd grosza nie otrzymaliśmy.-

W nadziei że Swietny Urząd konserwatorski zrozumi nasze wyjątkowo ciężkie położenie i przyłoży rękę do zbożnego dzieła ratowania przed zupełną zagładą naszej Świątyni kresowej kreślimy się wyrazami czci i poważania.-

Za komitet:

Adam Tumasz
notarjusz
Zastępca przewodniczącego.

O. Kajetan Kosciaty
Przełożony OO. Dominikanów
w Potoku Złotym

do 2/

do d. AK. 2/96/34.

UNIŻ
P. I TEL. POTOKZŁOTY KOŁO BUCZACZA

2. X. 33

Wielmożny Panie!

X. Prowincyał Zakonu O. Domi-
nikanów St. Jakubiec prosił
mnie bym miał nadzór nad
restauracją drzewnego z tyłu –
głównego ołtarza z Potokuzłotym
i nic dopuścił by miejscowi
Księża „spaskudzili" i kościół
i ołtarz przy restauracji.
Poniważ przy ostatniej wizycie
z miejscowym proboszczem ustąpiłem
pertraktacje wprost Księdza

że należy prośbę nu uciemiężonych prawdziwie Słowiańskiego — przedstawiającą między innemi cudowne uwolnienie senatora Stefana Batorego z niewoli pruskiej z Gdańska i mnie — Zaszczycić bo jego zdaniem nic przeszkodzić żadnej wartości Czemu się chętnie z przyjemnością podpisuję z Wami z Wolnemi i Prawymi Ludźmi umieć. Wiele nie trzeba z polskiemi mieniącemi, proszę mię tu uważać. Czy zaszkodzę z Pana z biura np. pomieszkaniu

13 Sp. aktu października, oraz
opis jest biór, dowodzący
uprzejmej odpowiedzi wraz z
2 pozwoleniem

Rewizmierz przysłał Dawidz.

Wykaz!

Mających się wykonać robót przy rekonstrukcji wielkiego ołtarza w Potoku Złotym.

I Ołtarz od tyłu i z boku cały musi się wykonać nowe bo się spalone.

2 Główna wnęka spalona i przez robaki zniszczona ten trzeba wykonać nową.

3 Górna część ołtarza jest zupełnie spalona tak że groźi zapadnięciem musi się wykonać nową tylko słupy powstaną na których te ornamentacja i główicy trzeba ponowić

4 Wszystkie ornamenta górne są połamane i popalone tak że mało co takowych powstanie trzeba podrabiać

5 Ozdoby opatrzone promieniami całkiem spalona tak samo i promienie do Matki Boskiej muszą się wykonać

6 Wszystkie części które się wykonią nowe trzeba pozłocić na nowo a które złocenie się powstało to się odczyścić

7 Cały ołtarz jest rozchwiany i podmyty trzeba go wzmocnić i wzmocnić.

8 Cały ołtarz pomalować w tem samem tonie jak był i ile ten kolor zachować

Za całą tę robotę cena jest wytargowana 3800 zł

9 Teraz 21 nóg i figur 11 tego jest całkiem zniszczonych ręce nogi połamane przy wszystkich palce i całe dłoni podrobienie pomalować i pozłocić a 9 figur mniej uszkodzonych ten palcy podrobienie i złocenie stare odczyścić liczę za wszystkie 21 figur razem 1500 zł

Razem 5300 zł

Potok Złoty 22/934

/10

369

Zarząd Miejski w król.stoł.m.Lwowie

Urząd Nadzoru Budowlanego,

L.dz.III.B.1061/34.

Lwów, dnia 3. sierpnia 1934 r.

Przedmiot: Pałac Siemieńskich-
zamiana na szkołę.

Do

Pana Konserwatora

Lwowskiego Urzędu Wojewódzkiego

we/ L w o w i e.

Zarząd Miejski przedkłada plany na rekonstrukcję pałacu Siemieńskich przy ul.Piekarskiej l.19 we Lwowie, mającej się przeprowadzić w związku z wydzierżawieniem budynku na cele szkolne, - z prośbą o wydanie opinji.-

Za Prezydenta miasta :

/ Inż. Hełm - Pirgo /

Naczelnik Urzędu Nadzoru Budowlanego.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Wpłynęło dnia - 6 SRP. 1934
L: Ak 2/98

Ak

Wydział K. P.

Wyp.

Do Zarządu Miejskiego
Król. stat. miasta Lwowa

Lwów.
Pałac Siemieńskich.
Rekonstrukcja

V/ dyr. 3. sierpnia
b. r. L: III. B. 1061/34.

Zwracając przedłożone przy piśmie tut. plany na adaptację pałacu Siemieńskich przy ul. Piekarskiej 19. na cele szkolne, zawiadamiam

R.

Ak. 2 - 98 - 34

że nie rachuje żadne
wynagrodzenia z tytułu wyko-
nania projektowanych
robót. ~~Plany mogą~~ są
~~zostać~~

Zał: plany

Kr. Dr. Inż.

370

L: AAZ. 2/99/34.

Wyp.

Do Wielkiego Rz. Kat.
Urzędu Zarządzającego
w Mrągowie
od Sanok

Mrągowo

Odmówienie Kościoła
z XV. wieku.

Przyjmując do wiadomości
wiadomość wyjaśnienia
w sprawie odmówienia tamt
Kościoła parafjalnego,
wzywam Wielkiej Urząd
do nie wprowadzania
w przyszłości żadnych
zmian okna cytowanego
objektu ~~wkopiści~~ bez uprzedniej
Konserwatora bo myśli
Rozp. Prezydenta Rzeczy:
pospolitej z dnia 6 marca
1928. o opiece nad
Zabytkami. W Rozumieniu
wyjaśnienia, że Konserwator
wspólnie z przedstawi
wyjaśnienia ma miejsce
z urzędu, wnioski
czego strona nie prosi

Za ~~w~~ w przeciwności
Kwestionowanego Malowania wnętrza.

AA. 2-99-34

Úřadní kostelní Karlovy

Vp. II

Farní úřad v Karlově

o farní

radě

Radě farní obce Karlovy
Úřad. v Karlově 23 srpna
b. r. L: AA 1/1h2.

V Karlově dne 31/VIII. 93h

Karl. F. f.

L: Adm. 2/99/34.

Wys.

Mrągowo

Redakcja
Kwietnia pełnej.

Do

Wielkiego Rz. Kat.
Urzędu Parafjalnego
w Mrągowie

Dosyła do wiadomości Urzędu Wojewódzkiego, iż Wielebny Ksiądz Proboszcz ~~Wacław~~ przystąpił do gruntownego odrestaurowania tablicy ~~Wielkiego~~ Kwietnia pełnej z XV. wieku, wspaniałej artystycznej charakterystyki. Wielebny Ksiądz Proboszcz wtedy mógłby należycie robić zabezpieczenia. Zanim nastąpi konieczna restauracja wspaniałego obrazu pełnej wiary i aprobaty władz konserwatorskich wypada Wielebny Urząd ~~Ob~~ na podstawie art. 14. Rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6. marca 1928 r. o opiece nad Zabytkami (D. U. R. P. Nr 29. poz 265.) do bezzwłocznego wstrzymania dalszych prac oraz do przesłania tut. Urzędowi szczegóło-

wego projektu uniformowych
robót do ustnego rozstrzygnięcia
po myśli cyt. Rozp. o opiece
nad Zabytkami. Równo-
cześnie uprzedzam,
że przeciwnym razie
Urząd Konserwatorski
na miejscu, celem wyda-
nia orzeczenia w sprawie
racjonalnej Konserwacji
przyst. Kościoła przystąpiłby.

wg. II. Na odp. wg. I.

Panu Starościu powiatowemu

w Sanoku

Uprzejmie do wiadomości,
celem [illegible] dostosowania
się do powyższego zarządzenia do
zwierzchności duchownej
robót w Kościele odnośnym

Lwów dn. 6/VIII 934 r.

[signature] 6. VIII

W Krzyżtopór dn. 8/8 1934.

Do Pana Wiśniowskiego Konserwatora!

W odpowiedzi na pismo z dnia 6/8 Nr. L. 2/99/34 w sprawie restauracji kościoła w Krzyżtoporze proszę przyjąć następujące wyjaśnienie: Z góry zastrzegam się, jakobym lekceważył lub bagatelizował powagę i wagę Urzędu Konserwatorskiego nad zabytkami i pomnikami Państwa i Kościoła. Opieka i nadzór pobożnej i konsystu. Inne zdanie jak protoplasta, przy Komitet konserwacji restauracji nie zdaje tylko w sytuacji Urzędu Konserwatorskiego - były te pertraktacje: W kościele z XV wieku nie było literalnie nic zabytkowego - artystycznego pomijalnego ceny miało jakiej wartości. Ołtarz główny - ołtarz boczny - ambona, z deski przedniej - o posadzce z kamienia w formie brył wydartych - pogruchotanych, z których ordynarnie, palcami na dół, obdrapiał - okna pozbite - zbutwiałe nie pojęcia pomalowane - ale pokrzywione na sto - stare - zdarte jakbyście wiecie wyjęte wyrwane kawałkami oddalone od ram - lat i zawiasy. Słowem tragedia - i bolesno. Komitet każdą ubogą parafię pokazać się na tej ziemi - zobaczy się z wielkich trudnościami finansowymi, że na kwotę C.5000 zł. dał nowe sklepienie - zrobił dach - posadzkę drzwi i okna - oczyścił ołtarz i ambonę - pobielił wykonanie restaurację muru koło kościoła i dzwonicę na bok położonej. Żadnego zniekształcenia, ubytku ani zatraty zabytkowego charakteru - oprócz kwiat wygląda świątynia przyjemniejsza - miła. Różne skarpy - to nie nie miała - gruz usunęła posłała, a dużo wydała z pomocą miejscowego proboszcza, na który się ludzie zdobyła mała i mizerna parafia - nie mając z nikąd pomocy finansowej - tylko pełno krzyżyków. I że Komitet nie przynależał - świadomy Urzędu konserwatorskiego - to tylko

/.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI

We Lwowie, dnia 6 sierpnia 193 4

L. AK. 2/99/34.

Mrzygłód: Restauracja kościoła parafjl.

Do

Wielebnego Rz. Kat. Urzędu

Parafjalnego

w/ M r z y g ł o d z i e.

Doszło do wiadomości Urzędu Wojewódzkiego, że Wielebny Ksiądz Proboszcz przystąpił do gruntownego odnawiania tamt. kościoła parafjalnego z XV. wieku, przyczem zabytkowy charakter wnętrza kościelnego został wskutek odnośnych robót zniekształcony. Ponieważ rzeczona restauracja rozpoczęta została bez wiedzy i aprobaty władz Konserwatorskich wzywam Wielebny Urząd na zasadzie art. 14. Rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6. marca 1928. r. o opiece nad zabytkami /Dz. U. R. P. Nr. 29. poz. 265./ do bezzwłocznego wstrzymania dalszych prac oraz do przedłożenia tut. Urzędowi szczegółowego projektu zamierzonych robót do zatwierdzenie po myśli cytow. Rozp. o opiece nad zabytkami. Równocześnie nadmieniam, że w najbliższym czasie przybędzie Konserwator na miejsce celem wydania wskazówek w sprawie racjonalnej konserwacji tamt. kościoła parafjalnego.-

Konserwator:

Z obawy że Komisja ze Lwowa będzie dużo kosztowała - będą Państwo - zanim pójdę dalej - tu właściwie nie bardzo tego rozumiem ani do czego. Przepraszam najpokorniej za uchybienie przepisom nie z złej myśli i woli - oczekuję Pana Delegata - pobawię na miejscu i przekonam się, że nie ma złego - szpetnego wnętrza. - Może pójdą wnioski o zapomogę, bo dużo trzeba do utrzymania zabytku.

Ośmielam się załączyć wyrazy głębokiej Czci i Poważania dla Pani Wielebnego Pana Konserwatora

Ks: Jan Sękowski

Proboszcz

STAROSTWO POWIATOWE SANOCKIE

Sanok, dnia 23 sierpnia 1934 r.

L. AA 1/142

Mrzygłód : Restauracja kościoła parafji

na L: AR 2/99/34 z 6/VIII.1934 r.

Do

Urzędu Wojewódzkiego

we L w o w i e

Powołując się na powyższe zarządzenie donoszę po zbadaniu że restaurowanie kościoła w Mrzygłodzie rozpoczęto w jesieni 1933 r. i dotychczas ukończono, za wyjątkiem poprawiania ogrodzenia murowanego z cegły naokoło kościoła. Ks. Sękowski z Mrzygłodu zapodał, że restaurowanie kościoła było konieczne i nie cierpiące zwłoki, że względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego, a kościół przez to restaurowanie nie został zniekształcony, gdyż tak wewnątrz jak i zewnątrz żadnych rzeczy pamiątkowych i artystycznych nie było.

W kościele przeprowadzono następujące roboty a to : wyrzucono z kościoła sufit z desek, drewniany walący się chór, balaski i podłogę z płyt kamiennych, okna i wszystkie drzwi niezdatne do użytku. Od strony północnej w murze kamiennym wykuto 2 okna, następnie wewnątrz kościoła zbudowano nowy chór, nowy sufit, nowe okna i drzwi, dano nową podłogę / posadzkę/ z płytek cementowych. Kościół został

./.

wewnątrz i zewnątrz otynkowany, z zewnątrz został pobielony wapnem na biało, zaś obok kościoła dzwonnica została otynkowana i pobielona na biało.-

Za Starostę powiatowego :


2/99 w.p.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 27 SRP. 1934
L. 2/99 zał.
waga

zabytku historycznego podobnie
jak pieczęcie plebanji, burgrabi
gospodarcze, lasy, role i rolę

Przyjaźń o pieczęci 1934 r.

Z poważaniem.



Do

Konserwatora

przy Urzędzie Wojewódzkim

we Lwowie

Podaję treść przyszłego listu do wiadomości z prośbą o akceptowanie i polecenie wykonywania dokonywanego za rozbiorem starostwa sanockiego.

W Mrzygłodzie 9 września 1934.

Podpis

Eminencyo

Zmuszony jestem tą drogą donieść
że proboszcz ks. Ostrowski w Chrystianie
obchodzi uroczystość pięćdziesięciolecia
istnienia kościoła z 15 bieżącego miesiąca
tak stworzonej parafii budowniczego.
Zmuszony przykrość uczuć kościoła pobożnego
patrzy stwarza i prowadzące tendencje
nie harmonizujące przykrości z wymaganiami
starego budownictwa.
Obecne uczucie kościoła podobne jest
wzrost do kangaroo, świecki dlatego
Boskiego.
Wiedzieć się Jego Eminencja uczyni
z tą sprawą i nie pozwoli zmazać

L. dz. 2/100/34.

Wyp.

Do
Pana Dr Wiśniewskiego
Starszego
Konserwatora Okręg.
w miejscu

Deleguję Pana pro Samborza
w Zarządzie z Malowaniem
tamt. gotyckiego Kościoła
parafjalnego z XV - XVII. wieku.
Przy tej sposobności Malerzy
o ile możności badać
i inne gotyckie miejscowe
i w okolicy.

We Lwowie dnia 14/VIII 1934

Naczelnik Wydziału:

AK. 2 - 100 - 34

Egz. II.

Do

Pana Wł. Wiśniewskiego

Komisarza Obwodowego

w Mielcu

Uprzejmie Panu zaliczkę
w kwocie 200 zł. na konto
prowizji sprzedanych w mie-
siącu sierpniu b. r.

W Lwowie dn. 1/VIII. 1934

Naczelnik Wydziału:

77

L. dz. 2/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 25 SRP. 1934
L: dz. II/2/101 zał. .....
waga ....

Wp.

Do Pana Władysława Łozińskiego
Konserwatora Okręg.
w Miejscu

Deleguję Pana do Felsztyna
w sprawie z malowaniem
tamtejszego Kościoła parafjal-
nego z XV. wieku. Przy tej
sposobności należy zbadać
i inne zabytki w okolicy.

We Lwowie dn. 25/VIII. 1934

Naczelnik Wydziału:

25/8

AK. 2 - 101 - 34

Dział 378

L: AH 2/102/34.

Stanisławów

Konserwacja Galerii
w Kolegjacie.

Wyp.

Do Ks. Kat.
Melchiora Angelli
Parafjalnego Kolegjaty
w Stanisławie

Przyjmuję niniejszem do wiadomości przedłożony przez Art. mal. Jana Szczepkę program odnowienia malowanej Galerji na wschodniej ścianie Kolegjaty, z nadmienieniem, iż restauracja winna być poprzedzona tą samą techniką, którą jest malowana odnośna ścena. Poratem należy usunąć jedynie kolorowe przemalowania, ale oprawionej w jedynie

AH. 2 - 102 - 34

(Malandet

odczytywania i utrwalenia
oraz do [illegible] przetwarzania utworów
muzycznych.

W Krakowie dn. 27/VIII 934.

Kons. Pol.

2/

Stanisławów, 19.VIII.1934.

Wielce szanowny Panie Konserwatorze,

Poinformowany przez Księdza Administratora Rzeczkowskiego o życzeniu W.Pana mam zaszczyt przesłać opis sposobu przeprowadzenia restauracji Golgoty znajdującej się na Kolegjacie łać. w Stanisławowie.

Ponieważ Golgota znajduje się na zewnętrznej ścianie na tynku, wystawionym na działania atmosferyczne, uważam za słuszne - spośród innych technik, jak jajowo-woskowa, jajowo- pokostowa, lub woskowo-olejna - zastosować technikę tempera-kazeinowa, będącą mocnem i trwałem spoiwem, odpornem na deszcz, a stosowanem przedewszystkiem na tynkach. Dalszą zaletą wymienionej techniki jest jej zdolność przepuszczania powietrza.

Kolejny przebieg czynności. 1/Zdjęcie fotograficzne przed rozpoczęciem robót. 2/Gruntowne oczyszczenie obrazu z kurzu i brudu 3/Wyreperowanie miejsc uszkodzonych świeżą zaprawą wapienną /w większych partjach po uprzedniem dokładnem zrobieniu kalki i szkicu kolorystycznego/; W partjach odstającego tynku, zawierającego ciekawsze fragmenty, jak postacie, twarze, fragmenty architektoniczne itp. rekonstrukcja odciętego malowidła na silną zaprawę cementowo-wapienną ./ 4/Zapuszczenie całego obrazu na gorąco płynem pokosto-terpentynowym w stosunku procentowym 1:2. Czynię to a/dla wzmocnienia i związania zmurszałek powierzchni tynku, b/dla stworzenia wiążącego gruntu pod nową warstwę farby jaka zarówno w miejscach uszkodzonych, jak mocno wyblakłych x przyjść musi. 5/Wzmacnianie koloru i wydobywanie rysunku istniejącego, tak samo światłocieni tam, gdzie one uległy zniszczeniu, lub zatarciu.

380

Polichromja Chrystusa i reperacja prawej ręki, u której brak dwóch palców i kawałka ramienia niżej barków.

6/Zdjęcie fotograficzne po skończonej restauracji.

Rozumiejąc, jak ważnym sprawdzianem naszej kultury artystycznej i dokumentem historycznym tejże kultury są tego rodzaju zabytki - zaznaczam, iż nie zamierzam poprawiać żadnych błędów rysunkowych, kolorystycznych, czy też kompozycyjnych.

Z szacunkiem

Jan Szerbetko

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 3 SRP. 1934
L. MC 2/102 zał. 7
waga

380a

URZĄD PARAFJALNY KOLEGJATY w STANISŁAWOWIE

L. 1383/34



Wielmożny Pan

L. Flaming

Konserwator

Lwów

/ Województwo /

Urząd Wojewódzki Tarnopolski

Nr. KB - 34.

Tarnopol, dnia 18 grudnia 1934 r.

Rozbiórka dzwonnicy
w Czumalach, pow. Zbaraż.

D o

Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego
Oddziałowi Kultury i Sztuki.

Stosownie do pisma tamt.z dnia 11.IX.1934.L.A..K.2/103/34. w sprawie rozbiórki zabytkowej dzwonnicy w Czumalach, pow.Zbaraż, Urząd Wojewódzki po przeprowadzeniu przez Kierownika Zarządu Drog. w Zbarażu, oględzin na miejscu w Czumalach zawiadamia się, że zabytkowa dzwonnica koło cerkwi w Czumalach już nie istnieje; wedle zaciągniętych informacyj u wójta gminy Czumale, dzwonnica ta była drewniana i zupełnie spróchniała i podczas burzy we wrześniu roku bieżącego rozwaliła się, a materjał został następnie sprzątnięty,


./.

tak, że obecnie już niema śladu z wyżej wspomnianej dzwonnicy.-

Za Wojewodę:

N.K.

/-/ Inż. Burgielski
Naczelnik Wydziału



9/44

L: Ak. 2/103.

Wp.

Czuwanie [illegible] Zbereż.
~~Replika Zastawki~~
~~Zbereżnica~~ Zbereżnicy
Wsy cerkwi filjalnej.

Wydział Wojewódzki
w Tarnopolu

Zwracając akta postępowania
w sprawie ~~Rewizji~~ naruszenia
ze spadkowania na rzecz wsi
Zbereżnicy cerkwi mogłaby
nastąpić jedynie po uzyskaniu
[illegible] jej Wydział Powiatowy
Obecnego stanu [illegible] oraz po
[illegible] dowiedzeniu, czy nie za-
chodzi tu ~~[illegible]~~ konieczność
zwalenia tego zabytkowego
objektu.

W imieniu Dn. 11/IX. Gal.

Kons. [illegible]

W przedmiocie ~~[illegible]~~ Kontrolowania
~~[illegible]~~ stanu
~~[illegible]~~ relacji
Gr. kat. Urzędu
Parafjalnego
w Zbereżnicy

[illegible]

AK. 2 - 103 - 34

383

swego okręgu spisowego

Rubryki *a* — *i* komisarz spisowy wypełnia po dokonaniu spisu, przepisując sumy z „Zestawienia dla mieszkania" na formularzach A

Dlaczego mieszkania są niezamieszkane? „*Dopiero co ukończone — jeszcze nie wydzierżawione*"; „*już wydzierżawione — lecz jeszcze nie zajęte*"; „*brak lokatora*"; „*zniszczone — wymaga remontu*"; „*nie nadaje się do użytku*"; „*służą jako letnisko*"; „*zajęte przez sąd grodzki*"; „*zajęte na przychodnię Kasy Chorych*"; „*zajęte na szkołę*" i t. d. Ob. „Objaśnienia"	Imię i nazwisko osoby wynajmującej względnie zajmującej na swoje imię mieszkanie	Numer mieszkania. Nie wypełniać, jeżeli numeracji mieszkań niema	Numer kolejny arkusza spisowego (formularza A), wypełnionego dla danego mieszkania	Ogólna liczba osób spisanych	w tem osób z językiem ojczystym		Liczba osób, które o północy z dnia 8 na dzień 9 grudnia są czasowo obecne	w tem osób z językiem ojczystym		Liczba osób, które o północy z dnia 8 na dzień 9 grudnia są czasowo nieobecne	w tem osób z językiem ojczystym	
					polskim	innym		polskim	innym		polskim	innym
5	16	17	18	*a*	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*
Ogółem w nieruchomości												

Komisarz spisowy.....

(podpis)

N I E N I A

arzu tyle wierszy, ile jest w nim mieszkań zamieszka-
ę dane dotyczące budynku, w rubr. 16—18 oraz *a* — *i*
ch wypełnia się tylko rubr. 16 — 18 oraz *a* — *i*,
ch mieszkań, jeżeli budynek je posiada. Po spisaniu jed-
m i t. d., tak aby przy każdym budynku znajdowały
żnych doń mieszkań.
owi, powinna się równać liczbie mieszkań zamieszka-

nych wierszy. Podać je należy sumarycznie tylko w ru-
ły niezamieszkania.
zającym dla spisania budynków i mieszkań nieruchomo-
egzemplarzy „arkusza dla nieruchomości", wpisując na
przed wyrazem „Formularz B" i zaznaczając je kolej-
nie 2, 3 i t. d.).
nych do nich mieszkań, należy formularz w oznaczonych

rubrykach podsumować i sumy końcowe wpisać na niniejszej stronie w wierszu „Ogółem w nieruchomości".

Do rubryki 6. Za parter należy uważać kondygnację położoną na poziomie ziemi lub, w razie braku takiej, pierwszą kondygnację powyżej poziomu ziemi.

Do rubryki 7 i 8. Jeżeli budynek posiada kanalizację lub wodociąg lokalno - domowy, wpisać *„własny"*.

Do rubryki 9 i 10. Jeżeli tylko część mieszkań danego budynku albo tylko klatka schodowa posiada instalację oświetlenia elektrycznego lub gazowego, należy zamiast odpowiedzi *„tak"* wpisać odpowiedź *„część"*.

Do rubryki 12. Jeżeli budynek został po wybuchu wojny nadbudowany lub powiększony przez dobudowe, wpisać *„nadbudowa"* względnie *„dobudowa"* i podać rok.

Do rubryki 14. Przy ustalaniu liczby mieszkań niezamieszkanych należy jako oddzielne mieszkanie traktować kompleks pomieszczeń, któryby przy wydzierżawianiu stanowił przedmiot osobnej umowy dzierżawnej.

Do rubryki 15. Jeżeli w budynku znajduje się kilka mieszkań niezamieszkanych i to z różnych powodów, wymienić w wierszu, poświęconym danemu budynkowi, pokolei powody z podaniem, ilu mieszkań każdy z wymienionych powodów dotyczy.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
GŁOWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Liczba załączonych wewnątrz:
1) **arkuszy spisowych** (form. A).....
2) **dodatkowych ark. spisowych** (form. A).....
3) **dodatk. ark. dla nieruchom.** (form. B).....

Drugi powszechny spis ludności, mieszk

ARKUSZ DLA NI

w miastach oraz imiennie oz

Powiat ..... **Gmina** .....

Ulica (plac) ..... **Nr. nieruchomości** (domu) ..... **Imię i naz**

(W wypadku jeżeli
w wypadku jeżeli n
jeżeli nieruchomość

Przed wypełnieniem przeczytaj „O

Rubryki 1—18 Komisarz spisowy wypełnia podczas obchodu

Opis budynków

O ile w danej nieruchomości znajduje się kilka budynków, podlegających spisowi, to należy je oznaczyć kolejno literami *a, b, c* i t. d.	Czy budynek według głównego swego przeznaczenia jest **mieszkalny?** (*„tak”* lub *„nie”*)	Jeżeli budynek według głównego swego przeznaczenia jest **niemieszkalny**, jednak mieszka w nim chociażby jedna osoba, należy podać, czy budynek jest *szopą, składem, fabryką, szkołą, biurem, urzędem, szpitalem, więzieniem* i t. p. Tu należy też podać pomieszczenia ruchome jak *statki, tratwy, berlinki, namioty, wozy wędrowne* i t. p.	Czy budynek jest *murowany, betonowy, z pruskiego muru, drewniany, z gliny* i t. p.	Czy budynek jest kryty *słomą, dachówką, gontem, papą, blachą lub jakim innym materjałem?*	**Ile pięter** powyżej parteru posiada budynek? Jeżeli dom jest parterowy, napisać *„parterowy”*	Czy budynek jest połączony z **ogólną siecią kanalizacyjną?** (*„tak”* lub *„nie”*)	Czy budynek jest połączony z **wodociągiem ogólnym?** (*„tak”* lub *„nie”*)	Czy są w mieszkaniach urządzenia dla **oświetlenia**		Czy w budynku jest **ogrzewanie centralne?** (*„tak”* lub *„nie”*)	Jeżeli budynek został wybudowany po wybuchu wojny 1914 r., to podać **rok ukończenia**	Ile jest w budynku **mieszkań zamieszkanych?**	Ile jest w budynku mieszkań **niezamieszkanych?**
								elektrycznego? (*„tak”* lub *„nie”*)	**gazowego?** (*„tak”* lub *„nie”*)				
					Ob. „Objaśnienia”						Ob. „Objaśnienia”		Ob. „Objaśnienia”
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	*tak*		*murowany*	*dachówka*		*tak*	*tak*	*tak*	*nie*	*nie*	*1930*	*3*	*1*
b	*nie*	*skład*	*drewniany*	*papa*	*parterowy*	*nie*	*nie*	*tak*	*nie*	*nie*		*1*	
c	*tak*		*drewniany*	*blacha*	*1*	*tak*	*tak*	*część*	*nie*	*nie*			*2*

Do przeniesienia [ ] **budynków** według głównego swego przeznaczenia **mieszkalnych** (zsumować odpowiedzi *„tak”* w rubryce 2)

4.4.26 - 4.29 - 28

208

Sekretariat Sądu Okręgowego
w Przemyślu

Dnia 2/4. 39 I C 212/38

Sygn.akt.

Urząd Wojewódzki

~~Sądowi grodzkiemu~~

we Lwowie

w/w L. Hk. 2/104/34

zwraca się tut. akta po zrobionym użytku.-

przejęt obchodzenia Żydowskiej
Bożnicy w Przemyślu
przez Urząd Wojewódzki
C 121/10.34 L. Hk 2/104/34

Referendarz
St. Wojcik

Zat. Tekla

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dn. 29 KWI. 1931
L. AK 2/104/34
Zał.
WAGA

Wyr

nihil

Do Sądu Okręgowego
w Przemyślu

Odwołuję się [illegible] tut.
z dnia 20. stycznia b. r.
I. 1. C. 450/33. ~~Domaniewicz~~,
przeciwko w sprawie przysądzenia
deklaracji ścieżki
[illegible] w Przemyślu,
prowadzonej przez adw. [illegible]
Mariusza Strzałeckiego, z
prośbą o zwrot po zarządzeniu.

W Lwowie dn. 29/IX 934.

Ens. L.

Zał.: Akta z uzasadnieniem.

Sąd Okręgowy w Przemyślu
Wydział I.
dnia 20 sierpnia 1934 r.
I.1.C.450/33.

D o

Urzędu Konserwatorskiego

przy Województwie

we /

L w o w i e .

W toczącej się w tut. Sądzie sprawie spornej inż. Marjana Hełm Pirgo we Lwowie, przeciwko Marjanowi Strońskiemu - artyście malarzowi w Przemyślu, o zapłatę kwoty 3000 zł.zpn.naprowadziły strony, że w roku 1931. komitet parafjalny kościoła rzym-kat. w Przeworsku, przedłożył tamt. Urzędowi Konserwatorskiemu do zatwierdzenia plany względnie projekty odnowienia, przez odmalowanie zabytkowego Kościoła w Przeworsku .-

Przedłożone plany sporządzone były przez inż. Marjana Hełm Pirgo, a podpisane przez art.mal.Marjana Strońskiego z Przemyśla.-

Plany powyższe nie zostały przez tamt. Urząd konserwatorski zatwierdzone, ani też komitetowi parafjalnemu w Przeworsku zwrócone .-

Uprasza się tedy o rychłe przedłożenie tut. Sądowi wyżej wspomnianych planów, względnie projektów- .-

/ Skwirzyński /
Sędzia Sądu Okręgowego.-

Nk 2/129
ex 933

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 28 SRP. 1934
L: Nk 2/1044 zał. .....
..... waga .....

386

Sąd Okręgowy w Przemyślu Wydz.I.
dnia 1 -go października 1934
I.1.C.450/33.

Do

Urzędu Konserwatorskiego przy Województwie
we
L w o w i e

W sprawie inż. Marjana Hełm Pirgo we Lwowie ul.29 listopada 36., powoda, przeciw Marjanowi Stroński emu artyście malarzowi w Przemyślu ul.Matejki 8, pozwanemu - uprasza się o załatwienie tut. pisma z dnia 20 sierpnia 1934. Sygn. I.1.C.450/33 w przedmiocie udzielenie tut.Sądowi planów i projektów sporządzonych przez strony a odnoszące się do odnowienia zabytkowego Kościoła w Przeworsku.-

Plany te są bardzo potrzebne celem wydania co do nich opinji przez biegłych - dlatego uprasza się też o zapodanie ewentualnej przeszkody w ich udzieleniu.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Wpłynęło dnia 6 PAŹ. 1934
L. AK. 2/104. zał.
waga

/-Skwirzyński
Sędzia Sądu okręgowego.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI

We Lwowie, dnia lipca 193 3

L. AK: 2/41/32.

Przeworsk: Malowanie kościoła parafjalnego.

Do
Wielebnego Księdza Proboszcza
obrz. łać.
w/ Przeworsku.

Przewielebny Księże Prałacie !

Przed kilku dniami zjawił się u mnie prof. Sichulski prosząc o zwrócenie się do Księdza Prałata z prośbą o udzielenie definitywnej odpowiedzi czy przedstawiony przez niego projekt polichromji kościoła parafjalnego w Przeworsku, uznany przezemnie za nader wartościowy ze względów artystycznych i konserwatorskich został przez tamtejszy Komitet parafjalny zaakceptowany do wykonania oraz kiedy będą rozpoczęte odnośne roboty malarskie. Stosując się bowiem do zawartej umowy pragnąłby prof. Sichulski najrychlej wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec Księdza Prałata, a mimo listownego zwrócenia się nie otrzymał dotąd odpowiedzi. Ze względu na poważne stanowisko prof. Sichulskiego pozwalam sobie prosić ~~przez~~ Wielebnego Księdza Prałata o jasne i wyraźne oświadczenie się w ~~powyższej~~ niniejszej sprawie, aby położyć kres dotychczasowej niepewności.

Przy tej sposobności poczuwam się do obowiązku skonstatować raz jeszcze, że przedstawiony przez prof. Sichulskiego projekt malowania kościoła /użyte ~~przezemnie~~ określenie "szkic" jest równoznaczne z wyrażeniem "projekt"/ jest wybitnem dziełem sztuki, przynoszącem artyście prawdziwy zaszczyt oraz pozwalam sobie przestrzec Księdza Prałata przed różnymi prowincjonalnymi doradcami, którzy nie mają najmniejszych kompetencyj do zabierania głosu w sprawach sztuki. Co się zaś tyczy owych symbolów Ewangelistów, niech mi wolno będzie stwierdzić, że najwybitniejsi artyści wszystkich epok często ograniczali się do podobnego wyobra-

żenia ~~Świętych~~ Ewangelistów osiągając przytem daleko silniejszy i korzystniejszy efekt, aniżeli gdyby wprowadzili w obręb kompozycyj zbanalizowaną postać ludzką.

Łączę wyrazy wysokiego poważania i szacunku

Ks. Wincenty Łoziński

do L: Wz.2/41/32.

Wz

Do Leona Jandelowskiego
Wielebnego Księdza
Proboszcza obrz. tac
w Przemorsku

Uprasza niniejszem o powiadomienie tut. Oddziału Sztuki w jakim stanie znajduje się sprawa malowania tamtejszego kościoła parafjalnego przez Prof. Kazimierza Chmielowskiego. Czy umowa z artystą została już definitywnie zawarta oraz kiedy będą rozpoczęte odnośne prace malarskie.

We Lwowie dn. 15/V. 1933.

Kons. Kf. 17.V

do L: NR.2/41/32.

Przemyśl.
Melduje Rosenstock
Generalnego.

Do
Wielebnego Księdza
Prałata Obrzera
Tarnów

Przemyśl

Przewielebny Księże Prałacie!

Przed kilku dniami zjawił się u mnie prof. Sidzikowski prosząc o zwrócenie się do Księdza Prałata + prośbę o udzielenie definitywnej odpowiedzi czy przedstawiony mu przez niego projekt policzkowej Kliniki Generalnej w Przemyślu ~~Kliniki Generalnej w Przemyślu~~ "jest równoznaczne z projektem" ustal mu Tamtejszy Komitet Generalny zaakceptowany do wykonania czy Radzy Ojcu wogóle te odnośne roboty melioracyjne ~~w Kościele~~. Stosując się bowiem do ustnej umowy przyjęliśmy najpierwej prof. Sidzikowski zgłosił się do mnie z zapytaniem wobec Księdza Prałata, a mimo listownego zwrócenia się nie otrzymał dotąd odpowiedzi. Ze względu na pewne

Uczyniony postępowanie te nader niestosownie ze względu autorytetu i Konsystorza władzy

12/I

stanowiska prof. Sieliskiego, mete
pozwalam sobie Wrocławskiemu
Bazydra Pretata o jasne i wyraźne
oświadczenie się w pozytywnej
sprawie, aby potwierdzić brak
dotychczasowej ~~[illegible]~~ niepewności.
Przy tej okazji pozwalam się
do obowiązku skontaktowania
się Jeziora, że przedstawiony
przez prof. Sieliskiego przejaw
malowania Pisciola / użycie przez-
miotu określenia „stolic" jest
równoznaczne z wyrażeniem
„projekt" / jest wyłącznym dziełem
sztuki, przeciwnie ~~[illegible]~~ i artystycznie
prawdziwy reprezent ora
pozwalam sobie przestrzec Bazydra
Pretata przed odrzuceniem ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ doradcami, którzy nie
mają najmniejszych kompeten-
cyj do oceniania głosu w
sprawach sztuki. Co się tyczy
ornamentu symbolicznego Ewangelistów,
mieli oni wówczas wydanie stwierdzić
że najwybitniejsi artyści wszystkich
epok ~~[illegible]~~ często odpowiadali
się do ~~[illegible]~~ przedstawienia świętych
opisując mniej lub bardziej
i bardziej efekt, aniżeli obiekt

Uprzejmie polecam

Uprzedzili o obchodach
Konferencji Ambasadorów
Wasze Biskupie Ludwika.

Łączę wyrazy wysokiego
poważania i szacunku

Wiedeń dn. 11 VI 923 r.

Wasz [illegible]

2/41

Exp. 390

Do Pana Starosty powiatowego
w Przeworsku

Przeworsk.

Malowanie
Ryciata przedpiekiego

Odnośnie do pisma tut. Urzędu z dnia 5. sierpnia 1932 r. L: Ak. 9/5/32/P. Komunikuję, że Urząd Gminy obw. tej. w Przeworsku uwiadomił tut. Gabinet Sztuki pismem z dnia 1. lipca b.r. że zarządzenia z wykonania projektu Vant. prof. Marjana Stroińskiego z V międzynarodowego zjazdu Urząd Wojewódzki we Lwowie pismem z dnia 2.VI.1932.r. L: Ak. 2/41/32. i postanowił powierzyć dekoracje przedpiekiego Ryciata prof. Kostiuszyni Lichtenbergowi. Wobec tego ~~zwróciłem się do Prezydium Wojewódzkiego~~ ~~w Lwowie, aby~~ w stronę tut. Urzędu nie zachodziła żadna przeszkoda przeciw rozpoczęciu odpowiednich prac przygotowawczych w Ryciale przedpiekiego w Przeworsku.

W Lwowie dn. /VIII. 932
Kons. [illegible] 8. VIII.

V malowania tantejowego
Ryciata przedpiekiego przez
V Przemyśla,

9/8

Starosta przemorski

L: AW. 9/5/32/P.

Przemorsk, dnia 3 sierpnia 1932.r.

Malowanie kościoła parafj.
w Przemorsku.-

Do

Urzędu Wojewódzkiego

we/ Lwowie

W związku z reskryptem z dnia 2/VI.br.L:AK.2/41/32 - donoszę, że pomimo wydanego na skutek powyższego reskryptu Urzędowi parafjalnemu w Przemorsku w dniu 4.czerwca 1932.r.zakazu przedsiębrania jakichkolwiek robót malarskich, Urząd ten rozpoczął usuwanie starych malowideł z presbiterjum kościoła.

Wezwany proboszcz Ks.Gondelowski do zaprzestania usuwania malowideł przedłożył listy malarza Sichulskiego, oraz dowody wręczenia temuż kwoty 500 zł.tytułem zaliczki za sporządzenie polichromji w presbiterjum i oświadczył, że w dniu 2.lipca 1932.r. wniósł do Urzędu Wojewódzkiego prośbę o zezwolenie na przygotowanie presbiterjum pod malowanie w/g projektu malarza Sichulskiego i Urząd Wojewódzki udzielił ks.Gondelowskiemu zezwolenia na rozpoczęcie robót i miał o tem powiadomić tut.Starostwo i cofnąć zarządzenie z dnia 2/VI.br.L:AK.2/41/32.

Ponieważ dotychczas nie otrzymałem z Urzędu Wojewódzkiego zarządzenia, zmieniającego reskrypt z dnia 2/VI.br. zarządziłem wstrzymanie robót w kościele i proszę o powiadomienie, czy ks.proboszcz Gondelowski otrzymał zezwolenie na rozpoczęcie robót.-

Starosta powiatowy:

Petzelt

AK 2/41 Sut

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Weszło dnia - 4 SRP. 1932
L. AK-2/41 zał.
waga
4

391

Lwowski Urząd Wojewódzki R.Z.

REWERS ZWROTNY

Potwierdzam odbiór pisma Województwa z dnia 1/8 .....

.....193 2 L, AK 2/41 .....

..... dnia 5/8 .....193 2

Do Ks. Leon Gondek

Przeworsk

.....

.....





02 marca

do L: Kk.2/41/32

Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego
(Wydział Sztuki)
w Warszawie

Przewodn. Poliduwenja
Kościoła Katolickiego
Odwołanie.

VIII

Przedkładam w załączeniu odwołanie Urzędu Parafjalnego obr. Łęki w Przeworsku przeciw decyzji tut. Urzędu, odmawiającej zatwierdzenia projektu malowania Kościoła z poc. XV. wieku ~~[illegible]~~ w miejscowości o miejscowości.

Równocześnie wyjaśniam, że zamierzone to zlecenie wydane na podstawie jednomyślnej opinji Komisji konserwatorskiej (konserwatorów) Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rektora Akademji Sztuk Pięknych, Prof. Uniw. Jagiellońskiego i (illegible), mającej kategorycznie odradzenia tej przeróbki realizacji ~~odda~~ projektu art. mal. Mariusza Stanisławskiego z Przemyśla podnoszę grodzie brak uzasadnienia

32

42-2-41

ich udoskonalenia w dziedzinie
konserwatorskiego [illegible]
sieciowej i tego [illegible] polskiego
poświęcającego się wyłącznie
dotąd malarstwu Rzeźbiarstwo-
wemu i konstrukcyjnemu.
Ze względu na [illegible] nie-
zwykłą wartość Dzieła
przemysłowego, należącego do
najpiękniejszych okazów gotyckiej na terenie tut.
Okręgu Konserwatorskiego,
uważam, że [illegible] przystą-
pienie [illegible] tego celu/ celowym będzie się
podjęcie jedynie artystą krajowym
Władzy, w tym celu więc
reprezentantem [illegible]
[illegible] Prof. K. Sichulskiego
na którego jednak nie chcieli
(Komitet [illegible] [illegible] zgodzić, bez podania
[illegible] powodów. wiadomości)
Tak odpowiedzialnej i trud-
nej pracy nie można
zdaniem tut. Oddziału Sztuki
powierzyć [illegible] artyście, który

Do

Urzędu Wojewódzkiego

Oddziału Sztuki

we L w o w i e

Komunikuję niniejszem, że Komitet Parafjalny w Przeworsku zrezygnował z wykonania projektu polichromji kościoła, sporządzonego przez art. mal. Marjana Strońskiego z Przemyśla i prosi Pana Konserwatora o wskazanie Komitetowi odpowiedniego malarza, któryby się podjął opracowania projektu. Równocześnie upraszam o udzielenie pozwolenia na wyszarowanie ścian i sklepienia prezbiterjum domagających się rychłej konserwacji z powodu zaciekania, celem przygotowania gruntu pod malowidła. Roboty malarskie zamierza Komitet rozpocząć dopiero w przyszłym roku.-

Przeworsk 1. lipca 1932. r.

Ks. Gondelowski

2/41 Arch

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Weszło dnia 4 LIP 1932
L. dk 2/41 zał.
3 waga

L: dz. 2/41/32

Przemyśl

Policmajstrowska Kościoła
prawosławnego: Odmowna.

3/8 wysł.

Do
Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia
Publicznego
/Wydział Sztuki/
w Warszawie

Odnosząc się do reskryptu z dnia
11. lipca b.r. Nr. IV. Sz. - 5703/32
donoszę, że Komitet parafialny
w Przemyślu uwiadomił tut.
Oddział Sztuki pismem
z dnia 1. lipca b.r., że
zrezygnował z wykonania
projektu malowania Kościoła
arch. mal. Marjana Stańskiego
i postanowił ~~zwrócić się do~~
prof. Kazimierza Sichulskiego,
który w najbliższym
czasie przedłoży stosowny
projekt.

Oddać dekoracje
niesanej inicjatywy

Przemyśl dn. 7/VIII 932

Kmic. 4. 1. VII.

Przeworsk 25/5 1931

Wielmożny Panie Konserwatorze

Przeworski Komitet parafialny
zamierza wkrótce farnym
zrestaurować stary 200 lat istniejący
wielki Ołtarz. Odświeżyć też stare
tablice zwane „stalami" i odnowić
zniszczone malowidła sklepień i
ścian prezbiterjum - Pragnę odnowić
tajest z mymi obecne a namalować
takie same z bardzo małemi zmianami.
Dla zbadania stanu obecnego
i zadecydowania nowego

bardzo usilnie prosimy WPana
Konserwatora aby łaskawie oznaczył
nam termin Komisyjnego Swego
przyjazdu do nas. Na ten dzień
i godzinę zaprosilibyśmy także
profesora Marjana Stroińskiego
malarza z Przemyśla (ul Ptasia),
który ma wziąć robotę na siebie,
aby wystukać uwagi technizne
WPana Konserwatora i potem
je wiernie wykonać.

Z wysokim poważaniem

Ks Leon Gondelowski
proboszcz

B. Komisja ta Konserwatorska odbyć się mogłaby także w jakąś niedzielę.

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Weszło dnia 30 MAJ. 1931
L. Ac 278/Kurs
zał.
wag.

Weszło	2/7 1931		
Odpisano	/ 193	/ 193	
Sprzedano			
Wysłano			

Do P. Dr Wojciecha Kętrzyńskiego
Konserwatora
w miejscu

Deleguję Pana do Przeworska celem zbadania się w sprawie malowania tamt. Kościoła parafjalnego z XV. w. oraz do sporządzenia i wniesienia [illegible] adaptacyjnej części Klasztoru OO. Dominikanów na pomieszczenie biura

We Lwowie dn. 2/VII. 1931
Za Wojewodę:

Pc 278 kurs 31
Sprawdził Wydział

ark. substand.

do
L: Kk. 494/kms ex 931

Rozporządzenia z dnia 6 marca 1928. o opłacie nad reklamami (Dz. U. R. P. Nr 29. poz. 265) wydanego w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych i Ministrem Spraw Wewnętrznych.

~~Bez wymagania aprobaty Urzędu Konserwatorskiego~~

Do dnia dnia 14/XII. 1931

Kons. gł.

(wyp. II na odpisie wyp. I.

Pani Stanisła Powiatowska

w Przeworsku

do wiadomości i prośbę o bezwzględne niedopuszczenie do malowania farby przezroczystej bez uprzedniego otrzymania projektu przez Urząd Konserwatorski, pozwalającego umiejscowienia i artystycznej dekoracji tego obiektu sprzedawcy by mogła otrzymać i wydrukować zezwolenie (bez) reklamowej.

D. j. wr. gł.

396

Lwowski Urząd Wojewódzki R.Z.



REWERS ZWROTNY.

Potwiordzam odbiór pisma Województwa z dnia 2/6

.....19 32 ...L. OR. 2141

.....dnia ...1/3/6 ..... 1932.



Do Ks. Leon Gondelowski

Przeworsk

.....

330

23 50.

33

660

6640.

2 21

20

1 10

330.

Wielmożny Panie Konserwatorze

Na cenny list W. Konserwatora donoszę uprzejmie. P. Prof. Sichulski stanowczo nam oświadczył, że bez zadatku 500 złotych projektu nie zrobi. Członkowie Komitetu twierdzą, że projekty i zasady wykonania robią malarze i zwykle biorą bez zadatku. Jeden z Komitetowych zna p. Sichulskiego jako mężа bardzo zarozumiałego, nerwowo pobudliwego dlatego stanowi

494 Rons 31

że nawet miał w klasie uderzyć
starą uczennicę. Łatwo by z Nim
dojść do pewnej awantury i stąd
powodu bójki się z nim wchodzić
w układy. A i to Konwikt owy
znajomy p. Prof. Schulzkiego utrzymuje
że On sam pracy nie wykonuje
zadowala się wykonaniem uczniów
swoich
W różnych pracach wedle tego zdania
Konwikt nigdy nie był strojony
w jakieś nadzwyczajne malowidła.
Obecne malowanie przebudowanie
wykonał w 1868 roku malarz pracowni
ski malarz Trokiewicz.
Chodzi i teraz by kościół

odprożyć i skromnie pomalować.
Wysoko artystyczne malowanie
chcą Komitetowi następne czasy
zostawić następnym pokoleniom.
Za uzbierane pieniądze chciałby
Komitet całe wnętrze kościoła
pomalować. Z powodu biedy
ciężkiego niepewnego czasu składki
na ten cel zbierane bardzo maleją.
A jest obawa by pieniądze już zebrane
nie uległy dewaluacji. Należałoby
się spieszyć z ich użyciem.
Wobec tego upraszamy Wasza
Konserwatora aby raczył
pozwolić na skromne pomalowanie
nie kościoła.
Łaski wyrazy wysokiego poważania

Przeworsk 23/11 1931

Ks L Gondelowski
proboszcz

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wpłynęło dnia 12 GRUD. 1931
L. dk 494/ zał. wegzecz

Inp.

Do Wielebnego Urzędu
Konsystorza Leona Gondolewskiego
Proboszcza obrz. tej
w Przeworsku

278/31 adakta

15/12

W odpowiedzi na pismo z dnia 23. listopada b.r. Komitetu Kościoła tut. Oddział Sztuki powstałego tamt. Komitetem przedstawienia [illegible] metody w wyborze artystów, którymi miał by zadanie opracować projekt polichromji Kościoła. Mam Komitet opracowań się bezwzględnie powstania do tej pracy Inż. Stanisława Sichulskiego, którego uważam za najbardziej odpowiedniego.

14/XII

Równocześnie jednak uważam, iż ze względu na ten charakter niezwykle ciekawego gotyckiego Kościoła, ewentualny projekt dekoracji winien być stosownie do Rozp. Prezydenta

ark. akt 2l

Przeworsk

Poznań d. 5 II 932

Wielmożny Panie Doktorze!

Pomimo wielkiego pośpiechu z dzisiejszem planem do Prezydenta odesłać dopiero na pocztę dnia przed przyjściem i zgody nie mogę, by mi przedstawiono do informacji komisyi wynagrodzenie na czas przedsiębranym

Z pomocą szybkiego kobiecego dopiero teraz widzę mi możliwe być w tych sprawie wkrótce gotów z chęcią zwracam się do Pana Doktora by był Pan łaskaw plany przedłożyć komisyi z jak największem przekonaniem - zdaje mi bowiem na czasie gdyż zresztą robót bardzo nie rozpoczęć

W załączeniu mi dzisiejszem przesyłam pańskie barwne sprawdzenie

Tempory my gwarant i inni
dlatego zgoda nie dochodzi nigdzie
bez proby brat 6 na kark
pospiechu i za ufac sie na
opinie tej jurtrzeby wybrac
tamtadtej sie th Dobki miast
jej mozliwosci poznac stron
wymienionych i tolerytrzeby wych
prac na wystawach

Proszę mi wybaczyć że o milczenie
mój i dwóch fachowców Pana dobrego
mojemi sprawami i prosze
wyrazy wielkiego szacunku i poważania

Maryan Wawrzki

401

MINISTERSTWO
WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA
PUBLICZNEGO

W WARSZAWIE, DN. 11 lipca 1932 R.

№ IV Szt-5703/32.-

W odpowiedziach należy powoływać się na Nr. powyższy.

Polichromia kościoła parafjalnego - odwołanie.

Do Urzędu
Wojewódzkiego Lwowskiego
Oddział Sztuki
we Lwowie.

Ministerstwo nie uwzględniło odwołania Urzędu parafjalnego obrz.łać. w Przeworsku z dnia 11 czerwca 1932r., L.340/32 w sprawie niezatwierdzonego przez Urząd Wojewódzki Lwowski pismem z dnia 2 czerwca 1932r. L.SK.2/41 ex 1932 projektu polichromji ściennej kościoła parafjalnego obrz.łać. w Przeworsku, wykonanego przez art.malarza Marjana Strońskiego z Przemyśla, ponieważ projekt ten nie odpowiada pod względem artystycznym charakterowi wnętrza zabytkowego kościoła nie uwzględniając ani jego architektury ani też kompozycji dekoracyjnej wraz z zabytkowem urządzeniem.

Orzeczenie niniejsze jest po myśli art.76 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o postępowaniu administracyjnem /Dz. U.Rz.P. Nr.36/1928, poz.341/ ostateczne w administracyjnym toku instancji, niezależnie od możliwych uprawnień do wniesienia skargi do Najwyższego Trybunału Administracyjnego, o czem należy zawiadomić zainteresowaną stronę za dowodem doręczenia.

Naczelnik Wydziału
/W. Zawistowski/

Załącznik. /równocześnie przesyłka/
Teka z projektem polichromji.

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Weszło dnia 25 LIP. 1932
do L. Sz 2/41 Akt
Waga

a

Drukarnia Państwowa Nr. 56392. 13.VII.31. 20.000.

L: Kl. 2/41/32.

Przemyśl.
Policmajstrowie Miasta
Przemyśla. Odpisanie.

Za recepisem
Zwrotnym

wp.

Do
Rz. Kat. Komisarza Parafjalnego
w Przemyślu
do rąk Wielebnego Księdza
Prałata Leona Gondelowskiego

Odnośnie do pisma tut. z dnia
11. VII. b. r. L: 340/32 zawiadamiam,
że Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego reskryptem
z dnia 11. lipca b. r. Nr IV. Sł. 5703/32

przepisać z reskryptu

Ze Lwowa dn. 1/VIII 932

Kons. 1. VIII.

wp. II.
na odpisie wp. I.
Panu Starście grodzkiemu
w Przemyślu
odsyłam do zarządzenia
d. j. w.

Wojewódzkiego we Lwowie
z dnia dnia 14. po dniu
doręczenia niniejszego
rozporządzenia.

(wp. II. na odpisie wp. I.

Pani Starościnie powiatowemu
w Przemyślu

do wiadomości, celem
dostarczenia niniejszego nie-
dopuszczenia pro
tacitum) samowolnie
zebrań w tamt. Kościele
parafjalnym.

Z Lwowa dnia 2/VII. 1932
Rus. Kf.

2 - 41 - 932

405

Do

Świetnego Województwa

we Lwowie.

oddział kultury i sztuki

Załączoną tekę z projektami polichromji kościoła parafjalnego w Przeworsku, wykonanymi przez art. mal. M. Stroińskiego przesyła się z prośbą o łaskawe wydanie opinji i aprobaty. Wobec tego że Komitet parafjalny mani się z zamiarem rozpoczęcia prac już w maju b.r. przeto uprasza się o jak najrychlejsze załatwienie aprobaty.

Przeworsk dnia 21 marca 1932.

Ks. Leon Gondelowski
proboszcz

teka z 9 załącznikami.

KOMITET PARAFIALNY W PRZEWORSKU

Sk 494/31 Acta

LWOWSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Weszło dnia 23 MARZ. 1932
L. Sk 2/41 zał. 9
waga

L: Kk 2/41. ca 1932

Przemysł.
Projekt malowania
Kościoła parafialnego

Pismo wysłać
za dowodem doręczenia
Twoj poste

Do
Komitetu Parafialnego
w Przemyślu
do rąk Velebnego Rządcy
Prałata Leona Gondelewskiego

W załatwieniu prośby z dnia 21. marca b. r. ~~zawodu~~ Komisja Konserwacyjna, zgodnie z jednomyślną opinją Komisji artystycznej, ~~Konserwatorskiej~~ ze tut. Oddziału Sztuki nie może ~~zatwierdzić~~ udzielić zatwierdzającej opinji ~~do zatwierdzenia projektu~~ =

na zasadzie Rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6. marca 1928 r. o opiece nad zabytkami (Dz. U. R. P. Nr 43. Poz. 385.)

uznanie projektowanego projektu polichromji ścian tamtejszego Kościoła parafjalnego odnosi się malowidła wprowadzonego do wnętrza Kościoła, należącego do najcenniejszych zabytków ~~sztuki~~ na terenie tut. Województwa, akcent wyjątkowej obcości, nie harmonizującej z duchem innego artystycznego. Co do decyzji tej przysługuje odwołanie do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego za pośrednictwem tut. Urzędu

Z URZĘDU PARAF. OBRZ. ŁAC.
W Przeworsku L. 340/32.

Przeworsk, dnia 11. czerwca 1932.

Do

Wysokiego Województwa

we Lwowie

Korzystając z przysługującego mi prawa, wnoszę niniejszem w załączeniu rekurs do Ministerstwa W.R.i O.P. od orzeczenia Wysokiego Województwa z dnia 2/6. 1932. L.A.K. 2/41/1932. i upraszam o przedłożenie tego rekursu Ministerstwu do załatwienia, oile okaże się nie możliwem cofnięcie lub zmiana na decyzji Wysokiego Województwa. Pragnę bowiem możliwie rychło i bez dalszych zbytnich kosztów i trudnosci przystąpić do malowania Kościoła, zwracam się równoczesnie do Wysokiego Województwa z prośbą o zmianę pierwotnej decyzji i o aprobatę projektu Pana Marjana Stronskiego, czyto bezwarunkowo czy pod warunkiem dokonania zmian wedle wskazówek jakich Pan Konserwator zechciałby artyscie udzielić. Oile Wysokie Województwo raczy zmienic swoją pierwotną decyzję i projekt Pana Stronskiego choćby warunkowo i ze zmianami zaprobować, proszę załączony rekurs uważać za nie aktualny i wstrzymać jego ekspedycję, jako zbyteczną.

SIGILLUM PAROCHIALE RIT. LAT. IN PRZEWORSK

Ks. Leon Gondelowski
proboszcz

do L: Lk. 2/41/2/32

Umieścia policzoną tę dopiero za dekoracjami. Pozostaje niepowtarzalną atrakcją galerii wizerunków pięknej partii prezydenckiej Rosciata, ozdobionej współczesnym Banko-wym obrazem i obrazami instalacyjnymi wiszącymi na ścianie oryginalnie niedopracowanymi melodiami p. Stravinskiego, które musimy tylko dostrzegać subtelny, mądrzejszy nastrój, pamiętający w tym [illegible] zmysłowy.

Sądząc po przedstawionym projekcie, musiałem, że wprowadzenie jawnej muzyki czy [illegible] nie [illegible] wprowadzi, pomieszczenie nie nadaje się [illegible] do przejścia, [illegible] zamiast podporządkowanie się wybitnej stylowości Koncepcji i bardziej Kolorystycznej inwencji twórczej. W tej sprawie zastrzegam, że nie aprobuję [illegible] jak tendencji Ki. Gondelowskiego – ani też nie [illegible] wedle moich wskazówek, ale jedynie w porozumieniu z p. Stravinskim staram się wytworzyć zasady, jakimi trzymać

V. autor projektu nie posiada najmniejszego wyobrażenia dla dokonania [illegible] formy przestrzennej, [illegible] Kostiumów, [illegible] w formach Kubistycznych. Na przeciwko [illegible] dostatecznej [illegible] Kolorystycznej ani też Konstrukcyjnej [illegible]

V tej projekcie [illegible] w kompozycji scenicznej [illegible] wnętrza [illegible] w [illegible] [illegible] [illegible]

ny należy przy tego rodzaju pracy mieć ten przekonanie, że należy zastosować recepty dekoracyjne, zaczerpnięte czy to z twórczości form gotyckich. Pozatem stwierdzam, że nie odnalazłem bliższej poprzedniego projektu ks. Ruskiego, zaakceptowanego przez b. Konserwatora p. Pietrowicza, ale potwierdzam jedynie zdanie Ks. Proboszcza, że projekt ten jest nie-odpowiedni. W kwestii podłogi, to ze względów artystycznych byłoby szkoda zatarcia wytartych przez wieki płyt nagrobnych, a szczególnie jedynie mieszanie z nowej płomnej mozaiki dekoracyjnej ornamentyki kapitelu, która należałoby co najwyżej uwydatnić i podkreślić nie pomalowaniem, a wielu płyt wydarcie [illegible] polichromii dotychczasowej [illegible] artystycznej [illegible] pokrycia.

mozaiką jeżeli czas pozwoli

W przypadku płyt wytartych dostępnego materiału dobrze istniejące + ubytki dobrze istniejące + całością.

Dotychczas przekazałem [illegible]

We Lwowie dn. 25/VI. 1932

Rus. [illegible] 25.VI.

Sąd Okręgowy w Przemyślu Wydz.I.

dnia 11 -go grudnia 1933.

I.1.C.450/33.

Do

Urzędu Wojewódzkiego

we /

Lwowie.

/ Urząd konserwatorski /

W sprawie Marjana Hełm Pirgo inżyniera we Lwowie ul.Leona Sapiehy 45, powoda zast.przez adw.Dra Stanisława Hierowskiego w Zakopanem, przeciw Marjanowi Strońskiemu artyście malarzowi w Przemyślu ul Matejki Nr.8. pozwanemu o zapłatę kwoty 3000 zł.zpn. - uprasza się o udzielenie tut.Sądowi pisemnego wywiadu co do planów prac nad polichromią kościoła parafjalnego w Przeworsku dokonanych, a w szczególności czy o zatwierdzeniu takich planów zwracał się w r.1931. do tamt.Urzędu Marjan Stroński artysta malarz w Przemyślu, oraz czy plany powyższe zostały zatwierdzone, a jeżeli odmówiono zatwierdzenia z jakich powodów.

Lk 2141/32 Olw

/ Skwirzyński /
Sędzia Sądu okręgowego.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 20 GRUD. 1933
L. Lk 2/129 zał. .....
..... waga .....

L: Wł 2/129/33.

Przwod.

Przyjął malowanie
Kościoła parafialnego
art. mal. M. Stravińskiego

Letniedrito Ministerstwo
Wyzn. Relig. i Osw. Publicznego
reskryptem z dnia 11. lipca
1932. r. Nr IV. (Lt. 5703/32.

We dniu dnia 4/I 1933
Vms. Y 1 h. t.

Wp.

Do Sądu Okręgowego
/Wydział I./
w Przemyślu

W odpowiedzi na pismo
z dnia 11. grudnia 1933. r.
I. 1. C. 450/33. Komunikuje
w przedmiocie objętej niedoręczenia
co następuje: Dnia 23. marca
1932. roku miał miejsce
Kościele Parafjalnego w Prze-
worsku Ks. Proboszcz Leon Gonde
kawał prośbę do tut. Urzędu
o zatwierdzenie projektu malo-
wania wewnętrznego Kościoła
Parafjalnego, sporządzonego przez
art. mal. Marjana Stravińskiego.
Projekt powyższy nie uzyskał jednak
aprobaty tut. Wydziału Konserwa-
torskiego, który pismem z dnia 2. czerwca
1932. r. L: Wł 2/41/32. przesłał
mu wykazanie odnośnej
uchwały na posiedzeniu Rady
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
6. Marca 1928. r. o opiece nad
zabytkami /Dz. U. R. P. Nr 29.
poz 265./ poniewaz nie harmo-
nizowały one z zabytkowym
charakterem wnętrza
Kościelnego. Decyzję
powyższą na Kuratora zmie-
rzającego odwołania

innych objektów zabytkowych kościół nie posiada.

O płytach grobowych znajdujących się w całości nikt nie wiedział, gdyż kościół tutejszy stary żadnych planów nie ma a na płyty grobowe natrafiono przypadkowo w czasie robót.

Roboty adaptacyjne ograniczono z powodu braku funduszów do wzięcia numerów w klamry, gdyż zaczęto się, wyprawy wyzarowania i wynalezienia względnie wydobycia zewnątrz i wewnątrz jak też wyrwany ołtarz cegły na nowo.

Żadnych instrukcji ani starego malowidła nie naruszano, gdyż takich nie było.

Urząd parafjalny obr. ord. katol.
w Świątyni. –

ks. K. Chmielowicz.
proboszcz.

Ak. 2-405-34

Świątyni, dnia 11go września 1934.

p/a 19.XI 934.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Wpłynęło dnia 13 WRZ. 1934
Ak 2/405.
waga

X: 31/34

Do

Urzędu Wojewódzkiego

we Lwowie

Odpowiadając na łaskawe cenne pismo z 3go września 1934 L. A. K. 7/105/34 donoszę, że dotychczas wydobyto 4 płyty grobowe z napisami armiańskimi i odpowiednim ornamentem kościelnym z XVIII. wieku.

Z tych płyt osadzono 2 na południowej ścianie kościoła po obu stronach drzwi wchodowych a 2 wewnątrz kościoła w babińcu.

Ciężar rodzaju umieszczenie płyt jest naśladownictwem umieszczenia takich samych płyt w ten sam sposób w katedrze ormiańskiej we Lwowie.

Koszt wydobycia tych płyt z cokołu zewnętrznego, zastąpienia tychże w cokole betonem i osadzenie w ścianach jak wyżej wymienione 250 zł., na co każdy kamieniarz może dać potwierdzenie przedsiębiorca, który tę pracę wykonał.

Stwierdzono podczas odbijania tynku na zewnętrznej stronie, że jeszcze kilkanaście takich płyt znajduje się w zewnętrznym cokole. Nie wydobyto tych jednak z powodu braku funduszów na ten cel. Tak orientalski kościół tutejszy jak i parafia orientalska są biedne.

Gdyby Urząd Wojewódzki zechciał zarządzić wydobycie tych kilkanaście płyt grobowych mogłoby to nastąpić dopiero z wiosną r. 1935, ponieważ roboty związane z adaptacją kościoła zostały już wykończone i ściany murów wyprawione, wyszarowane i wybielone.

Ażeby wydobyć płyty musiałoby się odbyć powtórne mury i fundamenta, co nie jest wskazanem w obecnej porze deszczowej i z powodu zbliżającej się zimy.

Odnośnie do drugiego ustępu wyżej powołanego pisma Urzędu Wojewódzkiego wyjaśniam, że o rozpoczęciu restauracji kościoła nie zawiadomił tutejszy Urząd parafjalny Pana Konserwatora dlatego, ponieważ żadnych zabytków sztuki ani

Świątyce

Odpisy ksiąg stanu cywilnego z XVIII. w.

Do Wójtowskiego Urzędu Gminnego w Świątyniu

Odnośnie do pisma tut. z dnia 9. maja b. r. L. 16. nadesłanego do tut. Urzędu za pośrednictwem Rządu Metropolitalnej Obst. Duch.-Kat. w dniu dzisiejszym, o doręczenie mi jak wielkiej ilości ksiąg grobowych z XVIII. wieku odkryto w czasie staranii robić przy restauracji tut. Kościoła, dowiadł niniejszy Urząd, gdyż jakie Kasta poczynił to w tej sprawie.

Przy tej sposobności zwracam uwagę, iż restauracja tutejszej świątyni nastąpi wyłącznie ustalenia przez władzę Konserwatorską, która na mocy Rozp. Prezyd. Rzeczyp. z dnia 6. marca 1928 r. o opiece nad zabytkami, zdecyduje do jakiego zakresu program należy przeprowadzić. Szczegóły tej

Wójtowski Urząd Gminny w Świątyniu

Oddziałowi Starszemu przesyłając wypełnione sprawozdanie o wydanych dotychczas zezwoleniach przy ogłaszaniu tut. Kościoła parafjalnego.

We Lwowie dn. 3/IX. 34

Ks. Proboszcz

205 - 34

KURIA METROPOLITALNA OB. ORM.-KATOL
WE LWOWIE

L.166.

Do

Urzędu Wojewódzkiego

we Lwowie.

Oddziału Kultury i sztuki

Kurja Metrop. obr. Orm.Katl we Lwowie przesyła w załączeniu pismo urzędu parafjalnego obrz orm. wSniatynie z prośbą o uwzględnienie prośby petenta.

Lwów dnia 27 sierpnia 1934.

za Kanclerza Kurji

ks. Kwaczyński

1. załącznik

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 28 SRP. 1934
L. Ak 2/105 zał. 1
waga

L.: 16/34

Żuławy d. 9/5 934.

Urzędu Wojewódzkiego
Oddziału ochrony zabytków sztuki i kultury
we Lwowie

Najprzewielebniejszej Kurji Metropol. obrz.-ormiańsko-katol.
we Lwowie

W toku rozpoczętej odnowy naszego kościoła w Żuławie odkryte zostały w znacznej liczbie kamienne tablice nagrobkowe z dyletanckimi napisami ormiańskimi, pochodzące nawet z pierwszych lat XVIII wieku, jak wskazują daty.

Zostały odkryte, bo znajdują się pod wyprawą wapienną w ścianach zewnętrznych kościoła, — kiedyś dawno umurowane prawdopodobnie dla ich problematycznego uszlachetnienia. Skoro odkryte zostały niepodobna ich na nowo zatynkowywać — należy je wydobyć z murów — powstałe luki innym kamieniem wypełnić, a w miejscu odkrycia dla uniknięcia ich i zachowania ubytków.

Połączone to będzie z wydatkami na roboty, na które zupełnie przygotowany nie jestem. —

Nie dysponuję wreszcie środkami pozwalającymi. —

Z tej przyczyny usilnie proszę o pozwolenie na ten cel. —

Z wyrazem parafjalnego pozdr. ors. — Katol
w Smithtyrie —



X. Kajetan Lewiński
proboszcz orm. kat.

УК-31
арк. 409—462

(9)

Ак. 2 – 107 – 34

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dn. 21. GRUD. 1935
L. Ayl. 21107/34 Zał. .....
WAGA .....

Do Urzędu Wojewódzkiego
Wydział Ksiąg Gruntowych
w Tarnopolu

Odnośnie do pisma tut. z dn. 20. grudnia 1935. Nr. Ll. B 30/34. komunikuje, że Rentmistrz

---

L/I 1936

Lwów z dn. 25. października 1934 r.

Uprasza się o wpisanie w miejscowości stanej cenduli drewn. w Wiśniowce, która została mu sprzedana dn. 12. sierpnia ~~1934~~ r. o czem powiadomiono Starostwo powiatowe Tarnopolskie, jako władzę, która wydała decyzję tej treści. Urząd

Na Lwów dn. 4/I 936

URZĄD WOJEWÓDZKI
TARNOPOLSKI

Nr. H.B 30/34

Zawalenie się kopuły cerkiewnej w Wiewiennice pow. Trembowla

Tarnopol, dnia 9 stycznia 1935 r.

Do

Urzędu Wojewódzkiego

na ręce Konserwatora p. Dr Hornunga

we Lwowie

Urząd Wojewódzki prosi o przyspieszenie załatwienia pisma

z dnia 24. października 934 ~~b. r.~~

Termin 10. I. 1936.

zanotowano

AK. 2/107./34.

Za Wojewodę

Kierownik
Oddziału arch.-budowlanego.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Wpłynęło dn. 24 GRUD 1934
Nr. [illegible]
Adm.

B. 149/934.
sprawa rozbiórki cerkwi w Bzinkowej.

Do
Starościńskiego Urzędu
w Lwowie

/: do Bigginy Mańyuki :/
przy Bzinkowej nabiałowej w Stredobowi.

Bzględnie do pisma Urzędu Starościńskiego w Lwowie z dnia 25/X. 1934 r. B. Ak. 2/107/34. przesłanego mi z załączeniem wniosku starej cerkwi drewnianej z kościoła XVIII. wieku, która zawalenia się grozi 12/VIII. 1934 r. i mnie przesłano.

Wzywam Urząd Starościński parafialnego w Bzinkowej 20/XI. 1934 r. o. Antoni Bzinkowski parafialny.

C.K. Kat. Urząd Parafialny w Bzinkowej

POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY w TREMBOWLI
Podano dnia 24 LIST. 1934
L. B8-13
Waga Kg. /

/: i załączniki :/

STAROSTWO POWIATOWE
TREMBOWLA, dnia 14 GRUD. 1934
L. a66
opłata stempl. zł. gr.
brak opł. stempl. zł. gr.
załączn. 1, waga

Odręcznie [illegible]
Trembowla, dnia 19.XII 1934

Panu Inżynierowi Lwowskiemu
we Lwowie

przedstawiam.
Inżynier

Starosta trembowelski
[illegible]

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dn 24 GRUD. 1934
L.dz. 2/107. ZAŁ. 1
WAGA

c/a

30. XII. 34. Lf.

Urząd Wojewódzki Tarnopolski

Nr. KB - 30.

Tarnopol, dnia 24 października 1934

Urzędowi Wojewódzkiemu
we/
Lwowie

na ręce p.Dr.Hornunga

Urząd Wojewódzki przesyła za zwrotem aktu pismo w sprawie zawalenia się kopuły i groźnym stanie cerkwi w Wieniawce, prosząc o zadecydowanie, czy dana cerkiew jest zabytkiem i należy ją konserwować, czy ze względu na bezpieczeństwo publiczne - jaknajrychlej rozebrać.-

Za Wojewodę:

/-/ Inż. Smoluchowski
Kierownik Oddz.KD.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
N.K.
Weszło dnia 27 PAŹ. 1934
L. Nr. 2/107 zał. 1

O d p i s.

Urząd Wojewódzki Tarnopolski

Nr. KB - 30.

Tarnopol, dnia 24 października 1934.

Zawalenie się kopuły cerkiewnej w Winiawce, pow. Trembowla.

D o

Pana Starosty Powiatowego
w/
Trembowli.

W załatwicniu pisma z dnia 13 października 1934 r.Nr.B-20 Urząd Wojewódzki prosi o wydanie zarządzenia, by dojście na dziedziniec starej cerkwi w Wieniawce zostało zamknięte i tablica ostrzegawcza wywieszona do chwili rostrzygnięcia sprawy przez p.Konserwatora Dr.Hornunga.-

Za Wojewodę:

N.K.

/-/ Inż. Smoluchowski
Kierownik Oddz.KB.

Starosta trembowelski

Nr.B.20

Zawalenie się kopuły cerkiewnej w Wieniawce

W ślad sprawozdania z 17/8 1934 Nr.B.20.

Trembowla dnia 13.X.1934

B KB.

Do

Urzędu Wojewódzkiego / Wydz.B./

w Tarnopolu

Donoszę że dnia 2.X 1934 o godz.14 zawaliła się kopuła na cerkwi w Wieniawce, która upadła do wnętrza cerkwi.

Pozostała część dachu na cerkwi grozi dalszem zawaleniem się z powodu przegnicia i zrujnowania dachu przez zawalenie się kopuły.

W czasie zawalenia się kopuły wypadku w ludziach nie było.


Starosta powiatowy:

/ Schreiber /

Urząd Wojewódzki Tarnopolski
Weszło dnia 15 PAŹ 1934
zał.
Nr. B

Вимір старої церкви в Витязеві, виконаний на підставі дозволу Кам. Кур'ї воєводським у Львові від 6. Л.К. 2/107/34.

Подібка 1:100.



Згідність виміру з фактичним станом стверджую:
Кам. Кур'ї парох.
в Витязеві
Витязеве 29/X. 934.
о. Юліян Фіцалович парох

Подібка 1:100.

Дорога

L. dz. 2/107/34.

Wsiciszki

Rozbiórka starej cerkwi

Wypis I.

Do Wiełebnego Gr. Kat.
Urzędu Parafjalnego
w Wsiciszkach
ad Trembowla

Na zasadzie art. 14 Rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6. marca 1928 r. o opiece nad zabytkami /Dz. U. R. P. Nr 29. poz. 265./ udzielam pozwolenia na rozbiórkę starej-fund. cerkwi drewnianej z końca XVIII-go w., która zawaliła się dnia 12. sierpnia b. r., pod warunkiem, iż cała urządzenie wewnętrzne, t. j. ikonostas, obrazy, otłoczenia i t. d. zostaną przeniesione do nowej, wkrótce się stawiającej nowej cerkwi.
Pozatem należy przed przystąpieniem do rozbiórki odnośnej cerkwi sporządzić zdjęcia panoramowe w rzucie poziomym, które również są przedłożone tut. Oddziałowi Sztuki.

Wyp. II. na odp. wyp. I.

Panu Staroście powiatowemu
w Trembowli

Udzielam do wiadomości
z prośbą o zwrócenie tut.
z dn. 26. sierpnia b.r. Nr B.D 13.

We Lwowie dn. 25/X. 934.
Kons. [illegible]

Nr. 131/1934.

Do

Pana Konserwatora
przy Urzędzie wojewódzkim
we Lwowie.

Grekо-kat. Urząd parochjalny w Wiśniowie, powiat Rembowla przedkłada odnośnie do pisma z dn. 11/IX. 1934 r. L. AK-2/107/34 - 3 fotograficzne zdjęcia z południowej ściany cerkwi w Wiśniowie i prosi o pozwolenie na rozbiórkę tej cerkwi.

Wobec tego, że odnośna cerkiew jest zaniedbana i niema absolutnie gdzie odprawiać nabożeństwa cerkiewnego - prosi podpisany Urząd parochjalny o łaskawe pozwolenie na rozbiórkę tej cerkwi, tem więcej, że z materjału tej cerkwi ma się postawić kaplicę do odprawiania nabożeństwa w jak najkrótszym czasie.

Wiśniowka 22/X. 1934 r.

o. Julian Scałowjer
paroch.

Gr. Kat. Urząd Parochjalny w Wiśniowie

Do L. AK. 2/107/34.

Wydział Powiatowy
Powiatowy Zarząd Drogowy
w Trembowli
Nr.BD-13

Trembowla, dnia 26.VIII. 1934 r

Do

Wiel. Ks. Ficałowicza, gr.kat. proboszcza

w/ Wieniawce

Na skutek doniesienia Posterunku Policji Państwowej w Darachowie, że w cerkwi w Wieniawce zawaliła się kopuła - Tymczasowy Wydział powiatowy przeprowadził na miejscu w dniu 23 b.m. dochodzenia, które wykazały, że drzewo stanowiące jedyny materjał istniejącej cerkwi gr. kat. w Wieniawce jest zbutwiałe oraz przegnite na skutek swego długoletniego i naturalnego zużycia.

Wiązania mogą ulec pod lada większym podmuchem wiatru. Kopuła kryta gontami, pochylona w kierunku t.zw. babińca", przybodówce w której odbywają się dotychczas nabożeństwa,: częściowo zawalony i przegnity dach i sufit, pociągający za sobą w razie deszczu czy wiatru resztę sufitu - stanowią groźne niebezpieczeństwo publiczne, które w drodze dokonania zmian lub przeróbek nie może być usunięte.-

Wobec powyższego na podstawie art.380 rozp. Prez. Rz.P. z dnia 16.II. 1928 r. Dz.U.R.P.Nr.23 poz.202 zmienionego rozp.Prez.Rz.P. z dnia 3.XII.1930 r. / Dz.U.R.P.nr.86 poz.663/ należałoby dokonać rozbiórki cerkwi. Rozbiórka tej cerkwi może jednak nastąpić dopiero po uzyskaniu na to zgody ze strony p. Konserwatora przy Urzędzie Wojewódzkim we Lwowie, do którego Tymczasowy Wydział powiatowy równocześnie się zwraca.-

Zanim rozbiórka nastąpi Tymczasowy Wydział Powiatowy zarządza natychmiastowe opróżnienie cerkwi i opieczętowanie wszystkich drzwi wejściowych, aby niedopuścić nikogo do wnętrza cerkwi, nadto ogrodzenie drutem niebezpiecznych miejsc przynajmniej na odległość 5 m oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych co do grożącego niebezpieczeństwa.

Przewodniczący
Wydziału Powiatowego

Panu Konserwatorowi zabytków
przy Urzędzie Wojewódzkim

we/ Lwowie

do wiadomości z prośbą o wyrażenie zgody na rozbiórkę cerkwi, gdyż zachodzi niebezpieczeństwo dalszego zawalenia się cerkwi, co może pociągnąć za sobą niebezpieczeństwo życia ludzkiego.- O zwrot załącznika upraszasię.-

Przewodniczący
Wydziału Powiatowego
m. Adamski

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 31 SRP. 1934
L: Mc 2/107 zał. 1
waga

Do Pana Starosty powiatowego
w Trembowli

Odnosząc się do pisma Pana z dnia 26. sierpnia b.r. Nr B.D. 43. Konserwatorskie pozwolenie na rozbiórkę dolnej cerkwi mogłby Pan udzielić jedynie po sporządzeniu szczegółowej fotografii, [illegible], które wtedy Urząd Konserwatorski wraz z Panem Starostą wizytowałby. Pozostaje [illegible] o wydanie

Wsi Wsiewółka
Zawalenie się strzechy
w cerkwi z końca XVIII. w.

Polecenie Pana Starosty Trembowelskiego Urzędu Powiatowego wydania [illegible] cerkwi [illegible] oraz [illegible] zawalenia się strzechy, co mogłoby spowodować [illegible] oraz uratować przed [illegible] [illegible] [illegible]

POSTERUNEK
POLICJI PAŃSTWOWEJ
w Daszechowie.

Daszechów, dnia 13.8.1934 r.

421

Ad. C. 74/34.

Zawalenie się sufitu pod kapuły w cerkwi w Kiwiance - sprawozdanie

Do

Starostwa powiatowego

w Krembuli

Donoszę, że dnia 12.8.1934 r. między godziny 17 a 18 zawalił się sufit pod kapuły w cerkwi w Kiwiance który, jak ustalono zeznań w obecności kś. Juljana Fiedorowicza kierownika szkoły Józefa Gisiewa, wójta gm. Jana Basa i przedstawiciela komitetu parafjalnego Iwana Iwatowa z Kiwianki runął z wskutek zupełnego przegnicia więzań, kapuła sprawdzie jeszcze stoi, ale każdej chwili grozi zawaleniem, gdyż sprężyna od wschodniej ściany i jej wschodnia ściana zachodnim.-

Poszkodowanych nie było.-

Cerkiew ta liczy 170 lat, zbudowana jest z drzewa i kryta kontami i jej w roku 1925 roztutko przez komisję inżynierów technicznego inżyniera Henryka Parnowa z Czortkowa ze względu na grożące zawalenie się środkowej części cerkwi uznany jako nie nadający się do użytku publicznego, natomiast dozwolono odprawiać nabożeństwo i zgromadzić się ludziom w przyległej przybudówce t. zw. babińcu.-

Zawalony sufit porozstawiono na miejscu aż do zarządzenia władz.

Ponieważ kapuła każdej chwili grozi zawaleniu i narazie na niebezpieczeństwo życia i zdrowia osób, przeto zabronionem wstęp do wnętrza cerkwi, jakoteż kościoła

się do cerkwi w promieniu około 6 mtr.-

Ponadto zleciłem wójtowi Gminy Bas wieby zakrzewić bezpośrednio najwięcej zagrożone miejsce od strony zachodniej.-

Zwierzchność

STAROSTWO POWIATOWE
TREMBOWLA, dnia 16 SRP. 1934
Opł. stempl. Zł. gr.
Brak opł. stempl. Zł. gr.
załączn. waga

a 60.

Trembowla, dnia 17/VIII 1934 r.

Zdun
Zdun

ODRĘCZNIE

Wykonać Pow.

Dostępuję do zarządzenia i wzgl
art. 360 ustawy karnej.

POWIATOWY ZARZĄD GMINNY w TREMBOWLI
Podano dnia 20. SRP. 1934
L. B813 załączniki
Waga Kg.

Starosta trembowelski

L: dz. 2/109/32.

Przemyśl.

Konsorcjum kont
[illegible]

Wyc.

Do Zarządu Miejskiego
w Przemyślu

Skierowano z urzędu, iż [illegible]
tut. Zarządu z XII wnosi,
uiszczane za zabytek piśmienny
tut. Urzędu z dnia
znajdzie się w stanie wielkiego
zaniedbania, [illegible]
wobec czego należy opłacić
następujące wpisy zabezpie-
czające:
a) Basta [illegible] wekslowa.

(mapisać z protokołu)

Urząd Wyższego wpisu
Zarząd Miejski na posiedzeniu
dnia 16. Rozporządzenia Prezyd.
Rzeczypospolitej z dnia 6.
marca 1928 r. o Opłacie
sądowej ustawami (D.Z.U.
R. P. Nr. 29. poz. 265) pkt

AK. 2 - 109 - 35

V Kolíně 7. dubna 1926

Obecní úřad v Kolíně

Paní Anně Stránské

v Praze

Odpověď na dopis ze dne 10/XI 1926

Kolín 7. dubna 1926.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK W PRZEMYŚLU
UL. PIOTRA KMITY L. 5.

TELEFON Nr. 222. KONTO CZEKOWE W KRAKOWIE Nr. 404.747.

L. 182/34 Przemyśl, dnia 17 IX 1934

Do Urzędu Konserwatorskiego
na ręce JWPana Dra Wojciecha
Hornunga
we Lwowie.

Proszę uprzejmie o łaskawe przybycie do Przemyśla, w najbliższym czasie, celem odbycia Komisji konserwatorsko-budowlanej, na Zamku Przemyskim, powiązań murów baszt zamkowych i wzmocnienia (zamurowanego) gotyckiego portalu.

Kilkakrotnie interwenjowałem w tej sprawie w ostatnim kilku latach u prezydjum Magistratu i na Magistracie, jednak Zarządy miasta Przemyśla nie uważały za stosowne zatwierdzić jedynego rozbitego przez Austrjaków, publicznego własności.

Łączę wyrazy wysokiego poważania.

Z wyrazami
Kierownik Wydziału Starostwa Przemyskiego

Sc. Ak. 2/109/34.

Ak. 2 - 109 - 34.

K o s z t o r y s

robót wymienionych na odwrotnej stronie.

ad 1/a	Rury spustowe sztuk 2 po 16 mb. po 4.20 = .	135 zł
	b Wyprawa murów zewnętrznych zaprawą wapienno cementową. Około 100 m2 po 2.50 =	250 "
" 2/	Drzwi jednoskrzydłowe, z okuciem, oszkleniem i pomalowaniem olejno	70 "
3/	Naprawa wyprawy attyki 10 m2 po 3 zł =	30 "
4/	Naprawa i uzupełnienie schodów drewnianych .	300 "
5/	Naprawa i nakrycie muru przy baszcie Wymiar nakrywy 4.20 x 4.00 . Ryczałt . . .	120 "
6/	Nakrycie jamy	20 "
7/	Scieki od rur spustowych z kamienia 60 cm szerokie Długość 60 mb. po 3.50 = ...	210 "
8/	Wyprawa murów zewnętrznych baszty południowej Około 1,200 m2 po 3.00 = ...	3,600 "
9/	Naprawa ścian i nakrywa przypory basztowej .	265 "
10/	Naprawa i uzupełnienie murów ogrodzenia Razem około 150 mb po 20 zł = ...	3,000 "
	Ogólny koszt . . .	8,000 zł.

Na tem protokół zakończono i podpisano.

Inż. Alojzy Kulej.

Inż. Rudolf Jabłoński

P r o t o k ó ł

spisany dnia 10 października 1934, w Starostwie przemyskim, z dochodzeń komisyjnych, w sprawie zbadania stanu baszt i murów zamkowych w Przemyślu.

Obecni: Inż. Roman Tabiński, referent bud. Starostwa,
Inż. Alojzy Kulicz, architekt M. Oddziału bud.

zbadali dokładnie stan baszt i murów zamkowych i oświadczają:

a) Baszta północno - zachodnia :

1/ Rury spustowe odprowadzające wodę z dachu baszty, umieszczono wewnątrz muru, Rury te przeciekają co spowodowało zawilgocenie muru i częściowe odpadnięcie wyprawy na zewnętrznej ścianie baszty. Należy przeto:

a/ Rury spustowe umieścić na zewnątrz muru, albo poprowadzić je wewnątrz baszty i wypuścić ~~je~~ nazewnątrz dopiero na wysokości 50 cm nad terenem.

b/ Złe trzymającą się wyprawę zewnętrzną odbić, mur wyczyścić i ponownie wyprawić zaprawą wapienno-~~cementową~~ o kolorze zbliżonym do pozostałej wyprawy. wapienną

2/ Przy wejściu ze strychu na dach, brakuje drzwi, co powoduje, że deszcz i śnieg mogą dostać się do środka baszty. Należy wstawić nowe drzwi, w górnej części oszklone.

3/ Wyprawa wewnątrz attyki nad dachem, częściowo uszkodzona. Należy ją uzupełnić, aby zapobiedz dalszemu niszczeniu.

4/ Schody w baszcie, prowadzące na strych słabe, niewłaściwie umocowane, miejscami zupełnie zniszczone. Należy je przerobić i uzupełnić.

5/ Mur oporowy przy baszcie, pozostałość muru zamkowego, w górnej części zupełnie zniszczony i nienakryty niszczeje coraz bardziej. Należy go uzupełnić i ~~pokryć płytą betonową.~~ górną warstwą cementem i aby uchronić go przed dalszym działaniem

6/ Nazewnątrz, przy baszcie, powstała jama w ziemi, w której widać otwór prowadzący prawdopodobnie do piwnic pod basztą. Przez jamę tę woda dostaje się do wnętrza. Należy jamę napełnić i nakryć.

7/ Woda z rur spustowych nie ma należytego odpływu, przezco wsiąka w ziemię i zawilgaca mury i fudamenta. Wodę tę trzeba odprowadzić odpowiedniemi ściekami.

b/ Baszta południowa.

8/ Wyprawa zewnętrzna zniszczona i w wielu miejscach widać mur ceglany. Ponieważ cegła jest licha, łatwo na powietrzu wietrzeje, ~~Całość robi wrażenie opuszczenia i zaniedbania.~~ powinno się ją wyprawić zaprawą wapienno -~~cementową~~ po poprzedniem usunięciu zniszczonej i nietrwałej wyprawy. wapienną

9/ Przypora przy baszcie tej, wskutek zniszczenia nakrywy i dostawania się wody do wnętrza, popękała, i w wielu miejscach powylatywały kamienie i partje muru z bocznej ściany. Koniecznem jest w kilku miejscach mur ten zankrować, uzupełnić i naprawić ściany boczne, ~~wreszcie położyć nakrywę betonową.~~ oraz nakrywę kamienną

10/ Mury zewnętrzne, okalające podwórze zamkowe, w kilku miejscach uszkodzone, w jednem miejscu od strony Sanu mur zniszczony zupełnie na długości 12 mb. Mury te należy ponaprawiać i uzupełnić, aby uchronić je przed dalszem rozpadaniem się i aby całość nie robiła wrażenia zaniedbania i opuszczenia.

STAROSTWO POWIATOWE PRZEMYSKIE

L. AAT 13/15/934. Przemyśl dnia 20.X.1934

Przemyśl-konserwacja baszt zamkowych

Do

Urzędu Wojewódzkiego
we L w o w i e

Wykonując polecenie z dnia 21.9.1934 L. AK 2/109/34 przedkładam protokół zbadania stanu baszt zamkowych sporządzony przez referenta bud.tut.Starostwa oraz inżyniera miejskiego Oddziału budowlanego.

Koszt robót wynosi 8.000 Zł.

Jako najkonieczniejsze uważam wykonanie robót objętych poz. 1,2,6,7,z kosztem 685 Zł.

Roboty powyższe oprócz / lb.7 wyprawy/ powinien Zarząd miasta bezzwłocznie wykonać.

Pozostałe roboty należy uskutecznić w lecie 1935r.i do tego czasu zabezpieczyć odpowiednio fundusze.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 29 PAŹ. 1934
L: AK 2/109/34 zał. 1

Starosta powiatowy:
Remiszewski /-

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Wpłynęło dnia 17 WRZ. 1934
L: AK. 1097 zał. ....
Sygn. 2709.

Przemyśl

Konserwacja bast. zam.:
Przemyśl

że tanie radjo to tandeta i ciągły kłopot!
PRZEMYŚL 4866-2

Baszty zamkowe w niebezpieczeństwie. Baszty zamkowe stanowiące jeden z najcenniejszych zabytków historycznych miasta znajdują się w stanie takiego zaniedbania, że rychła interwencja p. konserwatora jest bardzo kategorycznym nakazem chwili. Mury obu baszt kruszeją wskutek swej zmurszałości, dach przecieka, wskutek czego wytworzyła się bardzo niepożądana sytuacja dla rekwizytorni i sali teatralnej „Fredreum". Rekwizytornia bowiem mieści się w jednej z baszt, sala zaś opiera się niejako o obie baszty.

Apel do powołanych czynników spowoduje niewątpliwie skuteczną ingerencję i remont tych cennych zabytków historycznych.

Jeśli się ubierać elegancko i tanio, to

Wyp.

Do
Pana Starosty powiatowego
w Przemyślu

W jednym z dzienników lwowskich ukazała się niedawno wiadomość, że Baszty Zamkowe w Przemyślu, stanowiące cenny zabytek architektury średniowiecznej znajdują się w stanie wielkiego zaniedbania wskutek przeciekania wilgotnego dachu oraz częściowego zawalenia murów. ~~Uprzejmie Pana Starostę~~ o wyjaśnienie z tym zechce Pan Starosta zbadać bezzwłocznie i o wyniku tych informacje przyśle odpowiadającą prawdzie oraz przedłoży tut. Urzędowi

W porozumieniu z Zarządem Miejskim w Przemyślu, do którego obszaru te mury należą,

Stosowne sprawozdanie, z podaniem przybliżonych kosztów ewentualnego zabezpieczenia tychże wraz z dalszem postępowaniem.

Lwów dnia 21/IX 934.

Kons. [illegible]

Stary Zamek przemyski
w niebezpieczeństwie
Mury wiekowych baszt się usuwają.

Ogół obywateli m. Przemyśla zwraca się z apelem do Pana Konserwatora zabytków przy Urzędzie Wojewódzkim we Lwowie, by zajął się sprawą konserwacji Zamku Przemyskiego. Zamek ten wybudowany jeszcze przez króla Kazimierza W. był siedzibą przemyskich starostów i często był odwiedzany przez królów polskich. Ostatnim z starostów przemyskich, który przez czas krótki w zamku tym mieszkał, był Stanisław August Poniatowski, późniejszy król Polski. Ze Zamku tego przechowały się po dzień dzisiejszy dwie baszty, połączone ze sobą budynkiem gospodarczym oraz mur okalający dziedziniec zamkowy. W dawnym budynku gospodarczym Zamku jest obecnie Teatr Polskiego Towarzystwa Dramatycznego im. Al. Fredry, istniejący od r. 1879. Ponieważ gmina m. Przemyśla od szeregu lat z powodu braku funduszów nie konserwowała należycie baszt i murów zamkowych, przeto zachodzi uzasadniona obawa, że zabytek ten naszej przeszłości ulegnie zupełnemu zniszczeniu, gdyż mury zaczynają się usuwać. Ogół tutejszych obywateli zwraca się więc z usilną prośbą do władz kompetentnych, by zajęły się bezzwłocznie należytą konserwacją tej drogiej każdemu Polakowi pamiątki.

Wycinek prasowy

z czasopisma Gazeta Poranna

Nr. 10786 z dnia 23 | 9 | 1934

Urząd Wojewódzki Lwowski

Referat Prasowy Wydz. B. P.

Tel. wewn. Nr. 32.

Dla:

Wydziału .....

Oddziału .....

Pana Konserwatora Hermingа

ROMAN CZAYKOWSKI
Kamionka Wołoska
p. tel. st. kol. w miejscu,
telefon międzymiastowy Nr. 1.

428

Kamionka Wołoska, 12.IX.1934.

Do

W y s o k i e g o W o j e w ó d z t w a

Urząd Konserwatorski

we L W O W I E.

Odnoszę się do Wysokiego Urzędu w następującej sprawie:

Przy drodze między Krechowem a miejscowością Brzyszcze w powiecie Zółkiewskim w odległości około 1 km na zachód od Krechowa (16 km od Zółkwi) stoi pomnik murowany, na którego wierzchołku leży dużych rozmiarów (około 50 cm średnicy) kula armatnia. Wyryty na pomniku napis polski, który przed dwudziestu kilku laty był całkiem wyraźnie do odczytania, zapodawał, że jest to kula armatnia, którą w tym miejscu w roku 1670 pewien Bazylianin z opodal leżącego klasztoru zabił chana tatarskiego w czasie oblężenia klasztoru. Zapodane też były bliższe szczegóły, których dziś już dokładnie nie pamiętam, a które zapodawały nazwę chana, nazwę dowódcy Wojsk Polskich, etc.

Gdy przed kilku dniami tamtędy przejeżdżałem, stwierdziłem, że napis - może i umyślnie - mocno uszkodzony i w obecnym stanie nie do odczytania, zaś cały pomnik dość zniszczony.

Wychodząc z złożenia, że w ramach działalności Wysokiego Urzędu leży spowodowanie, by ten bardzo ciekawy zabytek (choćby z uwagi na kaliber kuli) nie uległ całkowitemu zniszczeniu, a zwłaszcza napis, który - jak sądzę - dałby się dziś w zupełności odtworzyć, przedkładam niniejsze doniesienie, a że niewiem, czy piszę je pod właściwym adresem, proszę je ewentualnie skierować, gdzie należy.

Roman Czaykowski

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 13 WRZ. 1934
L. AK 2/108 zał.____
waga____

Wyp.

Do Pana Starosty Powiatowego
w Żółkwi

przesłać

Według otrzymanych ostatnio informacji pomnik poległych znajduje się obecnie w stanie daleko posuniętego zniszczenia, napis zaś prawie nieczytelny. W związku z tem/ Uchce Pan Starosta zbadać, odnosną sprawę oraz zdanie właściciela względnie gminy do odesłania: / ewentualną pomoc przy restauracji pomnika (w uprzedniem ustaleniu programu robót przez Konserwatora stosownie do obowiązującego przepisu Rozp. Prezydenta Rzeczp. z dnia 6. marca 1928.r. o opiece nad zabytkami.

Wyp. II.

Do Pana Romana
Czajkowskiego
w Rawskiej Ruskiej

Wykaz wypełnić w Pana

Kwestia

Konserwacja pomnika.

za nadesłaniem instrukcji o stanie pomnika w Brzeżnicy. Równocześnie Komisarjat, że wtedy wydane zarządzenia stosownie Starostwo Powiatowe w Żółkwi, celem zabezpieczenia go przed zniszczeniem.

We dniu dn. 10/X. 934
Kwa

AK. 2 - 108 - 34

Zarząd miejski w Samborze.

L: 9272/34. Sambor, dnia 17 września 1934.

Do

U r z ę d u K o n s e r w a t o r s k i e g o

we

L W O W I E .-/ Województwo /

Komitet parafjalny przy tut. kościele farnym zamierza przystąpić do remontu budynku organistowki- a w szczegolności do zmiany wiązania dachowego i pokrycia.

Budynek ten stary i rażący wyglądem zewnętrznym szpeci dość wybitnie najbliższe otoczenie kościoła.

Ponieważ z drugiej strony Komitet parafjalny nie rozporządza dostatecznymi funduszami na budowę nowej organistowki- zypytuje Zarząd miejski m. Sambora czy 1/ wypadałoby udzielić zezwolenia na przedmiotowy remont, 2/ czy też dopuścić do tego, aby budynek ten wskutek zniszczenia został usunięty.- Upraszam o możliwie szybką odpowiedz.

B u r m i s t r z :

/ W a j d a /

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
wpłynęło dnia 19 WRZ. 1934
Al. AK. II. zał. 2/111. waga

Wyg.

Do
Zarządu Miejskiego
w Sandomierzu

W odpowiedzi na pismo tut. z dnia 17. września b.r. L: 9272/24 komunikuję, że nie znajduję bezpośredniej potrzeby ustanowienia miejscowego ~~[illegible]~~ sądowego organistówki, ze względu na położenie miejscowości. Skoro zatem Urząd Parafialny nie może się zdobyć na bardziej umiejętne rozwiązanie sprawy, niż udzielenie pozwolenia na zamianę obecnej organistówki, jeżeli stan jej nie zagraża bezpieczeństwu publicznemu i pod warunkiem, że ustronie ona lokalnie nie blaszką, ale gontem lub dachówką.

W Sandomierzu dn. 24/IX. 924

Kan. [illegible]

AK. 2 - 111 - 34

L: Ak. 2/110/34.

Wyp.

Do Pana Dr Eligiusza Sforniuga
Konserwatora okręgowego
w miejscu

Delegacja Pana do likwidacji w związku z malowaniem tamt. Kościoła pewnej z XVII. wieku. Przy tej sposobności należy o tej kwestii wydać inne zalecenia w określonym.

We Lwowie dn. 20/II. 1934.
Naczelnik Wydziału:

Ak. 2 - 110 - 34

L: Ak 2/115/34.

Wp.

Pracze.

Usunięcie orła austryackiego z tabl. pamiątk.

Do Pana Starosty powiatowego

w Pilźnie

Powracając mi na tamt. pismo odgłosie z dnia 15. września b.r. Nr 4.66. zawiadamiam, że te wszelkie Konserwatorskie nie zalecenia żadne przesłał w sprawie usunięcia orła austryjackiego, wykutego z gipsu, który umieszczony nad tablicą na fasadzie gotowej synagogi w Pilźnie, o czem należy zawiadomić Zarząd Miejski. Z polecenia usunięcia tego symbolu czasu niewoli. Prosi Zarządu Miejskiego w przedmiotowej sprawie zwraca się

Do Akt Ak. 3./XI 34

Kons. [illegible]

Zał: akt L: Ak 2/115.

Ak. 2 - 115 - 34

Dziś

Do Zwrotki Król. Sądu
miasta Przemyśla

Przemyśl.

Przyjęto bieżący
Doręczono przy stronie
Wpisy

Urząd Śledczy Zwraca przedmiotowe akta,
przedłożone przy piśmie tut.
z dnia 14. września b. r. L: 25774,
z nadmienieniem, iż na zasadzie
art. 14 i 24 Rozp. Przepd. Rsecyp.
z dnia 6. marca 1928 r. opieka
nad zeznającemi przeciwko niej
świadkami dzieciami Doręczonej
przy tutejszej ścięciu ~~zbiegłej~~
stanowi Wpisy z XVI. zeszłi, pomiędzy
przemówionych w oraz do przeciwnego oskarżenia zeznań.

We dniu dn. 25 XI. 1931

Ak. 2 — 113 — 34

25: 4

ZARZAD
król.wolnego miasta
PRZEMYSLA.
L.25774/34.

Przemyśl dnia 14-go września 1934.

D O

URZĘDU KONSERWATORSKIEGO przy
W O J E W Ó D Z T W I E L W O W S K I E M.

W załączeniu przesyłam prośbę Zarządu Głównej Synagogi Izraelickiej wPrzemyślu, o pozwolenie na postawienie bazarów obok Synagogi z wnioskiem na odmowne załatwienie.

Tymcz.Prezydent miasta:

L.Chrzanowski.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Przyjęto dnia 17 WRZ. 1934
AK.2/113. zał. 4

STERUNEK POLICJI PAŃSTWOWEJ
p-tu Mościskiego
w Balicach

Sf. I- 94/37
ks Pasierzyński Jarosław
z Bali zniszczenie zabytku.

Do
Pana Starosty Powiatowego
w Mościskach

Bale, dnia 1 sierpnia 1937 r.

Na gruncie parafjalnym ob. gr-kat. w Balicach postawiony został na pamiątkę zniszczenia parafjalnej kaplicy przydrożny z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa na którym umieszczona była z dwóch żelazna tablinka stanowiąca pianką z napisem w języku polskim „Na pamiątkę zniszczenia parafjalnej roku 1848. W maju 1937 ks Jarosław Pasierzyński gr-kat. proboszcz z Bali odnowił powyższy krzyż i ustawił go na betonowym postumencie przyczem z dołu z tego krzyża pamiątkową tablinkę usunięto do odnowienia.

Dnia 31/VII 1937 r. ks. Pasierzyński przybrnął z powrotem do krzyża odnowiony wizerunek Pana Jezusa oraz tablicę na której jednak niema już zabytkowego napisu „Na pamiątkę zniszczenia parafjalnej roku 1848" lecz umieszczony jest tylko rok 1848. Zapytany ks. Pasierzyński przez podpisanego dlaczego zamiast tablicę zgł. umieścił inną bez zabytkowego napisu oświadczył, że tablica jest łatana a napis który był w języku ruskim i polskim wytarł zwolna do żelaza nie podając jednak powodu dlaczego to uczynił, że na tablicy umieszczony był pamiątkowy napis w języku polskim i ruskim odwołuje się ks Pasierzyński na świadka ks. Bencina b. proboszcza gr-kat. ob. w Balicach który był tu około 1900 a do którego zwracał się w tej sprawie o informacje i poradzą od niego krótkie pouczenie.

Katomiast Władysław Skibniewski właściciel dóbr z Balic powiadomił podpisanemu z całą stanowczością, że na poprzednio tablicy umieszczony był pamiątkowy napis tylko wyłącznie polskim pismem tablica obecnie umieszczona na krzyżu jest inna a nie ta sama co poprzednio, która była zdjęta przez ks. Pasiczyńskiego i jako były literą napisu więc niemożliwe jest, by ks. Pasiczyński jak się tłumaczy mógł napis ten retuszować ołówkiem do zdjęcia

Donosząc o powyższem proszę o dalsze zarządzenie, gdyż ks. Pasiczyński swoim czynem zniszczył zabytek kultury polskiej z roku 1848. świadczącym, że w tym kraju polski stan posiadania w Balicach był większy a nie ruski

Świadek ten Bajorski wspomniał Wydz. Powiat. w Mościskach przed umieszczeniem tablica była tylko z napisem polskim.—

Komendant Posterunku P. P.
ST. BAJORSKI, przodownik

Starostwo powiatowe
w MOŚCISKACH
wpłynęło dnia 3 SIER 1934
L. AA 52. Zał. —

Ks. Pasiczyński z Balic -
zniszczenie zabytku.-

Mości-ska, 17. IX. 1934.

Odręcznie ! Tymczas. załatw.

Urzędowi Wojewódzkiemu

we Lwowie

przedkładam do dalszego zarządzenia.-

Starosta powiatowy:

/Dr. Pomiankowski/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 19 WRZ. 1934
L: AK. 2/12 zał. ____ waga ____

do Kr. I-94/34.

Ks. Sieniawski farorz z Bakr

przesyła protokół z przesłuchania.-

Do

Sądu Starostwa Powiatowego

Bakra, dnia 10 listopada 1934. r. Mościchack-

Przysięgam z dniesieniem, że inszych świadków lub dowodów prócz przytoczonych w przytoczonem dniesieniu przytoczyć nie mogę.-

Świadek Władysław Skibniewski włościanin zdobr z Bakr mając lat Dwadzieścia przysięgnął Wg. obr. Przys. r. Mościchack przed r. mnie przysięgłym odczytał odczytano, że napis na poprzedniej tablicy o brzmieniu „Na pamiątkę mieszkania pierwszego roku 1848." – był tylko w języku polskim.-

Dalej świadek Skibniewski podał, że obecnie umieszczona tablica nie jest identyczna z dawną, która była w kształcie ćwierci z obwodu nie pamięta wcale, gdzie jednak zapewne ks. Sieniawski i podał że tablica jest ta sama tylko zdarł z niej napis, co jest na

powstanie zamieszania obudziła Skibniewskiego niepewność, że ks. Ziemiański dla dobra tabliczkę zamienił na w jej miejsce inną obcą. —

2 razy

Komendant Posterunku P. P.

ST. BAJORSKI przodownik

STARO[illegible]OWE
w Mo[illegible]
Podano dnia 12 LIST. 193[illegible]
Do I. Aa 52 zał. 1.

435

STAROSTWO POWIATOWE MOŚCISKIE

L. AA.52/34 Mościska, dnia 14 grudnia 1934 r.

Balice: Usunięcie napisu z pomnika.-

Do

Urzędu Wojewódzkiego
we Lwowie

Na przyległy reskrypt z dnia 27 października 1934 r. L. AK. 2/112/34 w sprawie w nagłówku podanej przedkładam do wiadomości i dalszego zarządzenia dodatkową relację Posterunku P.P. w Balicach z dnia 10 listopada 1934 r. Nr. P. 94/34.-

Starosta powiatowy:
wz.
/ M i c h e r /
Wicestarosta

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 15 GRUD. 1934
L. Ak. 2/112 zał. 3
wagi

436

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI

L. AK. 2/112/34

WE LWOWIE, DNIA 27. październ. 1934

Balice: Usunięcie napisu z pomnika.

Do

Pana Starosty powiatowego

w/ M o ś c i s k a c h.

Urząd Wojewódzki zwraca przedłożoną przy piśmie tamt. z dnia 17. września b. r. L: AA. 52. relację Posterunku P. P. w Balicach z poleceniem przeprowadzenia szczegółowych dochodzeń w sprawie pierwotnego napisu na odnośnym pomniku z r. 1848, wystawionym na pamiątkę zniesienia pańszczyzny, przyczem należy ustalić na podstawie zeznań świadków czy 1/ obecnie umieszczona tablica jest identyczna z dawną 2/ jaki był tekst odnośnego napisu 3/ gdzie znajduje się dawna tablica, w razie stwierdzenia, że obecna nie jest identyczna z dawną.-

Konserwator:

STAROSTWO POWIATOWE w M[illegible]ach Podano dnia 3[illegible] L.dz. [illegible]

2. L: AA 52 [illegible]

Dr. HORNUNG

Starosta powiatowy mościski.-

L:AA.52/34. Mościska, dnia 6.listopada 1934 r.-
Balice - usunięcie napisu
z pomnika.-

Odręcznie Tymczas. załatw.

Posterunkowi Policji państwowej

w Balicach

z poleceniem przeprowadzenia ścisłych dochodzeń w myśl drugostronnego reskryptu Urzędu Wojewódzkiego we.Lwowie i.przedłożenia mi wyczerpującego sprawozdania z.z.a.do 8-miu dni.-
1 zał.-

Starosta powiatowy:

/Dr.Pomiankowski/

Wpłynęło Balice, dnia 8/XI 1934
do L. 9-94/34 załącz 1

L: Aw. 2/112/34.

Balice

Usunięcie napisu z pomnika

Wyp.

Do Pana Starosty Powiatowego

w Wadowicach

Urząd Gminy zwraca przedłożony pod liściem tut. z dnia 17. miesiąca b.r. L: Aa. 52. relację Posterunku C.P. w Balicach z poleceniem przeprowadzenia szczegółowych dochodzeń w sprawie pierwotnego napisu na odnośnym pomniku z r. 1848, wytartym na pamiątkę zniesienia pańszczyzny ~~Austryjaków~~ przez czem należy ustalić na podstawie ~~zeznań~~ świadków czy obecnie umieszczona na tablicy jest identyczna z dawną i czy tekst odnośnego napisu jest zgodny z dawną tablicą, a nadto stwierdzenia, że obecna nie jest identyczna z dawną.

Zał: 1.

W Gminie dn. 24/X 1934

Wójt

Aa. 2 - 112 - 34

438

L: Ak. 2/117/34.

Wpł.

Do Wileńskiego Ur. Kat.
Urzędu Parafjalnego
w Gołogórach

Urząd Wojewódzki prosi
o możliwie szybkie wszczęcie postępowania
i udzielenie informacji
dla Duszeńskiego Ferdynanda
zagrobkowie [illegible]

Na koszt Ob. 3/VI. 34 r.

Kons [illegible]

wł. 3 VI. 34

Ak. 2/117/34

L: Bd. 2/118/34.

Rzeszów

Remont Kościoła Gimnazjalnego

Wys

Do Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego

we Lwowie

W odpowiedzi na pismo Fund. z dnia 29. marca b.r. Nr II. 25828/34. Komitet Budowy, który ~~dotychczas~~ kierował wydatkami, związanemi z pełnieniem obowiązków dozorczych przez Katechetę I. Gimnazjum Państwowego w Rzeszowie i nie może w żadnym wypadku obciążać Kredytów, przeznaczonych na Konserwację zabytków. Gdyby jednak wnętrze odnośnego Kościoła wymagało istotnie remontu, należy wprowadzić przez upoważnionego mistrza-architekta program i Kosztorys Remontowych wydatków, który do myśli Rozp.

Bd. 2 - 118 - 34

Przegląd. Rozp. z dnia 6. marca 1928. r. o opiece nad zabytkami zniżeń uzyskać aprobatę Konserwatora. Wykonanie zaś odnośnych ~~projektów~~ robót winno się odbyć ściśle według zatwierdzonego projektu i pod kierownictwem fachowym. Roboty te należy zlecić i wykonywać pod ścisłą kontrolą Konserwatora, t. j. Referenta Okręgu Szkolnego ze strony względnie Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego Delegatury Kolegjum Ogólno-Kościelnego / Ministerstwa Wyzn. Relig. i Obr. Publicznego, do którego materjały zwrócić się winny, o wydanie asygnowania potrzebnych funduszów.

Zatrzymuję zwrócony mi.

We Lwowie dnia 24./X. 1928.

Kons. [illegible]

Nie wyklucza to wniesienia przez właścicieli gruntów ~~zwłaszcza~~ ~~zwłaszcza~~ + Kredytów hipotecznych do dyspozycji Konserwatora wniosku na pewne cele specjalne, jak n.p. na restaurację cennej dekoracji sztukowej z XVII. wieku, która wymaga wielkiej precyzji i znacznej wydatków.

zeł. 3.

KURATORJUM
OKRĘGU SZKOLNEGO LWOWSKIEGO
WE LWOWIE.

Dnia 29 września 1934 r.

Nr. II.-25828/34

Sprawa: Gimn.Państw.I.w Rzeszowie remont kościoła.

Do
Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego
we
Lwowie.

Odpowiedź na pismo
z dnia - / - 193 r.
Nr.

Kuratorjum przesyła Urzędowi Wojewódzkiemu wniosek Dyrekcji Gimnazjum Państwowego I w Rzeszowie o przyznanie subwencji w kwocie 800.- zł. na remont kościoła z prośbą o powiadomienie, z jakich kredytów mają być pokrywane koszty remontu kościoła, który według dołączonego w odpisie orzeczenia Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20.XII. 1933 r.L.AK/1/58/33 został uznany za zabytek,

./.

O ileby koszty konserwacji kościoła miały obciążać budżet Ministerstwa WR.i OP., to w danym razie uprasza się Urząd Wojewódzki o zarządzenie sprawdzenia dołączonego kostorysu oraz dokonanie uprawnionego urzędu lub osoby do przeprowadzenia najkonieczniejszych robót remontowych w tym kościele ze względu na jego charakter zabytkowy.

W końcu Kuratorjum uprasza o zwrot wszystkich załączników niniejszego pisma.

3 zał.

P.o.Naczelnika Wydziału

/L.Jus/

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 3 - PAŹ. 1934
L.: Hl. AL. 2/118. zał. 3
uwaga

L. AR. 2/120/34.

Druk.

Kapelusze pr. ul. Franciszkańskiej 105.

W Urzędzie m. st. Warszawy Wydz. Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 6. marca 1934 r. o godz. 10 przed południem

W obecności Komisarza Dr. Wiktora Wolfa

Zestawiono

Warszawa dnia 26/XI-1934

Do

Pana Prezydenta
Kraj. stał. miasta
Lwowa

Warszawa

Na odbitce pisma z dnia 5. II. 1934 r. L: III. A. 1384/33 Wydz. Bezpieczeństwa miasta, iż ze względu na szybkość i pewność wysyłki Kapliczki [illegible] Zarządzenia [illegible] na terenie posiadłości przy ul. Franciszkańskiej 105 [illegible] Zarząd miejski przyjąć darowiznę, uczynioną na rzecz Gminy miasta Lwowa przez Helenę Drzewiecką i zająć się dostarczeniem jej do właściwego Ministerstwa. Powtórnie zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o nadesłanie mi wiadomości, jak odpowiedzieć, miejsce [illegible] aby uchronić się przed [illegible] do Pana.

Zobowiązuję się Pana Prezydenta o powtórne ostrzeżenie, że [illegible] zawiadomienia adresatki wiadomości [illegible]

Zarząd Miejski w król.stoł.m.Lwowie

Urząd Nadzoru Budowlanego.

L.dz.III.A.1384/33.

Lwów, dnia 5.X. 1934 r.

Przedmiot: przydrożna kapliczka w podwórzu realności przy ul. Janowskiej l.105.

Do

Pana W o j e w o d y

w/ m i e j s c u.

W załatwieniu pisma z 10.V.1933 L.AK.2/37. Zarząd Miejski przesyła w załączeniu odpis oświadczenia p.Leona Drehera w sprawie pamiątkowej przydrożnej kapliczki z XVIII w. celem dalszego urzędowania odnośnie konserwacji i umieszczenia tej kapliczki.-

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 9 PAŹ. 1934
L. AK 2/120 zał. 2
waga

Za Prezydenta miasta:

/ Inż.Helm - Pirgo /

Naczelnik Urzędu Nadzoru Budowlanego.

R.

Odpis. 442

L.dz.III.A.1384/33. Lwów, 20.IX. 1934 r.

Protokół.

Jawi się Leon Dreher, właściciel realnośxi przy ul.Janowskiej 105 i oświadcza, że darowuje kapliczkę, stojącą w powyższej swej realności Gminie m.Lwowa oraz zgadza się na natychmiastowe zabranie jej. Oświadcza również, że kapliczka ta jest b.zniszczona i wskazanem by było, aby Gmina tę kapliczkę zaraz zabrała i poczyniła konieczne roboty konserwacyjne.

Wobec mnie:

/-/ Dr.J.Mund /-/ Leon Dreher.

.-.-.-

493

Starostwo powiatowe żółkiewskie

Żółkiew, dnia 23 październ. 1934 r.

L:A,A.6/ 57 ex 1934

Przeniesienie cerkwi drewnianej z Glińska.-

Do

Urzędu Wojewódzkiego

we Lwowie

Odnośnie do rozp. z dnia 26.kwietnia br.L.AK.2/32/33 w sprawie w przedmiocie wymienionej donosi Starostwo na podstawie otrzymanych informacji, że sprawa przeniesienia starej drewnianej cerkwi z Glińska do wioski Przedrzymichy małe w powiecie żółkiewskim jest nieaktualną wobec zrezygnowania tej gminy z kupna, natomiast cerkiewkę tą ma czy już miała zakupić przysiółek Zajazd gminy Wiszenka w powiecie grodeckim.-

Podając powyższe do wiadomości uprasza się o wydanie dalszych zarządzeń w tej sprawie.-

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dnia 24 PAŹ. 1934
L: AK 2/123 Zał. ....

Starosta:

5.XI.934

Ак. 2 – 123 – 34

Odpis.

Prezydyum c.k.Namiestnictwa
L.8158/pr. Lwów, dnia 4. lipca 1903.-

OKOLNIK

do wszystkich Panów c.k. Starostów.-

Przekonałem się, że Panowie Starostowie nie postępują jednolicie przy rozstrzyganiu sporów wynikłych z samowolnego opuszczenia służby przez czeladź służebną.-

Celem ujednostajnienia postępowania w takich wypadkach, przypominam Panu postanowienie przedostatniego ustępu §.29.regulaminu dla czeladzi służebnej, w myśl którego słudze nie wolno opuścić służby bez pozwolenia tej władzy, która jest właściwą do orzekania w sporach między sługami a służbodawcami.

Wynika z tego w dalszym ciągu, że sługa, który opuszcza służbę samowolnie, popełnia przekroczenie regulaminu dla sług nawet wtedy, gdy zachodzi jeden z wypadków wyliczonych w §. 29. regulaminu pod 1 - 4 wyjąwszy przypadek widocznego niebezpieczeństwa życia lub uszkodzenia.

Podczas zeszłorocznych strejków rolnych zdarzało się często, że czeladź dworska opuszczała służbę samowolnie pod pozorem, że w myśl §. 29 ma do tego prawo, Starostwa zaś częstokroć nie zmuszały czeladzi do powrotu, czekając na ukończenie dochodzeń co do istnienia powodu do zerwania stosunku służbowego, lub też na prawomocność orzeczenia skazującego sługę z powodu przekroczenia regulaminu.-

Gdy bezkarność sług bezprawnie opuszczających służbę

wywiera zły przykład na inne sługi i częstokroć spowodować może masowe zrywanie stosunku służbowego, wzywam Pana, aby w myśl tego okólnika na przyszłość w każdym wypadku samowolnego opuszczenia służby, nie czekając na ukończenie dochodzeń i prawomocność wydanego przeciw słudze orzeczenia, w każdym razie zarządzał zaraz przymusowe doprowadzenie do służby.-

Gdyby zaś rzeczywiście zachodziły okoliczności upoważniające do opuszczenia służby przed czasem, będzie to mogło nastąpić dopiero po otrzymaniu przez sługę formalnego pozwolenia władzy na opuszczenie służby.-

C.k. Namiestnik :

Potocki w.r.

AM. 2 - 430 - 33

444

L. dz. 2/124/34.

Wyp.

Na

Pana Dr. Eugeniusza Horcińskiego
Konserwatora Okręg.
w Miejscu

Deleguje Pana do Drohobycza celem kontrolowania prac przy odmalowaniu malowideł ściennych w tamt. Gót. Kościele parafjalnym i przedstawienia mi ich sprawozdania.

We Lwowie dn. 15/XII. 1934.

Naczelnik Wydziału:

AK.2 - 124 - 34

L. AK 2/124/34.

Wyp. I.

Do

Pana dr Zbigniewa Z Arnsteina
Konserwatora okręg.
w Lwowie

Deleguję Pana do Drohobycza, celem skontrolowania robót restauracyjnych ~~wykonanych~~ wykonywanych w tamt. Kościele Wniebowzięcia NMP. we wtorek.

Wyp. II.

Do Pana dr Zbigniewa Arnsteina
Konserwatora okręg.
w Lwowie

Udzielam Panu urlopu

AK. 2 - 124 - 34

w kasie 100 zł. na Kopiec Wandy
złożonych w miesiącu listopadzie b. r.

Na dniu dn. 5/XI 1934.

Naczelnik Wydziału:

Urząd Wojewódzki Tarnopolski
Nr. Kl. 28.
Ks. Prindyster Dziurik - o zezwolenie
czy na restaurację zabytkowego
kościoła w Potoku Złotym.

447

Odpis

Tarnopol 22/11 1933.

Urzędowi Wojewódzkiemu
(Oddział Kultury i Sztuki)
we Lwowie

Udziela Urząd Wojewódzki do wiadomości z wiadomością na odpowiedź odpowiedniej sprawy:

Za Wojewodę
/ Dr Lauterbach Naczelnik Wydz. /

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Wpłynęło dnia 23 LIST. 1933
L: Kk 2/130.

Do Wielebnego Konwentu
OO. Dominikanów
w Potoku Złotym
Kato Buczacz

Potok Złoty.

Konwentu
zabytkowego Kościoła
OO. Dominikanów.

W związku z pismem z dnia 15. listopada b.r. L: 412/33. do Urzędu Wojewódzkiego Tarnopolskiego w sprawie objętej negatywnem ustosunkowaniem się Oddziału Sztuki Konserwacji na zabezpieczenie wieży Kościoła tamtejszego, który może być wyremontowany przez miejscowego godnego zaufania budowniczego. Komunikuje się, że obecnie z Warszawy zamówiono restaurację zabytku uważa się dobrą sprawę przywrócenia mu jego pierwotnego stylowego wyglądu, wówczas gdy wieża ta pochodzi z XIX. stulecia. Zatem prace wymagają przedstawienia dwóch alternatywnych projektów odbudowienia wieży Kościelnej opartych na zachowanych materiałach i fotografiach z czasów przedwojennych, celu odbudowę restauracyjną, która

Lwów dnia 27/XII 933. [illegible]

2 zł.

Urząd parafialny obrz. łać.
w POTOKU ZŁOTYM
koło Buczacza.

15. listopada 1933.

Lpo. 412/33.

P. T. Województwo
w Tarnopolu.

Pismem z dnia 14. kwietnia 1932 r. l. A 98. - R. 7. - zwróciło P. T. Województwo kościół w Potoku złotym, pow. Buczacz, za zabytek budownictwa - jako pierwiastek freski pochodzące kościoła. -

Kościół wymaga konserwacji - z wieży sypią się kamienie, które przykrywa gruzy, sklepienia - dach przecieka - skutkiem czego spada tynk z freskami - fundamenta zamakają, i kruszą.

Fundusze na restaurację klasztor nie posiada żadnych. Parafjanie sami się nie przyczynią - raz że są biedni, a po drugie - że im się niechce. Konkurencja niemożliwa.

Może pójść P. T. Województwo - jakim opiekunem zabytków, znajdzie na to jakąś radę.

ks. Ginczyński Dominik
Gw. Lemb. Tow. p. - proboszcz

Urząd Wojewódzki Tarnopolski
Weszło dnia 17 LIST. 1933
Nr. A 98. Zał. --

L. NA2. 2/127/34

448

Szkło

Odwiedzona sala balowa.

Urzędowe, w której mieścita się dawniej sala balowa

Do Pana Starosty Powiatowego

w Jaworzni

Komisja zdrojowa w Szkle donosi tut. Urzędowi, iż w zdrojowisku Szkle egzystuje się w stanie wielkiego zaniedbania i zniszczenia, większość urządzeń publicznych: Kolonada Parkowej, Pijalni wód mineralnych, Sala Redutowa w ruinach i tym Urząd Wojewódzki poleca Panu Staroście zbadać niezwłocznie sprawę na miejscu, wynikiem należy ustalić stan zaniedbania budynku oraz konieczne roboty, które należy wykonać celem doprowadzenia go do należytego stanu. Stosownie sprawozdanie oczekuje tut. Urząd w terminie do dnia 15. stycznia 1935. r.

Na kwit dn. 13/XII 934

Kons. [illegible]

448

1934 - 2 - 44

449

STAROSTWO POWIATOWE JAWOROWSKIE

L. AA.1/230/34.

Jaworów dnia 23 lutego 1935.

Odbudowa sali balowej
w Szkle .

DO
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
we Lwowie

Na polecenie z dnia 13.XII 1934 L.AK.2/177/34 donoszę że budynek w którym znajdowała się sala balowa w Szkle jest w stanie wielkiego zaniedbania, t.z. że od szeregu lat nie był konserwowany tak że dach, sufity, ściany zewnętrzne / są otynkowane/ podłogi i.t.d. są zupełnie zniszczone . Celem doprowadzenia budynku do stanu w którem by nie ulegał dalszemu zniszczeniu należy wykonać następujące konieczne roboty :

1/ wyprawa ścian zewnętrznych . . . . . 280 m^2

2/ Zerwanie i nowe wyprawienie sufitów, wraz z dodaniem nowych podsufitek . . . . . .280 m^2.

3/ Pokrycie dachu gontami /naprawa/ . . 200 m^2


4/ Rynny dachowe spustowe których zupełnie brak co powoduje zamakanie murów. 70 mb.

URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI
Weszło dn. 25 LUT. 1935
L. Kk-2/25 ZAŁ. 1
WAGA

Starosta powiatowy:
wz:
/Sługocki/

Oddział Sztuki

sala bankowa w Lille



451

KOMISJA ZDROJOWA w SZKLE.

L.70/34. Szkło, dnia 28 Października 1934.

Do

Pana Wojewody Lwowskiego

we Lwowie.

Na terenie zdrojowiska Szkło, istnieje budynek stanowiący obecnie własność P.Salo Rohatyna, Lwów, ul.Legjonów 1, który jako zabytek pochodzący z czasów Króla Jana III Sobieskiego, znajduje się pod opieką konserwatora wojewódzkiego.- W budynku tym mieści się historyczna sala balowa, w której do dnia dzisiejszego odbywają się zabawy.- Stan tej sali jest pożałowania godny.- Obecny właściciel nie tylko nie dba o zachowanie resztek tego historycznego zabytku lecz przez zaniedbanie najkonieczniejszych i najprymitywniejszych zabezpieczeń jak n.p. należyte pokrycie dachu nad tą salą doprowadził do tego, iż dach i strop w niedługim czasie zawali się.-


-/-

Wobec powyższego Wydział Wykonawczy Komisji Zdrojowej sprawujący na terenie zdrojowiska Szkło władzę budowlaną prosi Pana Wojewodę o wydanie polecenia natychmiastowego należytego pokrycia dachem wspomnianej sali oraz zabezpieczenia tego historycznego zabytku.-

Za Dyrektora:

Inż. Rokosz

/Inż.Rokosz/



URZĄD WOJEWÓDZKI LWOWSKI

Weszło dn. 19. GRUD. 1934

L. dz. Pc 2/127 ZAŁ. 1

WAG.:

452

20. XII. 934

Ak. 2 - 127 - 34

MICHAŁ SOŁTYS
Komornik Sądu Grodzkiego
w JAWOROWIE

453

Sąd ..... w .....

dnia 15 grudnia 1934,

Sygnatura akt E Km.1242/33,

W każdem podaniu należy powołać się na następującą sygnaturę akt.

OBWIESZCZENIE.

Strona zobowiązana Rózia vel Róża Rohatyn, we Lwowie, Legjonów 1, lub Kurkowa 29,

EDYKT LICYTACYJNY

oraz wezwanie do zgłoszenia wierzytelności.

Na wniosek strony egzekwującej Miejskiej Komunalnej Kasy Oszczędności we Lwowie, przez adwokata Dra M.Allerhabda, w Jaworowie,

odbędzie się dnia 18 lutego 1935, o godz. 9 przedpoł. w Sądzie grodzkim w Jaworowie, w biurze № 11,

na zasadzie z dnia 16/3 1934, zatwierdzonych warunków licytacja następujących realności:

Księga gruntowa	Whl.	Oznaczenie realności	Wartość szacunkowa wraz z przynależ.	Najniższa oferta
Szkło,	1257	cała realność wraz przynależ.	36.851 zł,-	18.425,50 zł
		budynki wraz przynależtośc.	25.750.--	
		parcele wraz przynależyt.	11.101.--	
Wadjum należy złożyć w kwocie 3.685,10 zł,-				

Do realności whl. ks. gr.

należą następujące przynależności:

oszacowane na

Poniżej najniższej oferty sprzedaż nie nastąpi.

Sąd grodzki w Jaworowie,

jako sąd hipoteczny zanotuje wyznaczenie terminu licytacyjnego.

Wezwanie rzeczowo uprawnionych w szczególności wierzycieli hipotecznych, dalej wierzycieli, których pretensje powstały z tytułu udzielenia kredytu lub oparte są na zapisie kaucyjnym, wreszcie organów publicznych wymierzających podatki i daniny publiczne, **zamieszczone jest na odwrotnej stronie edyktu.**

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, w dni powszednie od godz. 8-18, akta zaś postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie grodzkim w Jaworowie, biuro Nr. 11,

Księga gruntowa
(sąd hipoteczny)

Ark. dor. №
Insercja w:
Tablica sąd.:
Gmina:

Michał Sołtys

Patrz na odwrotną stronę!

Form. egz. Nr 216. (Edykt licytacyjny z wezwaniem do zgłoszenia wierzytelności §§ 170, 171, 172 ord. egz.).
Druk. Dz. Pr. W. K. Warszawa Długa 52. 126-31.

(:Michał Sołtys:)
Komornik Sądu Grodzkiego

Do wiadomości.

Warunki licytacyjne i odnoszące się do tych realności dokumenty (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokuły ocenienia i t. d.) może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć w godzinach urzędowych w oddziale kancelaryjnym na odwrotnej stronie oznaczonym.

Takie prawa, wobec których niniejsza licytacja byłaby niedopuszczalna, należy zgłosić w sądzie najpóźniej na wyznaczonym terminie licytacyjnym przed rozpoczęciem licytacji, inaczej pretensje tego rodzaju co do samej nieruchomości nie miałyby już znaczenia.

Osoby dla których jakie prawa lub ciężary na powyższych nieruchomościach bądź obecnie są już wpisane, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadomi się o dalszych wydarzeniach tego postępowania tylko przez ogłoszenie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu tego sądu i nie wskażą mu pełnomocnika do doręczeń w siedzibie sądu zamieszkałego.

Ogólne wezwanie wierzycieli hipotecznych.

Z wyjątkiem wierzycieli, **którym służy łączne prawo zastawu, lub których wierzytelności są warunkowe,** wzywa się wszystkich innych wierzycieli, mających pretensje hipotecznie ubezpieczone na tych realnościach, aby **najpóźniej na dni 8 przed terminem licytacyjnym** oświadczyli, czy żądają zaspokojenia swych wierzytelności przez zapłatę w gotówce, lub też zgadzają się na przejęcie długu przez nabywcę, a uwolnienie dotychczasowego dłużnika.

Kto najpóźniej na dni 8 przed terminem licytacyjnym nie zażąda zaspokojenia swej wierzytelności przez zapłatę w gotówce, tego uważać się będzie za zgadzającego się na przyjęcie długu przez nabywcę, jakoteż na uwolnienie dotychczasowego dłużnika; późniejsze żądanie zapłaty w gotówce mogłoby być uwzględnione tylko za zgodą nabywcy.

Osobne wezwanie wierzycieli, których pretensje powstały z tytułu udzielenia kredytu lub oparte są na zapisie kaucyjnym.

W szczególności wzywa się wierzycieli, na których rzecz wpisane jest prawo zastawu dla wierzytelności powstałych z tytułu bądź udzielonego kredytu, bądź prowadzenia interesów albo ewikcji albo też odszkodowania, **aby najpóźniej na terminie licytacyjnym przed rozpoczęciem licytacji oznajmili,** ile wynoszą już ich pretensje do strony zobowiązanej z tych stosunków prawnych wynikające.

Powyższe oświadczenia i oznajmienia należy wnieść do sądu na odwrotnej stronie oznaczonego pisemnie lub ustnie do protokułu.

Wezwanie organów publicznych w sprawie podatków i innych danin publicznych.

W myśl § 172 ust. ostat. ord. egz. wzywa się organa publiczne powołane do wymierzania i ściągania **podatków, dodatków, należytości i innych danin publicznych,** z realności, aby się oświadczyły najpóźniej na dni 8 przed terminem licytacyjnym, czy zaspokojenie tych należytości, o ile one są hipotecznie zabezpieczone na wyżej wymienionych realnościach, żądać będą przez zapłatę w gotówce lub zgodzą się na przyjęcie długu przez nabywcę z równoczesnem uwolnieniem dotychczasowego dłużnika.

Gdyby najpóźniej na dni 8 przed terminem licytacyjnym nie zażądano w sądzie zapłaty w gotówce, byłoby to uważane za zgodzenie się na przyjęcie długu przez nabywcę; późniejsze żądanie zapłaty w gotówce mogłoby być uwzględnione tylko za zgodą nabywcy.

Zalegające aż do terminu licytacyjnego podatki, dodatki, należytości i inne daniny publiczne, które od tej nieruchomości mają być opłacone, wraz z procentami i innemi należytościami ubocznemi, o ile nie są jeszcze hipotecznie zabezpieczone, należy zgłosić najpóźniej na terminie licytacyjnym przed rozpoczęciem licytacji, **inaczej bowiem pretensje te bez względu na pierwszeństwo, jakie im zresztą przysługuje, byłyby zaspokojone z masy podziałowej dopiero po zupełnem zaspokojeniu wierzyciela egzekwującego.**

Wezwanie do zgłaszania praw.

Wzywa się, do zgłaszania takich praw na nieruchomości, któreby licytację mogły niedopuszczalną uczynić, najpóźniej na terminie licytacyjnym przed rozpoczęciem licytacji, inaczej by takowe co do samej nieruchomości nie mogły być już podniesione na szkodę nabywcy w dobrej wierze.-

MA 92 - A31 - 34

Zał. do L:AA_____/ 1931.

A Z.

znaki	Kwota podlegająca umorzeniu	Kwota podlegająca umorzeniu w myśl propozycji MRP.	Suma podlegająca potrąceniu	Suma ostatecznie podlegająca umorzeniu

O d p i s. Do Nr.KB - 30 ex 1934.

P R O T O K O Ł

spisany dnia 24 października 1934 r.w sprawie zagrzybienia podłóg w oddziale żeńskim w parterze synagogi starej-zabytkowej w Tarnopolu.

O b e c n i: Inż.Łazarz Vogel - delegat Urzędu Wojewódzkiego
Szulim Granzos-Komisarz rządowy Zarządu gminy wyznaniowej żyd. w Tarnopolu.

Po szczegółowem zbadaniu całego budynku i wszystkich jego zespołów konstrukcyjnych i wyposażeniowych, w szczególności podłóg - skonstatowano, że podłoga miękka przystosowana w oddziele żeńskim w parterze, jest zupełnie zniszczoną, zmurszałą i wymaga koniecznej wymiany na nową. Przytem stwierdzono, że przy krawędziach ściany frontowej, od ulicy Staro-Szkolnej, ślady grzybu t.j.lekkie wykwity włókniste i szron biały, okrywający spód desek przyściennych.

Grzyb ten powstał nie z wilgoci infiltracyjnej - lecz wskutek zaciekania wody opadowej z ulicy przez niski próg przy drzwiach wejściowych /tj. w czasie przed założeniem nowego obecnie już wysokiego chodnika ulicznego/.

Dla ochrony przed dalszem zagrzybieniem i niszczeniem budynku - należy przy wymianie posadzki obecnej, nasypkę zupełnie usunąć do głębokości 25 cm.,założyć kanaliki powietrzne pod podłogą z ujściem na zewnątrz w ścianie frontowej, a w miejsce starej nasypki dać wapno niegaszone, zmieszane z czystym piaskiem - a legary podłogowe ułożyć luźno w nasypce, by umożliwić cyrkulację powietrza.

W wypadku ułożenia posadzki kamiennej lub z płytek kamionkowych - należy pod konkretem dać warstwę izolacyjną bitumiczną.

Łącznie z powyższemi robotami, należy ze względów zdro-

./.

wotnych, a to z uwagi na małą wysokość w świetle tej ubikacji /2.80/ mieszczącej w sobie około 300 - 350 osób - urządzić wentylację tejże, za pomocą przewodów kanałowych w ścianach z ujściem na zewnątrz, a nadto wyszarować i wymalować całą ubikację z powodu silnego zabrudzenia jej.

Attyka zewnętrzna kamienna na dachu, nie chroniona przed działaniem czynników atmosferycznych t.j.bez okrywy w szczytach - zmurszała w swej warstwie górnej, porosła chwastami, a poszczególne klince i bloki kamienne rozluźniły się i mogą runąć.

Dla bezpieczeństwa i ochrony przed dalszem zniszczeniem, należy tę attykę z wiosną przyszłego roku /obecnie już nieodpowiednia pora/- przebudować i kryć ją daszkiem z blachy lub z dachówek felcowanych.

Wreszcie należy ten dach,w niektórych miejscach wyłatać z urządzeniem mankietów przy ścianach attyki - aby uniknąć zalania. Ponadto z tych względów dorobić okienka dachowe, a strych sprzątnąć z rupieci dla odciążenia starych nadwyrężonych sklepień.-

Tarnopol,dnia 24 października 1934 r.

Inż.Łazarz Vogel mp.,Komisarz rządowy Franzos mp.

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdza się
z Kancelarji Wydziału Kom.Bud.
Tarnopol,dnia 12 listopada 1934 r.

Ylwaly:

456

Urząd Wojewódzki Tarnopolski
Nr. KB - 30.

Tarnopol, dnia 12 listopada 1934 r.

Remont.st.synagogi
w Tarnopolu.

D o

Urzędu Wojewodzkiego
we/
Lwowie

na ręce Konserwatora Dr.Hornunga

W załatwieniu pisma Zarządu Gminy żydowskiej w Tarnopolu z dnia 11.października 1934.Nr.Syng:273/34.Urząd Wojewodzki przesyła odpis protokołu, sporządzony na miejscu 24.października 1934.w sprawie remontu starej zabytkowej synagogi w Tarnopolu, wraz z prośbą wyż wymienionej gminy, celem wypowiedzenia się w tej sprawie.-

Za Wojewodę:

/-/ Inż. Burgielski
Naczelnik Wydziału

N.K.

URZĄD WOJEWODZKI LWOWSKI
Wpłynęło dnia 15 LIST. 1934
L. NC 2/131. 1

L: Adl 2/131/34

Tarnopol

Rejent Stacji ogniowej

Komenda na [illegible] dachu
[illegible] wieża być zabezpieczo-
na. Nad dokładnem obejrzeniu
okazało się, że dach nie
dachówką, ale dachówką t.zw. „karpiówką"
położoną w formie ogniotrwało-wielo-
rzędu, które wypalają w Gro-
dzisku.

W Lwowie dn. 22/XII 1934.

Wp.

Urząd Wojewódzki
Wydział Roln.-Budow.

w Tarnopolu

W odpowiedzi na Pismo Szan.
z dnia 12. listopada b.r. L.B.-30,
Komenda Stacji ma przyjemność
Konserwatorskiej i Rejestrowej
nie podzielić zdania Starszego
w Gminie radzić w wydaleniu
Stacji Ogniowej w Tarnopolu,
uprzejmie Protokole
z dnia 24. października b.r.
Nadmienia tylko, że atyp

Wk-3/a 1934

L. Ak. 2.

457

Nr. porz.	Data wpływu	Przedmiot sprawy	Załatwienie ostateczne	UWAGA
1.		Czarny Ostrów: Konserwacja starej cerkwi drewnianej.	17/I Urząd par. Czarny Ostrów	O.Z.
2.		St. Stanisław: Restauracja średniowiecznego portala.	18/I. Konwent Franciszkanów Stanisławów i Urząd Woj. "	O.Z.
3		Kurja Metropolitalna obr. Tar. w Chorzelowie. 200 zł. na przeniesienie rozgrobków w Gołogórach. Lwów.	20/I Kurja Metr. ob. Tar. - Lwów	O.Z.
4.	20.I.34.	Głusiatyn - restauracja t. zw. „cerkiewka."		
5.	19.I.1934.	Starostwo w Jaworzu: Zagórz: Konserwacja ruin zamku.		
6.	22.I.34.	Starostwo Grodzkie Sokoliki - Konserwacja rozbiórki cerkwi. chrem.	31/I Komitet par. Sokoliki, par. Tarnawa i Ordyn. Biskup. gr. kat. Przemyśl	
7.	20.I.34.	Pod. Tow. T. Kraj. Trembowla: wyrabowanie strzelnic	Pismo nr 2/4934	
8.	23.I.34.	Ujsoikowice - Starost. Złoczów (dwory) Zaniet 500 zł Konserw.	22/I. Star. Złoczów 5/6 St. Złoczów inne	O.Z. " "
9.	23.I.34.	Sośnica: (po Starosty pow. w Jarosławiu). -	31/I. Star. Jarosław	O.Z.
10.	24.I.34.	Trembowla: Konwent. OO. Karmelitów. Restauracja Klasztoru. i rozwarcie wejść. ostatnia	23/I Konwent O.O. Karmelitów - Trembowla	O.Z.
11.	4.I.34.	Borusow Gmina Parafia. Prośba o subwencję. (Prezes: Konserw.) na konserwację cerkwi drewnianej.		
12.	2.I.34.	Oleska - Konserwacja ruin.	29/I Min. W.R. i O.P.	O.Z.
13.	2.I.34.	Załokcie pow. Zbarazkiego. Konserwacja cerkwi	2/III Ks. Prebog gr. kat. Załokcie	O.Z.
14.	3.I.34.	Janów Trembowelski Konserwacja bóżnicy.		
15.	24.I.34.	Czortków - Podol. Tow. Turyst. Kraj. Konserwacja ruin zamku Kamieniec.	29/I a na 25/5 Zarząd Pod. Tow. Tur. Kraj. i inne	O.Z.

Nr. porz.	Data wpływu	Przedmiot sprawy	Załatwienie ostateczne	UWAGA
16.	24.I.34.	Sidorów. Konserwacja ołtarza.	17/II Wojewoda - Tarnopol 6/6 Min. W.R. i O.P.	O.Z.
17.	24.I.34.	Lwów. Tow. Op. nad zab. Konserwacja ołtarza "Nowego" w Tarnopolu	17/II T. Tydz. Sam. z likw. Lwów	O.Z.
18.	24.I.34.	Sasów. konserwacja ołtarza drewnianego.	23/4 Urząd Par. Sasów Star. Złoczów	O.Z.
19.	23.I.34.	Kaski Mirosław obraz „Zwiastowanie"	pat. 119.	
20.	27.I.34.	Przemyśl - Starostwo. Opieka nad zabytkami zegar zabytkowy.	6/III Star. Przemyśl	O.Z.
21.	30.I.34.	Min. W.R. i O.P. Konserwacja ołtarza malowanego fresk. obr. ołtarz. malowany tempolowy.	17/II ks. Inf. Stanisławski - Przemyśl Kurja Biskup. ob. Łuck	O.Z.
22	5.II.1934.	Starosta Podhajecki Konserwacja ołtarza, obraz 12 mozaik.	11/II Star. Podhajce	O.Z.
23.	16.II.34	Konkolniki. prośba o zabezpieczenie (Kościół paraf.)	12/5 Urząd Par. Konkolnicki Woj. Stanisławów	O.Z.
24.	12.II.34.	Uhnów - kons. Kościoła prośba o zabezpieczenie.	14/3 Ks. Prob. Tymoczko - Uhnów i Star. Rawa. ruska	O.Z.
25.	17.II.34.	Bohatyn. odbudowa z budynku bocznego i star.	17/II Urząd Woj. Stanisławów	O.Z.
26.		Monasterzyska zasiłek na konserwację drewnianych rzeźb.	19/II W. Ks. prob. Antoni - Jonca Monasterzyska	O.Z.
27.	28.II.34.	Sokołów - zabezpieczenie obrazów.	28/II Urząd par. rz.-kat. Sokołów -	O.Z.
28.	2/3	Czerkaszyna Przeniesienie ołtarza z tej do drugiej.	9/8 Urząd Par. Tudorów i inne	O.Z.
29. 33		Głusiatyn remont zabytkowej chrzcielnicy	pat. pod. 33.	
30.		Skałat.	1/III Min. W.R. i O.P.	O.Z.

Nr. porz.	Data wpływu	Przedmiot sprawy	Załatwienie ostateczne	UWAGA
31.	3.III.34	Berezinica: Rozbiórka drewnianej cerkwi.	6/3 Urząd Woj. Stanisławów	O.Z.
32	24.II.34.	Uhnów: Samowolne usunięcie figury św. Jana.		
33	2.III.34.	Husiatyn: Odbudowa synagogi.	7/3 Zarząd Gm. żydow. 30/8 " "	wypu. Husiatyn O.Z. O.Z.
34.	26.II.34.	Tarnopol Odbudowa ratusza.		
35.	5.III.34.	Skamorochy-Olchowiec Odbudowa cerkwi.	12/3 Urząd Woj. Tarnopol	O.Z.
36	14.III.34.	Zborów Restauracja Synagogi.	22/3 Star. Pow. Zborów 3/4 Urząd Woj. Tarnopol 7/5 " "	O.Z.
37.	16.III.34	Podhorce pow. Złoczów Cerkiew OO. Bazyljanów. Konserwacja.	22/3 Konwent OO. Bazyljanów Podhorce	O.Z.
38	16.III.34.	Bonów: Konserwacja cerkwi. drewn. pat pat 3. omyłka	18/4 Delegat Rządowy Krzywobłockiego	O.Z.
39.	16.III.34.	Magierów pow. Złoczów Odbudowa kościoła.	18/5 Kom. Par. Magierów Dz. Rząd. ruchu, Kurja Akt. Lwów	O.Z.
40.	16/V/34	Siemianowska: Konserwacja kościoła (cerkwi).	24/7 Urząd Par. Siemianówka i inne	O.Z.
41.	16/V.	Siechów: cerkiew walcząca.	6/XI. Urząd Woj. Stanisławów	O.Z.
42		Kamionka:		
43.		Brzeżów. Projekt zbiorowego pomnika gen.		
44.		Żółkiew Kwestja miasta Depozyt. Dr. Szumańskiego		
45	3.IV.34.	Radecice Przedmioty zabrane przez bandytów	4/4 Księga Bank. ob. Kai.	Przemyśl O.Z.

Nr. porz.	Data wpływu	Przedmiot sprawy	Załatwienie ostateczne	UWAGA
46.	4. IV. 34.	Zbaraż: Konwent. OO. Ba. nar dyrekc. o stanie nowej posadzki w Kościele. OO. Bernard.		
47.	23. III. 34.	Okręg. Urz. Budow. Nr VI. Brzeżany. Projekt pokrycia dachu	5/4 Okr. Urząd Bud. Nr. VI - Lwów	O. Z.
48.	7. IV. 34	Trembowla: Konserwacja dachu.	10/4 Zarząd Oddz. Tur. Kraj. Trembowla	O. Z.
49.		Zbaraż Zw. Of. Rezer. sprawa dachu.	7/4 Zarząd Związku Ofic. Rez. Tarnopol 6/6 " " "	O. Z.
50.	10. II. 34	Żółkiew Sala gim. z dachu. Kosztorys.	9/4 Dyr. Gimn. Państw. Żółkiew 16/5 del. Dr. Hornunga	O. Z. " "
51.	10. IV. 34.	Buczaczów. Konserwacja muru z dachu	10/4 Ks. Prot. Kap. Rzymsk. - Buczaczów	O. Z.
52	19. IV.	Złoczów. Konserw. Kościoła parafi. oraz malowanie	24/4 w/a	O. Z.
53.	20. IV.	Milatyn: Konserw. zegarku	2/6 Urząd Woj. Tarnopol 19/6 Star. Kamionka Strum.	O. Z.
54.	16. IV.	Dobrosady, Mur cmentarny (ogrodzenia wł)	26/5 Urząd Woj. Tarnopol	O. Z.
55.	17. IV.	Żółkiew konserw. muru obronnego.		
56.	23. IV.	Kudrynice:	17/6 Tow. Tur. Kraj. Borszczów	O. Z.
57	23. IV	Lwów: Plac Archiv., Kons. Klarysek.		
58.		Chodejów: deley. Konserwatora	27/4 del. Dr. Hornunga 18/5 Urząd Par. Chodejów gr. kat.	O. Z.
59		Hłaczów Konst. Reg. Wnętrze Archiw. Kons.	5/6 Urząd Par. n. kat. Hłaczów	O. Z.
60	26. IV.	Brzeżany. Kons. Kościoła Parafi. Ormiańskiego	12/5 Urząd Par. Ormiańskiego i Star. Brzeżany	O. Z.

Nr. porz.	Data wpływu	Przedmiot sprawy	Załatwienie ostateczne	UWAGA
61.	26. IV.	Muzyłowice nos. Jaworów Ruiny zamku.	28/4 Star. Jaworów	O.Z.
62		Sprawy zamku i mur. w Przemyślu	pat. 109. i 127.	
63	29. IV.	Birna stocznie ołtarny.	12/5 ks. Proboszcz ob. Tar 2/6 a a	w Birnej O.Z.
64.	29. IV.	Krasiczyn	7/5 Star. Przemyśl	O.Z.
65.	5/5.	Orków w Liszkach restauracja ikonostasu	5/6 Urząd Par. Gr. kat.	Liszki por Łopuszna
66.		Szilno. Konserw. drew. posiadło.	pat. 83.	
67.	28. IV.	Magistrat Lwowa Sprawa 3.	12/5 Zarząd m. Lwów	O.Z.
68.		Podwórna Deleg. D. Hornunga.	18/5 Del. Dr. Hornunga	O.Z.
69.	18/5	Lwów. Arsenał Miejski.	23/5 a a	O.Z.
70.		Zaleszczyki Kościół ewangelicki	odst. Tarnopol cały Kons. wzor. akt 24/5	nadesłał
71.		Okniszków. Konserwacja cerkwi.	25/5 Urząd Par. Gr. kat.	Uciszków - O.Z.
72.	25. V.	Siauki rozbudowa cerkwi. drew.	29/7 Urząd Par. gr. kat. i St. Turka	w Beniowej O.Z.
73.	29. V.	Gródek.	5/6 Urząd Par. gr. kat.	Gródek Jag.
74		Rudniki Rozbudowa cerkwi.	21/8 St. Sościsko	O.Z.
75.		Deleg. D. Hornunga - do Stryja i Sambora.	30/5 del. Dr. Hornunga	O.Z.

Nr. porz.	Data wpływu	Przedmiot sprawy	Załatwienie ostateczne	UWAGA
76.	4/6	Przemyśl. Biskup Przemyśl	4/6 Biskup. Przem. ks. Barda 20/6 do akt	- Przemyśl
77.	29/5	Lesnica. Konserwacja.	5/6 St. Brody	O. Z.
78.	6/6.	Lubienie pow. Jaworów konserwacja cerkwi.	12/6 Urząd Par. Lubienie	O. Z.
79	6/6	Tiapcza. pow. Dolina. konserwacja cerkwi.	12/6 Urząd Paraf.	w Podbereziu obd Dolina
80		Tarnopol. Gmina Żyd. Spraw cmentarz.		
81.	5/6	Halicz. restauracja cerkwi paraf.	20/6 Urząd Par. gr. kat.	Halicz O. Z.
82	5/6	Jasionka ~~Rostkół~~ cer. konserwacja	12/6 Urząd Par. gr. kat.	Jasionka O. Z.
83.	5/6	Świlcza pow. Rzeszów. Konserwat. komisja obecn.	26/7 Urząd par. gr. kat. i inne	w Świlczy O. Z.
84.	14/6	Delegacja Konserwat. do Komisji do Rzeszowa	14/6 del. Dr. Hornungi do rzeszowa	O. Z.
85.	20. VI.	Rzesz. Kapitała Metrop. Konserwacja Św. Jana		
86.	21/6.	Szczerzec. Konserwacja cerkwi.	14/8. Urząd Par. gr. kat. i inne	w Szczercu O. Z.
87.	26/6.	Rakoszyce Ruiny zamku	2/XI Star. Horodenka Urząd Wój. Stanisławów	O. Z.
88.		Stanisławów. Konserwacja Arsenału Twierdzy Stanisław.	26/6 Okr. Urząd Budow. Lwów	P. Lwów O. Z.
89.		Łużyska Ruska Ruiny cerkwi.	27/6 St. Rumacz	O. Z.
90		Delegacja do Buczacza — Krzywczyckiego	28/6 del. p. Krzywczyckiego Buczacz	O. Z.

poz. 66. → 83.

Nr. porz.	Data wpływu	Przedmiot sprawy	Załatwienie ostateczne	UWAGA
91.	29.VII.	Halicz Deleg. Dr. Hornunga. pod 84.	30/6 Del. Dr. Hornunga	O.Z.
92	2/VII	Hudobińce pow. Zborów zawalenie cerkwi - rozbiórka	2/XI. Star. Zbaraż	O.Z.
93.		Turynka pow. Żółkiew Restauracja cerkwi.	14/7 St. Żółkiew	O.Z.
94.	14. VII. 34	Żurów pow. Rohatyn. Konserwacja kościoła Parafj.	14/7. Urząd par. rz. kat. Żurów i inne	O.Z.
95.		Turynka pow. żółkiew. Sprawa Z. Kilana Restauracja cerkwi		
96.	18/VIII.	Potok Złoty Konserwacja ołtarza Deleg. Abrzyszkowskiego	21/8 Kom. Odbud. Potoka Złoty	O.Z.
97	25/X	Dobromil. Restauracja kościoła	6/8 Urząd Par. Rz. kat. Dobromil	O.Z.
98		Lwów Piekarska l: 19 Pałac Siemieńskich restauracja	7/8 Zarząd m. Lwowa	O.Z.
99		Mszyglód Restauracja kościoła	31/8 Urząd Par. rz. kat. Mszyglód	O.Z.
100		Sambor. Malowanie kościoła Deleg. Romaszkan i rośliny	14/8 Del. Dr. Hornunga	O.Z.
101	25/8	Do Hornunga Kkz. Delegacja ob. Felsty na malowanie kościoła	25/8 Del. Dr. Hornunga	O.Z.
102		Stanisławów Ur. Sąd. Kolegjaty - restauracja Golgoty.	27/8 Urząd Par. rz. kat. Stanisławów	O.Z.
103	27/8	Czernelica Wielka Dec. Kałusz Ubezpieczenie.	11/9 Urząd Woj. Tarnopol	O.Z.
104	29/8	Przemyśl Kościół Zarządzenie ubezpieczenia Sąd w Przemyślu	29/IX. Sąd Okr. Przemyśl	O.Z.
105	29/8	Świątyń odnowa kościoła - zwalczenie [illegible]	3/9 Urząd Par. Świątyń	O.Z.

Nr. porz.	Data wpływu	Przedmiot sprawy	Załatwienie ostateczne	UWAGA
106	~~29/8~~	~~Müller Jan z Jaro-~~ ~~sławia bud. dwor.~~	Odes 5/7 34.	
107.	21/8.	Wrzeciawka Zawalenie się cerkwi	11/9 Kt. Trembowla 25/X Urząd Par. Wiśniowiec z Kt. Trembowla	O. Z.
108.	13./IX.	Przedbórz Pomnik. z kult.	10/X. Kt. Żółkiew i inne	O. Z
109	17/IX	Przemyśl. Basty zamkowej.	21/9 Star. Przemyśl	O. Z.
110.	20/IX	Mikołajów. Malowanie banku.	20/9 delegat. Komenda Tow	O. Z.
111.	17/9	Sambor. restauracja organistorki	24/9 Kt. Sambor	O. Z.
112.	24/X	Balice. zniszczenie tablicy na kaplicy	24/X Kt. Skościska	O. Z.
113.	29./IX.	Przemyśl. Bramy przy synagodze.	25/9 Zarząd tr. roln. m. Przemyśl	O. Z.
114.		Suchostaw. pokrycie dachu cerkw. zabyt.	24/9 Urząd Par. gr. kat. Suchostaw	
115.		Buczacz. Synagoga przy ogrodzie antyped.		
116.		Kołomiejec par. Bóżka rozbiórka cerkwi.		
117.		Gologóry: restauracja cerkwi drewnianej		
118.	3/X.	Rzeszów remont przy kościele gmin.	24/X. Kurat. Okr. Szkol. Lwów	O. Z.
119.	10/X	Laski Mszczana Konserwacja mur. zamku	10/X Kt. Par. Sambor Pat 19	O. Z.
120	9. X.	Dwór. Kaplicka przy ul. Jagiellońskiej 105.		

Nr. porz.	Data wpływu	Przedmiot sprawy	Załatwienie ostateczne	UWAGA
121.	17. X.	Przeworsk - rozbiórka mnior XV. w. obrazy	21/X. Zarząd m. Przeworsk	O. Z.
122	20. X.	Przemyśl. Odnowa domu modlitewnego	23/X Zarząd m. Przemyśl	O. Z.
123.	24. X.	Glinsko - przeniesienie cerkwi do Wrzenki.	5/XI " "	O. Z.
124.	6/XI	Drohobycz. Restauracja freskow w kopule. delegat konserwatora.	6/XI Tel. Dr. Hartmanna Drohobycz	O. Z.
125		Starostwo w Mościskach Opieka nad zabyt.		
126.		Strzeptów - rozbiórka cerkwi		
127.		Sokto. Konserwacja Konserwacja tabl. kobiet.		
128.		Ochrona zabytkowych ruin. Artykuł z Ruchu Muzeal.		
129		Cmolas.		
130		daszki Ozdobne Stare drewniane.		
131.		Tarnopol. Remont synagogi.		
132.		Zarzecze Konserwacja kopuły cerkwi.		
133.		Pielnica Rozbiórka klasztoru	W. Pos. 11./XI. 34. -	

УК
31

Skanowanie i opracowanie graficzne na CD-ROM :



ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las
www.digital-center.pl
biuro@digital-center.pl
tel./fax (0-61) 665 82 72
tel./fax (0-61) 665 82 82

Wszelkie prawa producenta i właściciela zastrzeżone.
Kopiowanie, wypożyczenie, oraz publiczne odtwarzanie w całości lub we fragmentach zabronione.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, lending, public performance and broadcasting of the whole or fragments prohibited.